



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga penganggaran kegiatan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan, efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja, Standar Teknis Dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 5);
20. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang 53);
21. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh




3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan dengan Qanun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan pembangunan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan pembangunan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.



Pasal...

Pasal 3

Penyusunan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan batas kewajaran belanja untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.

Pasal 4

ASB berfungsi sebagai:

- a. panduan dalam perencanaan, penyusunan besaran biaya setiap kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam RKA-SKPD;
- b. batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
- c. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi dan dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kegiatan yang belum disusun dan adanya kenaikan harga pasar.

BAB III

PELAKSANAAN ANALISIS STANDAR BIAYA

Pasal 5

- (1) Penyusunan ASB Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Standarisasi Belanja Kabupaten.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka kegiatan tersebut diusulkan oleh Kepala SKPD ke Tim Penyusunan Standarisasi Belanja Kabupaten kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari TAPD.
- (4) Tim Penyusunan Standarisasi Belanja Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

  Pasal...

Pasal 6

- (1) ASB terdiri dari:
 - a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan- kegiatan fisik/konstruksi per kabupaten; dan
 - b. standarisasi biaya kegiatan fisik dan kegiatan non fisik melalui analisa yang distandarkan per kabupaten.
- (2) Uraian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


TRI KURNIA

**HARGA MATERIAL KONSTRUKSI (UMUM)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.01	Acrylic tebal 10 mm	Lbr	2.140.000
01.01.02	Acrylic tebal 8 mm (100x200)	Lbr	1.712.000
01.01.03	Air	liter	650
01.01.04	Allowpanel Composit (Allocabon) (3 mm) Kelas I terpasang	m2	1.070.000
01.01.05	Allowpanel Composit (Allocabon) (3 mm) Kelas II terpasang	m2	1.551.500
01.01.06	Allowpanel Composit (Allocabon) (5 mm) Kelas I terpasang	m2	963.000
01.01.07	Allowpanel Composit (Allocabon) (5 mm) Kelas II terpasang	m2	1.872.500
01.01.08	Almn Gelombang tbl 0.55	Lbr	156.000
01.01.09	Alow cabon semua spesi	Bh	165.000
01.01.10	Angker besi PJU	kg	69.000
01.01.11	Angkur besi siku uk. 30x30x3 mm	M'	75.000
01.01.12	Apar/racun api	tabung	802.500
01.01.13	Arang	Kg	4.000
01.01.14	Artifasial 60 x 120 (marmer pabrikan)	m2	342.000
01.01.15	Artifasial 60 x 60 (marmer pabrikan)	m2	165.000
01.01.16	Artifasial 60 x 90 (marmer pabrikan)	m2	299.000
01.01.17	Artifasial 80 x 80 (marmer pabrikan)	m2	347.000
01.01.18	Asbes Gelombang Besar 8 KK	Lbr	59.000
01.01.19	Asbes Gelombang Kecil 8 KK	Lbr	58.000
01.01.20	Asbes Quality 1 x 1 m	Lbr	30.000
01.01.21	Aspal	kg	8.000
01.01.22	Atap Galvanized T = 0,25 Seng Dex	m	62.000
01.01.23	Atap Multiroof/Elmiral	Lbr	80.000
01.01.24	Atap Seng Metal	m2	76.000
01.01.25	Atap Seng Spandek T = 0,3	m2	60.000
01.01.26	Baja Profil	Kg	31.000
01.01.27	Baja Ringan Galvanized Kuda-kuda 35/75 mm tebal 0,75 mm	Btg	74.000
01.01.28	Baja Ringan Galvanized Kuda-kuda 75/75 mm tebal 0,6 mm (5kg)	Btg	96.000
01.01.29	Baja ruangan semua ukuran	Bh	53.000
01.01.30	Bak cuci piring	unit	130.000
01.01.31	Bak cuci piring logam 2 lobang/stainless	Bh	402.000
01.01.32	Bak Cuci Tangan/Wastafel	Bh	300.000
01.01.33	Bak Mandi Bathup Keramik	Bh	2.407.000
01.01.34	Bak mandi keramik (batup) 3.000.000 (fiber)	unit	8.110.000
01.01.35	Bak Mandi Plastik/Bak Air Sudut Fiber	Bh	320.000
01.01.36	Bataco	Bh	7.000
01.01.37	Batu Bata	Bh	1.100
01.01.38	Batu candi	m2	3.225.000
01.01.39	Batu kacang	kg	7.000
01.01.39	Batu kacang	m3	400.000
01.01.40	Batu marmo	m2	7.000
01.01.41	Batu Tempel	m2	7.000
01.01.42	Batu templek/andesit	m2	3.000
01.01.43	Baut fiser /Dinabolt	Bh	4.000
01.01.44	Baut Kap Ø 1/2 - 8	Bh	16.000
01.01.45	Besi angkur D19 panjang 70 cm	bh	107.000
01.01.46	Besi angkur D12	bh	192.000
01.01.47	Besi Beton Polos	Kg	20.000
01.01.48	Besi Beton Ulir	Kg	24.000
01.01.49	Besi Bout (Kuda-kuda) 5/8-10"	Bh	8.000




KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.50	Besi CNP	btg	358.000
01.01.51	Besi Hollo 2/4 Medium	Btg	107.000
01.01.52	Besi Hollo 4/10 T: 1,8 mm	Btg	192.600
01.01.53	Besi Hollo 4/10 T: 2,5 mm	Btg	321.000
01.01.54	Besi hollo pagar 20 x 40 tebal 1,5 mm	Btg	145.000
01.01.55	Besi Hollo Pagar 20 x 40 Tebal 2 mm	Btg	195.000
01.01.56	Besi hollo pagar 40 x 40 tebal 1,5 mm	Btg	120.000
01.01.57	Besi Hollo Pagar 40 x 40 Tebal 2 mm	Btg	278.000
01.01.58	Besi siku 100x100x80 mm	Btg	1.444.500
01.01.59	Besi Siku 30x30x3 mm	Btg	65.000
01.01.60	Besi siku 40x40 mm	m	480.000
01.01.61	Besi siku 70x70x5 mm	Btg	406.000
01.01.62	Besi siku 80x80x80 mm	Btg	481.500
01.01.63	Besi Siku L.50.50.5 (Frame)	Btg	80.000
01.01.64	Besi Stainless 20 x 40 Tebal 1 mm	Btg	66.000
01.01.65	Besi Stainless 40 x 40 Tebal 1 mm	Btg	214.000
01.01.66	Besi UNP	btg	813.000
01.01.67	Beton pracetak GRC tebal : 2 cm + rangka terpasang	m2	214.000
01.01.68	Beton pracetak GRC tebal : 2 cm + tanpa rangka terpasang	m2	128.000
01.01.69	Beton pracetak GRC tebal : 3 cm + rangka terpasang	m2	192.000
01.01.70	Beton pracetak GRC tebal : 3 cm + tanpa rangka terpasang	m2	171.000
01.01.71	Beton pracetak GRC tebal : 4 cm + rangka terpasang	m2	235.000
01.01.72	Beton pracetak GRC tebal : 5 cm + rangka terpasang	m2	214.000
01.01.73	Beton Rooster/Kerawang	Bh	16.000
01.01.74	Beugel + mur baut ornamen	buah	32.100
01.01.75	Boundex	lembar	706.000
01.01.76	Box Panel 20x30	bh	5.000
01.01.77	Box Panel 25x35	bh	10.000
01.01.78	Box Panel 30x40	bh	35.000
01.01.79	Box panel semua ukuran 20x30	unit	245.000
01.01.80	Box Saklar/Stop Kontak + Mangkok Setara Panasonic	Bh	26.000
01.01.81	Box zakering MCB 1 Group (10 amper)	Bh	5.000
01.01.82	Box zakering MCB 2 Group	Bh	10.000
01.01.83	Box zakering MCB 3 Group (20 amper)	Bh	35.000
01.01.84	Braket stainless steel	m	214.000
01.01.85	Bubungan Genteng	m	20.000
01.01.86	Bubungan Seng	lbr	28.000
01.01.87	Bubungan Seng Bituman	m2	60.000
01.01.88	Cat Besi	Kg	70.000
01.01.89	Cat dasar besi/menie	Kg	52.000
01.01.90	Cat Dasar Siler (Cat Air)	Kg	145.000
01.01.91	Cat dasar siler (Cat air)	kg	189.000
01.01.92	Cat Dinding Kelas II setara Catylac, Vinilac	Kg	475.000
01.01.93	Cat kayu dasar	Kg	27.000
01.01.94	Cat kayu mengkilat	Kg	70.000
01.01.95	Cat Outdoor	Kg	189.000
01.01.96	Cat Marka (Thermopals)	Kg	80.000
01.01.97	Cat Minyak	Kg	25.000
01.01.98	Cat Permaking (Tembok)	Kg	28.000
01.01.99	Cat Tembok Bagian Dalam (Cat Air)	Kg	140.000
01.01.100	Cat tembok bagian dalam (cat air) kem-tone	kg	45.000
01.01.101	Cat tembok bagian dalam (cat air) nippon paint	kg	48.000
01.01.102	Cat Tembok Bagian Luar (Cat Air)	Kg	189.000

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.103	Cat tembok bagian luar (cat air) kem-tone	kg	105.000
01.01.104	Cat tembok bagian luar (cat air) nippon paint	kg	15.000
01.01.105	Cat Themoplastic Bersertifikat ISO	Kg	36.000
01.01.106	Cermin cembung 3 mm (100 cm)	Bh	941.000
01.01.107	Cermin cembung 3 mm (80 cm)	Bh	674.000
01.01.108	Cermin Pada Washtafel Ukuran Besar	Buah	125.000
01.01.109	Cermin Pada Washtafel Ukuran Kecil	Buah	5.000
01.01.110	Cincin Sumur 1 m	Bh	130.000
01.01.111	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories	Unit	97.600
01.01.112	Cincin Sumur 80 cm	Bh	294.000
01.01.113	Cincin Sumur 90 cm	Bh	107.000
01.01.114	Clean Out-100 TOTO TX 1 AN	/ Unit	150.000
01.01.115	Closed semua jenis / duduk keramik	unit	120.000
01.01.116	Coldplastik+BPO (Full Painting)	Kg	113.000
01.01.117	Coonwood	lbr	115.000
01.01.118	Crane Diesel	Jam	450.000
01.01.119	Daun Jendela Kaca 50 x 120 cm	Bh	406.000
01.01.120	Daun rambu aluminium 2 mmdg reflektif type II	M2	310.000
01.01.121	DB-LT/1	/ Unit	321.000
01.01.122	DB-LT/2	/ Bh	428.000
01.01.123	DB-LT/3	/ Bh	535.000
01.01.124	DCP-3 kg	/ Unit	535.000
01.01.125	Dempul Gypsum	Kg	6.000
01.01.126	Dempul kayu (infra)	Kg	25.000
01.01.127	dolken kayu	btg	40.000
01.01.128	Door Stoper	bh	53.000
01.01.129	Engsel Jendela	Bh	25.000
01.01.130	Engsel jendela	Bh	30.000
01.01.131	Engsel jendela standard	Bh	15.000
01.01.132	Engsel Kupu-kupu	Bh	5.000
01.01.133	Engsel Pintu	Bh	5.000
01.01.134	Engsel pintu kelas I	Bh	120.000
01.01.135	Engsel Pintu standard	Bh	35.000
01.01.136	Engsel tanam pintu kaca	Bh	32.000
01.01.137	Espagnolet	Bh	288.000
01.01.138	Exhouse pan/blower dinding	bh	749.000
01.01.139	Exit lamp TL 1 x 10 w, c/w Battery & charger	/ Unit	156.000
01.01.140	Expansion joint baja tipe bersudut 2 1/2	inch	856.000
01.01.141	Fan Ceilling Mounted Exhaust (flapon)	/ Unit	417.000
01.01.142	Fan Wall Mounted Exhaust	/ Unit	299.000
01.01.143	Filler	Kg	64.000
01.01.144	Fitting lampu	bh	15.000
01.01.145	Fitting lampu taman	bh	5.000
01.01.146	Floor Drain	Bh	10.000
01.01.147	Floor drain stainless steel kelas I	Bh	16.000
01.01.148	Floor drain stainless steel standard	Bh	16.000
01.01.149	Gantungan Pakaian Stailess Belakang Pintu Toilet	Buah	53.000
01.01.150	Gebalan Rumput	m2	26.000
01.01.151	Gembok Roda	Bh	21.000
01.01.152	Genset (500 KVA dll)	unit	17.770.000
01.01.153	Genteng Beton	keping	5.000
01.01.154	Genteng Keramik	keping	8.000
01.01.155	Geotekstil Non Woven	m2	128.000

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.156	Glass Block	Bh	35.000
01.01.157	Glassbeads	Kg	25.000
01.01.158	Gording galvanized 4,5 x 4,4 x 2,11 t : 0,75 mm	Btg	74.000
01.01.159	Granit 60 x 60	Kotak	275.000
01.01.160	Granit 60x120	bh	192.000
01.01.161	Granit tile natural stone tebal 2 cm	Btg	171.000
01.01.162	Grendel Jendela/Pintu	Bh	25.000
01.01.163	Grounding roud 16mm	buah	848.000
01.01.164	Gypsum	lbr	86.000
01.01.165	Hak Angin	Bh	16.000
01.01.166	Handel Jendela	Bh	5.000
01.01.167	Harg SIKA (Bahan aditif beton)	kg	144.000
01.01.168	Helmet	bh	35.000
01.01.169	Huruf acrylic	cm'	32.100
01.01.170	Huruf stainless terpasang	cm'	6.190
01.01.171	Ijuk	Kg	37.450
01.01.172	INBOW DOS	/ Unit	32.100
01.01.173	Indoor Hydrant Box c/w Accessories	/ set	3.745.000
01.01.174	Instalasi Listrik Kabel NYA 2,5 mm + Pipa + Klam	Titik	42.800
01.01.175	Isolasi Liquid 12,4 mm	/ m	8.560
01.01.176	Isolasi Liquid 15 mm	/ m	10.700
01.01.177	Isolasi Liquid 15,8 mm	/ m	13.910
01.01.178	Isolasi Liquid 20 mm	/ m	22.470
01.01.179	Isolasi Liquid 6,4 mm	/ m	5.350
01.01.180	Jendela Naco	Bh	350.000
01.01.181	JET NOZZLE Ukuran 1.5"	/ set	32.100
01.01.182	Jet washer	Unit	64.200
01.01.183	Jet Washer setara TOTO	Buah	160.500
01.01.184	Kabel glen pg-21	buah	6.500
01.01.185	Kabel glen PG-7	buah	3.000
01.01.186	Kabel listrik NIM 2x1,5	rol (50m)	500.000
01.01.187	Kabel listrik NJA 1,5	m	3.000
01.01.188	Kabel listrik NJA 2,5	m	5.000
01.01.189	Kabel listrik NYY 2x1,5	rol (100m)	12.000
01.01.190	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	m1	80.250
01.01.191	Kabel NYFGBY 7 x 1.5 mm	m1	90.950
01.01.192	Kabel NYM 4 x 2.5 mm	m1	115.560
01.01.193	Kabel NYM 2x2,5mm (Rol 50 m)	m	695.500
01.01.194	Kabel NYM 3x2.5 mm (rol 50 m)	m	882.750
01.01.195	kabel NYY 240 mm2	/ meter	1.050.000
01.01.196	kabel NYY 3x2,5 mm2	/ meter	4.500
01.01.197	kabel NYY 4x50 mm2	/ meter	378.000
01.01.198	kabel NYY 70 MM2	/ Unit	90.000
01.01.199	Kabel PJU 10mm	/ m	12.000
01.01.200	Kabel sling 4 mm	/ m	13.000
01.01.201	Kabel twisted 4 x16 mm	m	10.700
01.01.202	Kabel twisted 2x10 mm	m	10.700
01.01.203	Kaca bening tempered Uk. 10 mm	m2	498.000
01.01.204	Kaca bening tempered Uk. 12 mm	m2	558.000
01.01.205	Kaca bening tempered Uk. 15 mm	m2	2.138.000
01.01.206	Kaca bening tempered Uk. 19 mm	m2	2.942.500
01.01.207	Kaca bening tempered Uk. 5 mm	m2	200.000
01.01.208	Kaca bening tempered Uk. 6 mm	m2	276.000

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.209	Kaca bening tempered Uk. 8 mm	m2	413.000
01.01.210	Kaca Bening Uk. 3 mm	m2	160.500
01.01.211	Kaca Bening Uk. 5 mm	m2	265.000
01.01.212	Kaca Bening Uk. 8 mm	m2	413.000
01.01.213	Kaca Rayband Uk. 3 mm	m2	99.500
01.01.214	Kaca Rayband Uk. 5 mm	m2	113.000
01.01.215	Kain Kasa	M'	10.000
01.01.216	Kalkarium	Kg	16.000
01.01.217	Karet lampu diameter 30 cm	Bh	211.000
01.01.218	Karpet segala model dan jenis	m2	30.000
01.01.219	Karpus Asbes Gelombang Besar	m	105.000
01.01.220	Karpus Asbes Gelombang Kecil	m	90.000
01.01.221	Karpus Genteng Beton	m	56.000
01.01.222	Karpus Genteng Keramik	m	96.000
01.01.223	Kawat beton	Kg	22.000
01.01.224	Kawat bronjong Dia 3 mm	Kg	43.000
01.01.225	Kawat bronjong Dia 4 mm	Kg	34.000
01.01.226	Kawat bronjong Dia 5 mm	Kg	39.000
01.01.227	Kawat duri	Lbr	200.000
01.01.227	Kawat duri	Kg	150.000
01.01.228	Kawat harmonika	m	35.000
01.01.229	Kawat harmonika galvanis	Lbr	15.000
01.01.230	Kawat Las	Kg	45.000
01.01.231	Kayu dolken/tiang perancah	Btg	40.000
01.01.232	Kayu Kelas I (Seumantok/Ulin/dll)	ton	7.370.000
01.01.233	Kayu Kelas II (Kamper/Kruing/dll)	ton	7.104.800
01.01.234	Kayu kelas III (Borneo/dll)	ton	4.975.500
01.01.235	Kayu Kelas IV (Sengon/dll)	ton	3.550.000
01.01.236	Keni pipa pvc 1/2"	buah	7.500
01.01.237	Keramik 20 x 25 cm	m2	65.000
01.01.238	Keramik 20 x 25 cm	Kotak	76.000
01.01.239	Keramik 25 x 25 cm	Kotak	82.500
01.01.240	Keramik Anti slip 20 x 20	m2	75.000
01.01.241	Keramik Anti slip 30 x 30	m2	75.000
01.01.242	Keramik Anti slip 40 x 40	m2	74.000
01.01.243	Keramik dinding	m2	80.000
01.01.244	Keramik Dinding 20 x 20	bh	180.000
01.01.245	Keramik HT 120x60 double loading	m2	125.000
01.01.246	Keramik HT 60x60 (Double Loading)	m2	300.000
01.01.247	Keramik HT 80x80	m2	348.000
01.01.248	Keramik HT 80x80 double loading	m2	374.000
01.01.249	Keramik HT Hitam 60x60	m2	200.000
01.01.250	Keramik HT Uk. 30 x 60 cm	m2	149.800
01.01.251	Keramik mozaik 33x33	lembar	44.000
01.01.252	Keramik Uk. 25 x 40 cm	m2	64.200
01.01.253	Keramik Uk. 30 x 30 cm	m2	76.000
01.01.254	Keramik Uk. 40 x 40 cm	m2	78.000
01.01.255	Kerawang tanah liat	m2	19.000
01.01.256	Kerosene	liter	95.000
01.01.257	Kertas Amplas	Lbr	9.000
01.01.258	Kitchen sink	Unit	141.000
01.01.259	Klem Galvanis Rambu	set	96.000
01.01.260	Kloset duduk keramik (setara KIA)	Bh	1.000.000

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.261	Kloset duduk keramik (setara KIA) + Tangki	Bh	1.500.000
01.01.262	Kloset jongkok	Bh	170.000
01.01.263	Kloset jongkok keramik (Setara KIA)	Bh	320.000
01.01.264	Konektor kabel material	Buah	30.000
01.01.265	Koral Beton	m3	374.500
01.01.266	Kosen pintu kayu	m	160.500
01.01.267	Kran air	Bh	12.000
01.01.268	Kran air stainless	Bh	75.000
01.01.269	Kran Leher Angsa	Bh	85.000
01.01.270	Kuas Cat	pcs	30.000
01.01.271	Kunci lokal	Bh	120.000
01.01.272	Kunci Slot	Bh	15.000
01.01.273	Kunci-kunci semua model (kunci pintu)	set	330.000
01.01.274	Kusen jendela kayu	m	535.000
01.01.275	Lampu downlight LED -13 W	/ Unit	120.000
01.01.276	Lampu LED	/ Unit	160.000
01.01.277	Lampu hemat energi 10 watt	Bh	29.000
01.01.278	Lampu hemat energi 11 watt	Bh	24.000
01.01.279	Lampu hemat energi 16 watt	Bh	53.500
01.01.280	Lampu hemat energi 18 watt	Bh	28.000
01.01.281	Lampu hemat energi 23 watt	Bh	30.000
01.01.282	Lampu LED 12,5 w setara Philips	Bh	25.000
01.01.283	Lampu LED 14 w setara Philips	Bh	35.000
01.01.284	Lampu LED 2 w setara Philips	Bh	15.000
01.01.285	Lampu LED 4 w setara Philips	Bh	21.400
01.01.286	Lampu LED 9 w setara Philips	Bh	20.000
01.01.287	Lampu SL 11 w setara Philips	Bh	25.000
01.01.288	Lampu SL 14 w setara Philips	Bh	25.000
01.01.289	Lampu LED 12 Watt	Bh	39.000
01.01.290	Lampu SL 23 w setara Philips	Bh	30.000
01.01.291	Lampu SL 5 w setara Philips	Bh	21.400
01.01.292	Lampu SL 70 w Philips	Bh	101.000
01.01.293	Lampu SL 8 w setara Philips	Bh	21.400
01.01.294	Lampu TL 1 x 36 w Recessed Mounted c/w Alumunium Louver	/ Unit	32.100
01.01.295	Lampu TL 2 x 36 w Recessed Mounted c/w Alumunium Louver	/ Unit	64.200
01.01.296	Lantai Perquet kayu	m2	285.000
01.01.297	Lem aibon	Bh	16.000
01.01.298	Lem kayu	Kg	25.000
01.01.299	Lem Mixed Epoxy Adhesive	Kg	117.700
01.01.300	Lem PVC	Tabung	65.000
01.01.301	Lem wallpaper	bh	50.000
01.01.302	Lempengan rumput gajah mini (1x1)	m2	80.000
01.01.303	Lempengan rumput jepang (30x30)	m2	10.700
01.01.304	Lempengan rumput sira	m2	21.400
01.01.305	Lensa Clear Polycarbonat diameter 30 cm	Bh	482.000
01.01.306	Lift kapasitas (3 Lantai)	Bh	367.010.000
01.01.307	List eternit	Btg	7.500
01.01.308	List profil plafond	Btg	16.000
01.01.309	Louver Grille 150X150	/ bh	1.605.000
01.01.310	Magnet kontaktor LC-1 d 12	buah	351.000
01.01.311	Marmer	m2	481.500
01.01.312	MCB 10 Amper	Bh	85.000
01.01.313	MCB 16 Amper	Bh	85.000

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.314	MCB 25 Amper	Bh	85.000
01.01.315	MCB 6 Amper	Bh	85.000
01.01.316	Minyak bekisting	Ltr	8.000
01.01.317	Minyak cat/Pengencer cat minyak	Kg	25.000
01.01.318	Modul LED Diameter 30 cm hijau-polos 12 VDC	Bh	749.000
01.01.319	Modul LED Diameter 30 cm merah-polos 12 VDC	Bh	620.600
01.01.320	Triplex 12 mm	Lbr	203.500
01.01.321	Multipleks 18 mm	Lbr	350.000
01.01.322	Multipleks 2.5 mm	Lbr	53.500
01.01.323	Multipleks 3/3,6 mm	Lbr	74.900
01.01.324	Triplex 4/5 mm	Lbr	80.000
01.01.325	Triplex 6 mm	Lbr	110.000
01.01.326	Triplex 9 mm	Lbr	150.000
01.01.327	Mur Baut	set	7.000
01.01.328	Mur dan ring untuk angker	buah	5.000
01.01.329	Nok/rabung seng 0,35 cat pabrik	Lbr	63.000
01.01.330	Nok/rabung seng tidak di cat	Lbr	28.000
01.01.331	Pacok jendela	Bh	7.500
01.01.332	Pagar BRC Tinggi : 0,9 m	Keping	256.800
01.01.333	Pagar BRC Tinggi : 1,2 m	Keping	305.000
01.01.334	Paku Asbes	kg	15.000
01.01.335	Paku beton 8 cm	Kotak	20.000
01.01.336	Paku jalan (Lithium)	Bh	48.000
01.01.337	Paku jalan (Tempered glass)	Bh	38.000
01.01.338	Paku kayu	Kg	20.000
01.01.339	Paku reng	Kg	29.000
01.01.340	Paku seng	Kg	45.000
01.01.341	paku scrub	Kotak	85.000
01.01.342	Paku triplek	Kg	16.000
01.01.343	Paku Ulir	Kg	26.000
01.01.344	Panel besi Hollow	m2	567.000
01.01.345	Panel kwh 1 phase	buah	703.000
01.01.346	Panel pagar stainless	m2	870.000
01.01.347	Paranet/waring	m	32.000
01.01.348	Paving block	m2	120.000
01.01.349	Paving block 6 cm	m2	120.000
01.01.350	Paving block 8 cm	m2	128.400
01.01.351	Pegangan Pintu Double	bh	160.500
01.01.352	Pelumas/olie	Ltr	40.000
01.01.353	Penangkal petir	unit	49.000
01.01.354	Penjaga Jarak Bekisting	Buah	4.000
01.01.355	Penyambungan listrik 2x daya lampu	buah	10.700
01.01.356	Penyekat Urinoir Porselein Setara TOTO	Buah	1.701.000
01.01.357	Pintu Aluminium	Bh	856.000
01.01.358	Pintu anti kebakaran	Bh	2.344.000
01.01.359	Pintu fiber lengkap terpasang	Bh	160.500
01.01.360	Pintu Kamar mandi PVC lengkap Terpasang	Bh	160.500
01.01.361	Pintu kamar WC + Rangka (UPVC)	Unit	1.070.000
01.01.362	Pintu pagar galvanis	m2	535.000
01.01.363	Pintu pagar stainless	m2	128.400
01.01.364	Pintu panel 80 x 200 mm kayu kelas II	Bh	828.000
01.01.365	Pintu panel 80 x 200 mm sembarang keras	Bh	695.500
01.01.366	Plamir	Kg	20.000

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.367	Plamur tembok	Kg	30.000
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	m2	101.000
01.01.369	Plat baja t = 2 mm	lbr	353.100
01.01.370	Plat baja ukuran 1,2 mm	lbr	588.500
01.01.371	Plat cuting lenser Baja	m2	983.000
01.01.372	Plat cuting lenser PVC	m2	832.000
01.01.373	Plat Strip uk 3 x 30 mm	m	74.000
01.01.374	Plat Strip uk 3 x 40 mm	m	82.000
01.01.375	Plin Keramik 5x40 Cm (Kualitas I)	Bh	15.000
01.01.376	Plint keramik 30 cm	Bh	17.000
01.01.377	Plywood 3 mm (garuda)	Lbr	69.500
01.01.378	Triplex 9 mm	lbr	150.000
01.01.379	P-MDB	/ Unit	20.415.600
01.01.380	Power Suplay 12VDC-300W	Bh	350.000
01.01.381	Power Suplay 24VDC-500W	Bh	481.500
01.01.382	Profil Alumunium	m'	105.000
01.01.383	Rabung dek	Lbr	37.500
01.01.384	Rambu arah elektronik	Bh	7.490.000
01.01.385	Rambu Petunjuk	Bh	535.000
01.01.386	Rangka baja ringan	m2	85.600
01.01.387	Reiling tangga hollo terpasang	m2	756.000
01.01.388	Reling tangga stainless terpasang	m	945.000
01.01.389	Reservoir air (fiber) 0,5 m3 + rangka baja	Bh	680.000
01.01.390	Reservoir air (fiber) 1 m3 + rangka baja	Bh	1.474.000
01.01.391	Residu	Liter	8.000
01.01.392	Residu minyak ter	Ltr	10.700
01.01.393	Tiang dan Ring Basket + net	Bh	38.520.000
01.01.394	Rompi	buah	16.000
01.01.395	Roof Drain dia.100	/ Unit	181.900
01.01.396	Rubber Granuler	Kg	3.000
01.01.397	Rubber speed bump karet (Scotlight) uk. 50x50x5 cm	Bh	1.111.000
01.01.398	Rumput Sintetis	m2	375.000
01.01.399	Safety Shoes	bh	802.500
01.01.400	Safety Shower + Eye Wash Lengkap Kualitas no. 1	Buah	18.190.000
01.01.401	Saklar ganda	Bh	25.000
01.01.402	Saklar triple	Bh	30.000
01.01.403	Saklar tunggal setara panasonic	Bh	12.000
01.01.404	Scaffolding/peranca	Sewa/Set	30.000
01.01.405	Schakelar merek braco	Bh	15.000
01.01.406	Schakelar merek broco	Bh	20.000
01.01.407	Scotch Light (HIP)	m2	329.000
01.01.408	Scotch Light Putih Engineering Grade	m2	331.700
01.01.409	Scotch Light Warna Engineering Grade	m2	331.700
01.01.410	Seal Tape	Bh	3.000
01.01.411	Sekrup 0,5" - 2"	Kg	21.400
01.01.412	Selang Hydrant KANVAS 1,5 x 20 m setara ROYAL	/ set	64.200
01.01.413	Semen 50 kg	zak	81.250
01.01.414	Semen 40 kg	Zak	65.000
01.01.414	Semen andalas	Kg	1.625
01.01.415	Semen dempul nat	Kg	5.000
01.01.416	Semen padang/cibinong @ 40 kg	Zak	64.000
01.01.417	Semen putih @ 50 kg	Zak	155.000
01.01.418	Seng Gelombang BJLS 0.20 mm (8 Kaki) 11 Parit	Lbr	92.000

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.419	Seng Gelombang BJLS 0.20 Cat Pabrik	Lbr	108.000
01.01.420	Seng gelombang BJLS 30 8"	Lbr	104.000
01.01.421	Seng gelombang BJLS 30 cat pabrik 8"	Lbr	93.000
01.01.422	Seng plat BJLS 20	Lbr	80.000
01.01.423	Seng plat BJLS 30	Lbr	85.600
01.01.424	Septicktank dan resapan 1 m3	Bh	214.000
01.01.425	Septicktank dan resapan 1,5 m3	Bh	481.500
01.01.426	Septicktank dan resapan 2 m3	Bh	642.000
01.01.427	Shower	Unit	200.000
01.01.428	Sirine	Unit	250.000
01.01.429	Skrup Fixer	Bh	11.000
01.01.430	Smoke detektor	unit	813.000
01.01.431	Soda Api	Kg	36.000
01.01.432	Solar Industri	Liter	14.500
01.01.433	Spandex	m	42.800
01.01.434	Spiker 8 ohm	Unit	513.000
01.01.435	Sprinkle	bh	22.000
01.01.436	Stenless tie + clip + ring	buah	15.000
01.01.437	Step noising 40 cm	Bh	72.000
01.01.438	Step noising 60 cm	Bh	83.000
01.01.439	Step nosing granit 100 cm	Bh	103.000
01.01.440	Step nosing granit 80 cm	Bh	87.000
01.01.441	STOP KONTAK 16 A	/ Unit	24.000
01.01.442	Stop kontak setara panasonic	Bh	8.000
01.01.443	Suspension klem	bh	4.280.000
01.01.444	Tangki air fiber kap. 2000 liter	/ Unit	2.354.000
01.01.445	Tangki fiber 3 m3	unit	4.975.500
01.01.446	Teak Oil	Liter	17.000
01.01.447	Tempat Sabun Dalam Toilet	Buah	75.000
01.01.448	Tempat Tissue Stailless	Buah	181.000
01.01.449	Teralis besi	m2	473.000
01.01.450	Terminal blok 2512	bh	53.500
01.01.451	Tiang gawang futsal (set+jaring)	Bh	3.263.500
01.01.452	Tiang oktagon 9m double galvanize	batang	3.969.700
01.01.453	Tiang oktagon traffic light type L	bh	8.222.000
01.01.454	Tiang pancang 400 mm	m	680.000
01.01.455	Tiang pancang ø 500 mm tebal 10 mm	m	765.000
01.01.456	Tiang RPPJ Oktagon Type F Tinggi 7.5 m	unit	3.103.000
01.01.457	Time relay	Unit	251.000
01.01.458	Time switch sul 101 d	unit	680.000
01.01.459	Traffic Cone	Bh	351.000
01.01.460	TRAY W=200, D=100	/ Unit	192.000
01.01.461	TRAY W=300, D=100	/ Unit	215.000
01.01.462	TRAY W=600, D=100	/ Unit	294.000
01.01.463	Triplek mika	lembar	90.000
01.01.464	Tube Sealand	Tube	17.000
01.01.465	Tutup cincin sumur bertulang	Bh	267.500
01.01.466	Tutup cincin sumur biasa	Bh	160.500
01.01.467	ubin warna	bh	86.000
01.01.468	Urinoir keramik (Setara KIA)	Bh	888.000
01.01.469	Vinyl	m2	314.000
01.01.470	Wallpaper classic	roll/10 m	50.000
01.01.471	Wallpaper korea	roll/10 m	648.000

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024
01.01.472	Wallpaper minimalis	roll/10 m	449.400
01.01.473	Wallpaper standard	roll/10 m	35.000
01.01.474	Wastafel aluminium	unit	267.500
01.01.475	Water Barrier	Bh	64.200
01.01.476	Water level control	unit	70.000
01.01.477	Waterproof	kg	60.000
01.01.478	Wire mesh D 6	lbr	577.800
01.01.479	Wire mesh D 8	lbr	620.600
01.01.480	Zakering kast lokal 1 group	Bh	32.100
01.01.481	Zakering kast lokal 2 group	Bh	32.100
01.01.482	Zakering kast lokal 3 group	Bh	32.100
01.01.483	Bor Tanah Biopori Manual	Bh	203.300



**HARGA MATERIAL KONSTRUKSI (TERMASUK MOBILISASI)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KETERANGAN
01.02.01	Batu Kali/Batu Belah (Sungai/Gunung)	m3	800.000	
01.02.02	Agregat A	m3	285.181	
01.02.03	Agregat B	m3	208.925	
01.02.04	Agregat Kasar	m3	264.000	
01.02.05	Batu Pakhlag (Batu 5-7 cm)	m3	310.987	
01.02.06	Batu Pecah 1-2 cm	m3	375.000	
01.02.07	Batu Pecah 2-3 cm (Split)	m3	362.000	
01.02.08	Gravel (Kerikil)	m3	297.000	
01.02.09	Lolos screen ukuran (5 - 9,5)	m3	264.000	
01.02.10	Lolos screen ukuran (0 - 5)	m3	220.000	
01.02.11	Pasir Batu (Sirtu) - Material jalan	m3	350.000	
01.02.12	Pasir pasang	m3	165.000	
01.02.13	Pasir urug	m3	97.000	
01.02.14	Tanah timbun	m3	50.000	
01.02.15	Tanah timbun pilihan - Material Jalan	m3	80.000	
01.02.16	Tanah urug	m3	62.500	
01.02.17	Pasir Beton	m3	195.000	

**HARGA MATERIAL SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN ACEH TAMIANG**


KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.01	Air Valve - Dia. 1"	Bh	772.800	
01.03.02	Air Valve - Dia. 2" Single Port	Bh	1.395.300	
01.03.03	Air Valve - Dia. 3" Double Port	Bh	1.717.200	
01.03.04	Air Valve - Dia. 4" Double Port	Bh	2.547.200	
01.03.05	Air Valve & Ball Valve 1 "	Unit	258.700	
01.03.06	Bend HDPE 45° Ø 200 mm	Unit	1.246.500	
01.03.07	Bend HDPE 45° Ø 250 mm	Unit	1.696.500	
01.03.08	Bend HDPE 90° Ø 200 mm	Unit	1.460.200	
01.03.09	Bend HDPE 90° Ø 250 mm	Unit	2.572.900	
01.03.10	Bend HDPE 90° Ø 75 mm	Unit	328.200	
01.03.11	Bend PVC RRJ 45o Ø 100 mm	Unit	173.700	
01.03.12	Bend PVC RRJ 45o Ø 150 mm	Unit	387.100	
01.03.13	Bend PVC RRJ 45o Ø 200 mm	Unit	720.000	
01.03.14	Bend PVC RRJ 45o Ø 75 mm	Unit	110.200	
01.03.15	Bend PVC RRJ 90o Ø 100 mm	Unit	188.900	
01.03.16	Bend PVC RRJ 90o Ø 150 mm	Unit	456.400	
01.03.17	Bend PVC RRJ 90o Ø 200 mm	Unit	848.200	
01.03.18	Bend PVC RRJ 90o Ø 75 mm	Unit	124.100	
01.03.19	Blind Flange Ø 100 mm	Unit	139.900	
01.03.20	Blind Flange Ø 150 mm	Unit	206.800	
01.03.21	Blind Flange Ø 200 mm	Unit	310.200	
01.03.22	Blind Flange Ø 50 mm	Unit	74.500	
01.03.23	Butterfly Valve Diameter 100 mm (4")	Bh	2.444.900	
01.03.24	Butterfly Valve Diameter 150 mm (6")	Bh	3.597.600	
01.03.25	Butterfly Valve Diameter 50 mm (2")	Bh	1.207.100	
01.03.26	Butterfly Valve Diameter 80 mm (3")	Bh	1.443.900	
01.03.27	Check Valve Flange (Type Swing) Dia. 100 mm (4")	Bh	2.759.000	
01.03.28	Check Valve Flange (Type Swing) Dia. 150 mm (6")	Bh	6.036.000	
01.03.29	Check Valve Flange (Type Swing) Dia. 200 mm (8")	Bh	9.730.800	
01.03.30	Check Valve Flange (Type Swing) Dia. 50 mm (2")	Bh	1.191.400	
01.03.31	Check Valve Flange (Type Swing) Dia. 80 mm (3")	Bh	1.926.200	
01.03.32	Data Logger Pegasus	Unit	479.300	
01.03.33	Dismantling Joint (CI) ND. 3"	Bh	892.300	
01.03.34	Dismantling Joint (CI) ND. 4"	Bh	1.070.400	
01.03.35	Dismantling Joint (CI) ND. 6"	Bh	1.747.300	
01.03.36	Dismantling Joint (CI) ND. 8"	Bh	2.706.100	
01.03.37	Dop HDPE Ø 200 mm	Unit	1.316.900	
01.03.38	Dop HDPE Ø 110 mm	Unit	472.000	
01.03.39	Dop HDPE Ø 160 mm	Unit	842.800	
01.03.40	Dop HDPE Ø 63 mm	Unit	65.200	
01.03.41	Dop HDPE Ø 75 mm	Unit	132.800	
01.03.42	Dop HDPE Ø 90 mm	Unit	223.100	
01.03.43	Dop PVC RRJ Ø 100 mm	Unit	75.600	
01.03.44	Dop PVC RRJ Ø 150 mm	Unit	135.700	
01.03.45	Dop PVC RRJ Ø 200 mm	Unit	224.700	
01.03.46	Dop PVC RRJ Ø 50 mm	Unit	2.439.200	
01.03.47	Dop PVC RRJ Ø 75 mm	Unit	41.800	
01.03.48	Elbow 45 d 3"	buah	34.000	
01.03.49	Elbow HDPE 45° dia. 110mm	bh	641.300	



KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.50	Elbow HDPE 45° dia. 160 mm	bh	1.433.200	
01.03.51	Elbow HDPE 45° dia. 200 mm	bh	5.900.000	
01.03.52	Elbow HDPE 45° dia. 250 mm	bh	7.385.100	
01.03.53	Elbow HDPE 45° dia. 315 mm	bh	15.119.900	
01.03.54	Elbow HDPE 45° dia. 63 mm	bh	203.600	
01.03.55	Elbow HDPE 45° dia. 90 mm	bh	516.300	
01.03.56	Elbow HDPE 90° dia. 110mm	bh	953.000	
01.03.57	Elbow HDPE 90° dia. 160 mm	bh	1.750.100	
01.03.58	Elbow HDPE 90° dia. 200 mm	bh	4.319.500	
01.03.59	Elbow HDPE 90° dia. 250 mm	bh	8.122.800	
01.03.60	Elbow HDPE 90° dia. 315 mm	bh	16.984.400	
01.03.61	Elbow HDPE 90° dia. 63 mm	bh	238.500	
01.03.62	Elbow HDPE 90° dia. 90 mm	bh	675.300	
01.03.63	Elbow HDPE end cap dia. 110mm	bh	398.600	
01.03.64	Elbow HDPE end cap dia. 160 mm	bh	843.800	
01.03.65	Elbow HDPE end cap dia. 200 mm	bh	1.406.700	
01.03.66	Elbow HDPE end cap dia. 63 mm	bh	160.100	
01.03.67	Elbow HDPE end cap dia. 90 mm	bh	282.000	
01.03.68	ELBOW W=200, D=100	/ Unit	243.800	
01.03.69	ELBOW W=300, D=100	/ Unit	265.000	
01.03.70	Flang Buta Dia. 200	Unit	314.300	
01.03.71	Flange socket (include Loose Flange) HDPE Dia 225 mm	Unit	1.278.900	
01.03.72	Flange socket (include Loose Flange) HDPE Dia 315 mm	Unit	1.840.600	
01.03.73	Flange socket dia. 110 mm	bh	290.500	
01.03.74	Flange socket dia. 160 mm	bh	472.800	
01.03.75	Flange socket dia. 200 mm	bh	867.100	
01.03.76	Flange socket dia. 250 mm	bh	1.275.200	
01.03.77	Flange socket dia. 315 mm	bh	2.778.300	
01.03.78	Flange socket dia. 63 mm	bh	158.000	
01.03.79	Flange socket dia. 90 mm	bh	225.800	
01.03.80	Flange socket PVC RRJ Ø 100 mm	Unit	644.000	
01.03.81	Flange Socket PVC RRJ Ø 150 mm	Unit	1.037.700	
01.03.82	Flange socket PVC RRJ Ø 200 mm	Unit	1.620.200	
01.03.83	Flange socket PVC RRJ Ø 75 mm	Unit	349.200	
01.03.84	Flange spigot PVC Ø 100 mm	Unit	616.200	
01.03.85	Flange spigot PVC Ø 150 mm	Unit	1.007.900	
01.03.86	Flange spigot PVC Ø 200 mm	Unit	264.800	
01.03.87	Flexible Joint Dia. 10 "	Unit	985.000	
01.03.88	Flexible Joint Dia. 12 "	Unit	1.253.300	
01.03.89	Flexible Joint Dia. 3 "	Unit	307.700	
01.03.90	Flexible Joint Dia. 4 "	Unit	622.500	
01.03.91	Flexible Joint Dia. 6 "	Unit	842.200	
01.03.92	Gate Valve Captop (No Setir) PN 16 Dia. 50 mm (2")	Bh	25.042.500	
01.03.93	Gate valve CI Ø 100 mm	Unit	3.138.800	
01.03.94	Gate valve CI Ø 150 mm	Unit	4.328.800	
01.03.95	Gate valve CI Ø 200 mm	Unit	6.748.600	
01.03.96	Gate valve CI Ø 75 mm	Unit	2.114.600	
01.03.97	Gate Valve Flange PN 10 / JIS 10 K Dia. 100 mm (4")	Bh	9.561.200	
01.03.98	Gate Valve Flange PN 10 / JIS 10 K Dia. 80 mm (3")	Bh	7.928.800	
01.03.99	Gate Valve GI Dia 400 mm	Unit	12.163.500	
01.03.100	Gate Valve GI Dia 600 mm	Unit	19.676.300	
01.03.101	Gate Valve Handwheel (With Setir) PN 16 Dia. 100 mm	Bh	4.197.600	



KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.102	Gate Valve Handwheel (With Setir) PN 16 Dia. 125 mm	Bh	5.130.400	
01.03.103	Gate Valve Handwheel (With Setir) PN 16 Dia. 150 mm	Bh	8.978.200	
01.03.104	Gate Valve Handwheel (With Setir) PN 16 Dia. 200 mm	Bh	12.592.800	
01.03.105	Gate Valve Handwheel (With Setir) PN 16 Dia. 50 mm	Bh	1.469.200	
01.03.106	Gate Valve Handwheel (With Setir) PN 16 Dia. 65 mm	Bh	2.098.800	
01.03.107	Gate Valve Handwheel (With Setir) PN 16 Dia. 80 mm	Bh	3.148.200	
01.03.108	Gate Valve SCREW Dia. 15 mm (1/2") Bronze	Bh	105.000	
01.03.109	Gate Valve Flange PN 10 / JIS 10 K Dia. 125 mm (5")	Bh	13.642.200	
01.03.110	Gate Valve Flange PN 10 / JIS 10 K Dia. 150 mm (6")	Bh	14.691.600	
01.03.111	Lem pipa	Kaleng	47.700	
01.03.112	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories	Unit	97.600	
01.03.113	Level Indicator Reservoir tinggi 5 meter + accessories	Unit	111.300	
01.03.114	Loose Flange dia. 200 mm	Unit	265.000	
01.03.115	Loose Flange PN 16 Dia. 8" (200 mm)	Bh	408.100	
01.03.116	Manometer / Pressure Guage 1/2" 1 - 10 Atm	Unit	127.200	
01.03.117	Manometer / Pressure Guage 1/2" 1 - termasuk accessories	Unit	190.800	
01.03.118	Manometer 10 Bar dia. 3/4"	Unit	31.800	
01.03.119	Paking Karet	Unit	21.200	
01.03.120	Perangkat mur, baut & ring flange Ø 100 mm	Unit	7.800	
01.03.121	Perangkat mur, baut & ring flange Ø 150 mm	Unit	9.100	
01.03.122	Perangkat mur, baut & ring flange Ø 200 mm	Unit	10.900	
01.03.123	Perangkat mur, baut & ring flange Ø 50 mm	Unit	4.300	
01.03.124	Perangkat mur, baut & ring flange Ø 75 mm	Unit	6.400	
01.03.125	Pipa besi galvanis SCH 40 1 1/4"	Btg	665.700	6 meter
01.03.126	Pipa besi galvanis SCH 40 1"	Btg	489.800	6 meter
01.03.127	Pipa besi galvanis SCH 40 1/2"	Btg	249.100	6 meter
01.03.128	Pipa besi galvanis SCH 40 10"	Btg	8.789.600	6 meter
01.03.129	Pipa besi galvanis SCH 40 12"	Btg	9.455.200	6 meter
01.03.130	Pipa besi galvanis SCH 40 2 1/2"	Btg	1.633.500	6 meter
01.03.131	Pipa besi galvanis SCH 40 2"	Btg	1.054.700	6 meter
01.03.132	Pipa besi galvanis SCH 40 3"	Btg	2.144.400	6 meter
01.03.133	Pipa besi galvanis SCH 40 3/4"	Btg	329.700	6 meter
01.03.134	Pipa besi galvanis SCH 40 4"	Btg	3.056.000	6 meter
01.03.135	Pipa besi galvanis SCH 40 5"	Btg	4.162.700	6 meter
01.03.136	Pipa besi galvanis SCH 40 6"	Btg	5.332.900	6 meter
01.03.137	Pipa besi galvanis SCH 40 8"	Btg	8.223.500	6 meter
01.03.138	Pipa besi galvanis SCH 40 1 1/5"	Btg	824.700	6 meter
01.03.139	Pipa besi galvanis standar 1 1/4"	Btg	597.900	6 meter
01.03.140	Pipa besi galvanis standar 1 1/5"	Btg	686.900	6 meter
01.03.141	Pipa besi galvanis standar 1"	Btg	452.700	6 meter
01.03.142	Pipa besi galvanis standar 1/2"	Btg	230.100	6 meter
01.03.143	Pipa besi galvanis standar 10"	Btg	5.137.900	6 meter
01.03.144	Pipa besi galvanis standar 12"	Btg	6.523.300	6 meter
01.03.145	Pipa besi galvanis standar 2 1/2"	Btg	1.194.700	6 meter
01.03.146	Pipa besi galvanis standar 2"	Btg	936.000	6 meter
01.03.147	Pipa besi galvanis standar 3"	Btg	1.542.300	6 meter
01.03.148	Pipa besi galvanis standar 3/4"	Btg	294.700	6 meter
01.03.149	Pipa besi galvanis standar 4"	Btg	2.233.500	6 meter
01.03.150	Pipa besi galvanis standar 5"	Btg	3.004.100	6 meter
01.03.151	Pipa besi galvanis standar 6"	Btg	3.577.500	6 meter
01.03.152	Pipa besi galvanis standar 8"	Btg	4.390.600	6 meter
01.03.153	Pipa Drain 15 mm	/ m	19.100	



KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.154	Pipa Drain 20 mm	/ m	24.400	
01.03.155	Pipa Gip dia 1/2 inc medium	m'	127.200	
01.03.156	Pipa Gip dia 3/4 inc medium	m'	254.400	
01.03.157	Pipa Gip Medium 1 1/2"	m'	409.200	
01.03.158	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 1 1/2" (50 mm)	m'	22.800	
01.03.159	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 10" (250 mm)	m'	554.700	
01.03.160	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 12" (315 mm)	m'	696.800	
01.03.161	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 14" (355 mm)	m'	882.400	
01.03.162	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 16" (400 mm)	m'	1.122.900	
01.03.163	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 18" (450 mm)	m'	1.419.200	
01.03.164	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 2 1/2" (75 mm)	m'	51.200	
01.03.165	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 2" (63 mm)	m'	36.300	
01.03.166	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 20" (500 mm)	m'	1.798.100	
01.03.167	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 22" (560 mm)	m'	2.215.000	
01.03.168	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 24" (630 mm)	m'	2.783.200	
01.03.169	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 3" (90 mm)	m'	73.600	
01.03.170	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 4" (110 mm)	m'	109.400	
01.03.171	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 5" (125 mm)	m'	139.600	
01.03.172	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 6" (160 mm)	m'	228.700	
01.03.173	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 7" (180 mm)	m'	289.300	
01.03.174	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 8" (200 mm)	m'	356.800	
01.03.175	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 9" (225 mm)	m'	452.600	
01.03.176	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 1 1/2" (50 mm)	m'	33.600	
01.03.177	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 1 1/4" (40 mm)	m'	21.700	
01.03.178	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 1" (32 mm)	m'	14.000	
01.03.179	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 1/2" (20 mm)	m'	6.700	
01.03.180	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 10" (250 mm)	m'	666.600	
01.03.181	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 12" (315 mm)	m'	1.027.800	
01.03.182	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 14" (355 mm)	m'	1.302.400	
01.03.183	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 16" (400 mm)	m'	1.651.200	
01.03.184	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 18" (450 mm)	m'	2.096.500	
01.03.185	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 2 1/2" (75 mm)	m'	74.100	
01.03.186	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 2" (63 mm)	m'	53.100	
01.03.187	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 20" (500 mm)	m'	2.655.300	
01.03.188	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 22" (560 mm)	m'	3.275.700	
01.03.189	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 24" (630 mm)	m'	4.103.700	
01.03.190	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 3" (90 mm)	m'	107.400	
01.03.191	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 3/4" (25 mm)	m'	8.600	
01.03.192	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 4" (110 mm)	m'	159.200	
01.03.193	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 5" (125 mm)	m'	206.600	
01.03.194	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 6" (160 mm)	m'	257.400	
01.03.195	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 7" (180 mm)	m'	337.900	
01.03.196	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 8" (200 mm)	m'	427.100	
01.03.197	Pipa HDPE - PN16 - SDR11 - 9" (225 mm)	m'	526.600	
01.03.198	Pipa HDPE black 1 1/2"	Btg	25.500	
01.03.199	Pipa HDPE black 10" (tebal 14,8 mm)	Btg	610.600	
01.03.200	Pipa HDPE black 10" (tebal 16,6 mm)	Btg	767.500	
01.03.201	Pipa HDPE black 12"	Btg	971.000	
01.03.202	Pipa HDPE black 14"	Btg	1.236.000	
01.03.203	Pipa HDPE black 16"	Btg	1.561.400	
01.03.204	Pipa HDPE black 18"	Btg	1.978.000	
01.03.205	Pipa HDPE black 2 1/2"	Btg	57.300	
01.03.206	Pipa HDPE black 2"	Btg	40.300	



KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.207	Pipa HDPE black 20"	Btg	2.437.000	
01.03.208	Pipa HDPE black 22"	Btg	3.062.400	
01.03.209	Pipa HDPE black 24"	Btg	3.869.000	
01.03.210	Pipa HDPE black 3"	Btg	81.700	
01.03.211	Pipa HDPE black 4"	Btg	120.900	
01.03.212	Pipa HDPE black 5" (tebal 7,4 mm)	Btg	153.700	
01.03.213	Pipa HDPE black 5" (tebal 8,3 mm)	Btg	193.000	
01.03.214	Pipa HDPE black 6" (tebal 10,7 mm)	Btg	319.100	
01.03.215	Pipa HDPE black 6" (tebal 9,5 mm)	Btg	252.300	
01.03.216	Pipa HDPE black 8" (tebal 11,9 mm)	Btg	393.300	
01.03.217	Pipa HDPE black 8" (tebal 13,4 mm)	Btg	498.200	
01.03.218	Pipa Liquid 12,4 mm	/ m	90.100	
01.03.219	Pipa Liquid 15,8 mm	/ m	127.200	
01.03.220	Pipa Liquid 6,4 mm	/ m	39.300	
01.03.221	Pipa PVC dia 1/2 inc	Btg	35.000	
01.03.222	Pipa PVC dia 3 inc	Btg	239.600	
01.03.223	Pipa PVC dia 3/4 inc	Btg	45.600	
01.03.224	Pipa PVC dia 4 inc	Btg	363.600	
01.03.225	Pipa PVC dia 6 inc	Btg	1.144.800	
01.03.226	Pipa PVC RRJ AIR BUANG Ø 160 mm	m'	190.800	
01.03.227	Pipa PVC RRJ S 12,5 Ø 300 mm	m'	363.600	
01.03.228	Pipa PVC Rucika Aw 0.50"	btg	25.500	4 meter
01.03.229	Pipa PVC Rucika Aw 0.75"	btg	34.000	4 meter
01.03.230	Pipa PVC Rucika Aw 1.00"	btg	46.700	4 meter
01.03.231	Pipa PVC Rucika Aw 1.25"	btg	68.900	4 meter
01.03.232	Pipa PVC Rucika Aw 1.50"	btg	79.500	4 meter
01.03.233	Pipa PVC Rucika Aw 10.00"	btg	1.982.200	4 meter
01.03.234	Pipa PVC Rucika Aw 2.00"	btg	100.700	4 meter
01.03.235	Pipa PVC Rucika Aw 2.50"	btg	148.400	4 meter
01.03.236	Pipa PVC Rucika Aw 3.00"	btg	207.800	4 meter
01.03.237	Pipa PVC Rucika Aw 4.00"	btg	344.500	4 meter
01.03.238	Pipa PVC Rucika Aw 5.00"	btg	545.900	4 meter
01.03.239	Pipa PVC Rucika Aw 6.00"	btg	763.200	4 meter
01.03.240	Pipa PVC Rucika Aw 8.00"	btg	1.282.600	4 meter
01.03.241	Pipa PVC Rucika D 1.50"	btg	48.800	4 meter
01.03.242	Pipa PVC Rucika D 10.00"	btg	1.038.800	4 meter
01.03.243	Pipa PVC Rucika D 2.00"	btg	63.600	4 meter
01.03.244	Pipa PVC Rucika D 2.50"	btg	84.800	4 meter
01.03.245	Pipa PVC Rucika D 3.00"	btg	112.400	4 meter
01.03.246	Pipa PVC Rucika D 4.00"	btg	178.100	4 meter
01.03.247	Pipa PVC Rucika D 5.00"	btg	273.500	4 meter
01.03.248	Pipa PVC Rucika D 6.00"	btg	360.400	4 meter
01.03.249	Pipa PVC Rucika D 8.00"	btg	630.700	4 meter
01.03.250	Pipa PVC Standard tipe VP 1 1/2" (Wavin)	btg	125.100	4 meter
01.03.251	Pipa PVC Standard tipe VP 1 1/4" (Wavin)	btg	96.500	4 meter
01.03.252	Pipa PVC Standard tipe VP 1" (Wavin)	btg	71.100	4 meter
01.03.253	Pipa PVC Standard tipe VP 1/2" (Wavin)	btg	41.400	4 meter
01.03.254	Pipa PVC Standard tipe VP 10" (Wavin)	btg	2.422.100	4 meter
01.03.255	Pipa PVC Standard tipe VP 12" (Wavin)	btg	3.436.600	4 meter
01.03.256	Pipa PVC Standard tipe VP 2 1/2" (Wavin)	btg	227.900	4 meter
01.03.257	Pipa PVC Standard tipe VP 2" (Wavin)	btg	177.100	4 meter
01.03.258	Pipa PVC Standard tipe VP 3" (Wavin)	btg	346.700	4 meter
01.03.259	Pipa PVC Standard tipe VP 3/6" (Wavin)	btg	48.800	4 meter



KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.260	Pipa PVC Standard tipe VP 4" (Wavin)	btg	535.300	4 meter
01.03.261	Pipa PVC Standard tipe VP 5" (Wavin)	btg	700.700	4 meter
01.03.262	Pipa PVC Standard tipe VP 6" (Wavin)	btg	1.051.600	4 meter
01.03.263	Pipa PVC Standard tipe VP 8" (Wavin)	btg	1.590.000	4 meter
01.03.264	Pipa PVC Standard tipe VU 1 1/2" (Wavin)	btg	40.300	4 meter
01.03.265	Pipa PVC Standard tipe VU 1 1/4" (Wavin)	btg	36.100	4 meter
01.03.266	Pipa PVC Standard tipe VU 10" (Wavin)	btg	850.200	4 meter
01.03.267	Pipa PVC Standard tipe VU 12" (Wavin)	btg	1.192.500	4 meter
01.03.268	Pipa PVC Standard tipe VU 2 1/2" (Wavin)	btg	70.000	4 meter
01.03.269	Pipa PVC Standard tipe VU 2" (Wavin)	btg	52.000	4 meter
01.03.270	Pipa PVC Standard tipe VU 3" (Wavin)	btg	88.000	4 meter
01.03.271	Pipa PVC Standard tipe VU 4" (Wavin)	btg	137.800	4 meter
01.03.272	Pipa PVC Standard tipe VU 5" (Wavin)	btg	222.600	4 meter
01.03.273	Pipa PVC Standard tipe VU 6" (Wavin)	btg	293.700	4 meter
01.03.274	Pipa PVC Standard tipe VU 8" (Wavin)	btg	516.300	4 meter
01.03.275	Pompa Centrifugal Multi Stage , Q = 20 L/det, H = 60 M, 1450 Rpm	bh	162.752.400	
01.03.276	Pompa Centrifugal Multi Stage, Q = 10 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	110.091.600	
01.03.277	Pompa Centrifugal Multi Stage, Q = 10 L/det, H = 60 M, 1450 Rpm	bh	114.480.000	
01.03.278	Pompa Centrifugal Multi Stage, Q = 20 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	158.364.000	
01.03.279	Pompa Centrifugal Multi Stage, Q = 30 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	202.248.000	
01.03.280	Pompa Centrifugal Multi Stage, Q = 30 L/det, H =60 M, 1450 Rpm	bh	206.636.400	
01.03.281	Pompa Centrifugal Multi Stage, Q = 40 L/det, H = 60 M, 2900 Rpm	bh	268.074.000	
01.03.282	Pompa Centrifugal Multi Stage, Q = 40 L/det, H =40 M, 2900Rpm	bh	238.818.000	
01.03.283	Pompa Centrifugal single stage , Q = 60 L/det, H =75-80 M, 2900 Rpm	bh	102.777.600	
01.03.284	Pompa Centrifugal single stage, Q = 30 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	67.670.400	
01.03.285	Pompa Centrifugal single stage, Q = 40 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	74.984.400	
01.03.286	Pompa Centrifugal single stage, Q = 40 L/det, H =60 M, 2900 Rpm	bh	82.298.400	
01.03.287	Pompa Centrifugal single stage, Q = 5-10 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	54.505.200	
01.03.288	Pompa Centrifugal single stage, Q = 60 L/det, H = 60 M, 2900 Rpm	bh	99.852.000	
01.03.289	Pompa Centrifugal single stage, Q = 60 L/det, H =80 M, 2900Rpm	bh	162.752.400	
01.03.290	Pompa Centrifugal single stage, Q = 75 L/det, H =120 M, 2900 Rpm	bh	114.480.000	
01.03.291	Pompa Centrifugal single stage, Q = 75 L/det, H =60 M, 2900 Rpm	bh	92.538.000	
01.03.292	Pompa Centrifugal v, Q = 20 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	62.550.600	
01.03.293	Pompa Centrifugal v, Q = 25 L/det, H =60 M, 2900 Rpm	bh	70.596.000	
01.03.294	Pompa Centrifugal v, Q = 50 L/det, H =60 M, 2900 Rpm	bh	85.224.000	

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.295	Pompa Distribusi, Q = 10 L/det, H = 40 M. C/W Electro Motor : 11 Kw/2900 Rpm	bh	34.843.300	
01.03.296	Pompa Distribusi, Q = 10 L/det, H = 60 M. C/W Electro Motor : 18,5 Kw/2900 Rpm	bh	46.428.000	
01.03.297	Pompa Distribusi, Q = 20 L/det, H = 60 M. C/W Electro Motor : 30 Kw/2900 Rpm	bh	56.919.900	
01.03.298	Pompa Distribusi, Q = 40 L/det, H = 60 M. C/W Electro Motor : 37 Kw/2900 Rpm	bh	65.142.300	
01.03.299	Pompa Dosing Q = 120 ltr/jam	bh	42.693.700	
01.03.300	Pompa Dosing Q = 45 ltr/jam	bh	35.104.100	
01.03.301	Pompa Dosing Q = 9,5 ltr/jam	bh	32.256.900	
01.03.302	Pompa Grundfos CMBE 3 - 30 - Booster Pump Stainless Steel Variable Speed	/ Unit	14.840.000	
01.03.303	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 10 L/det, H = 20 M, 1450 Rpm	bh	98.357.400	
01.03.304	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 10 L/det, H = 30 M, 1450 Rpm	bh	114.988.800	
01.03.305	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 10 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	144.467.400	
01.03.306	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 2,5 L/det, H = 28 M, 1450 Rpm	bh	98.357.400	
01.03.307	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 20 L/det, H = 20 M, 1450 Rpm	bh	98.993.400	
01.03.308	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 20 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	144.785.400	
01.03.309	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 30 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	255.417.600	
01.03.310	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 40 L/det, H = 18 M, 1450 Rpm	bh	130.443.600	
01.03.311	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 40 L/det, H = 40 M, 1450 Rpm	bh	283.656.000	
01.03.312	Pompa Intake Submersible Non Cloging, Q = 5 L/det, H = 20 M, 1450 Rpm	bh	66.175.800	
01.03.313	Presure Tank PN WP 15 Bar Kapasitas 100 M3	Unit	4.534.700	
01.03.314	Presure Tank PN WP 15 Bar Kapasitas 200 M3	Unit	8.728.100	
01.03.315	Presure Tank PN WP 15 Bar Kapasitas 300 M3	Unit	13.661.300	
01.03.316	Presure Tank PN WP 15 Bar Kapasitas 500 M3	Unit	16.825.400	
01.03.317	Reducer HDPE dia. 110 x 90 mm	bh	437.800	
01.03.318	Reducer HDPE dia. 110 x 63 mm	bh	407.100	
01.03.319	Reducer HDPE dia. 160 x 110 mm	bh	875.600	
01.03.320	Reducer HDPE dia. 160 x 90 mm	bh	797.200	
01.03.321	Reducer HDPE dia. 200 x 110 mm	bh	1.625.000	
01.03.322	Reducer HDPE dia. 200 x 160 mm	bh	1.945.100	
01.03.323	Reducer HDPE dia. 250 x 160 mm	bh	1.726.800	
01.03.324	Reducer HDPE dia. 250 x 200 mm	bh	2.001.300	
01.03.325	Reducer HDPE dia. 315 x 250 mm	bh	3.452.500	
01.03.326	Reducer HDPE dia. 355 x 200 mm	Unit	1.486.900	
01.03.327	Reducer HDPE dia. 355 x 225 mm	Unit	1.486.900	
01.03.328	Reducer HDPE dia. 355 x 315 mm	Unit	1.486.900	
01.03.329	Reducer HDPE dia. 90 x 63 mm	bh	305.300	
01.03.330	Reducer HDPE Ø 110 x 63 mm	Unit	289.100	
01.03.331	Reducer HDPE Ø 110 x 90 mm	Unit	289.100	



KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.332	Reducer HDPE Ø 160 x 110 mm	Unit	780.700	
01.03.333	Reducer HDPE Ø 160 x 90 mm	Unit	780.700	
01.03.334	Reducer HDPE Ø 200 x 110 mm	Unit	1.114.800	
01.03.335	Reducer HDPE Ø 200 x 160 mm	Unit	1.338.000	
01.03.336	Reducer HDPE Ø 250 x 160 mm	Unit	1.338.000	
01.03.337	Reducer HDPE Ø 250 x 200 mm	Unit	1.486.900	
01.03.338	Reducer HDPE Ø 315 x 250 mm	Unit	1.486.900	
01.03.339	Reducer HDPE Ø 90 x 63 mm	Unit	289.100	
01.03.340	Reducer PVC Ø 100 x 50 mm	Unit	126.900	
01.03.341	Reducer PVC Ø 100 x 75 mm	Unit	142.400	
01.03.342	Reducer PVC Ø 150 x 75 mm	Unit	219.000	
01.03.343	Reducer PVC RRJ Ø 150 x 100 mm	Unit	251.600	
01.03.344	Reducer PVC RRJ Ø 200 x 100 mm	Unit	379.300	
01.03.345	Reducer PVC RRJ Ø 200 x 150 mm	Unit	565.600	
01.03.346	Reducer Socket HDPE Ø 110 x 63 mm	Unit	173.700	
01.03.347	Reducer Socket HDPE Ø 110 x 90 mm	Unit	188.900	
01.03.348	Reducer Socket HDPE Ø 160 x 110 mm	Unit	456.400	
01.03.349	Reducer Socket HDPE Ø 160 x 90 mm	Unit	387.100	
01.03.350	Reducer Socket HDPE Ø 200 x 110 mm	Unit	720.000	
01.03.351	Reducer Socket HDPE Ø 200 x 160 mm	Unit	848.200	
01.03.352	Reducer Socket HDPE Ø 250 x 160 mm	Unit	1.284.400	
01.03.353	Reducer Socket HDPE Ø 250 x 200 mm	Unit	1.640.000	
01.03.354	Reducer Socket HDPE Ø 315 x 250 mm	Unit	3.728.200	
01.03.355	Reducer Socket HDPE Ø 90 x 63 mm	Unit	124.100	
01.03.356	Reducer Tee HDPE Ø 100 x 75 mm	Unit	568.600	
01.03.357	Reducer Tee HDPE Ø 100 x 100 mm	Unit	1.274.700	
01.03.358	Reducer Tee HDPE Ø 110 x 63 mm	Unit	480.000	
01.03.359	Reducer Tee HDPE Ø 110 x 90 mm	Unit	533.100	
01.03.360	Reducer Tee HDPE Ø 160 x 110 mm	Unit	744.500	
01.03.361	Reducer Tee HDPE Ø 160 x 90 mm	Unit	568.600	
01.03.362	Reducer Tee HDPE Ø 200 x 110 mm	Unit	1.274.700	
01.03.363	Reducer Tee HDPE Ø 200 x 160 mm	Unit	1.310.100	
01.03.364	Reducer Tee HDPE Ø 225 x 110 mm	Unit	1.274.700	
01.03.365	Reducer Tee HDPE Ø 250 x 200 mm	Unit	2.771.200	
01.03.366	Reducer Tee HDPE Ø 315 x 160 mm	Unit	4.722.300	
01.03.367	Reducer Tee HDPE Ø 315 x 200 mm	Unit	4.865.400	
01.03.368	Reducer Tee HDPE Ø 315 x 250 mm	Unit	5.008.500	
01.03.369	Reducer Tee HDPE Ø 355 x 160 mm	Unit	5.046.800	
01.03.370	Reducer Tee HDPE Ø 355 x 200 mm	Unit	5.652.500	
01.03.371	Reducer Tee HDPE Ø 75 x 75 mm	Unit	744.500	
01.03.372	Reducer Tee HDPE Ø 90 x 63 mm	Unit	423.300	
01.03.373	Reducer Tee PVC RRJ Ø 100 x 100 mm	Unit	446.100	
01.03.374	Reducer Tee PVC RRJ Ø 100 x 75 mm	Unit	407.500	
01.03.375	Reducer Tee PVC RRJ Ø 150 x 100 mm	Unit	663.700	
01.03.376	Reducer Tee PVC RRJ Ø 150 x 150 mm	Unit	730.600	
01.03.377	Reducer Tee PVC RRJ Ø 150 x 75 mm	Unit	641.400	
01.03.378	Reducer Tee PVC RRJ Ø 200 x 100 mm	Unit	965.000	
01.03.379	Reducer Tee PVC RRJ Ø 200 x 150 mm	Unit	1.020.400	
01.03.380	Reducer Tee PVC RRJ Ø 200 x 200 mm	Unit	1.115.200	
01.03.381	Reducer Tee PVC RRJ Ø 75 x 75 mm	Unit	494.600	
01.03.382	Repair Socket PVC RRJ Dia. 110 mm	Unit	188.700	
01.03.383	Repair Socket PVC RRJ Dia. 160 mm	Unit	456.400	
01.03.384	Repair Socket PVC RRJ Dia. 200 mm	Unit	720.000	

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.385	Repair Socket PVC RRJ Dia. 250 mm	Unit	1.289.300	
01.03.386	Repair Socket PVC RRJ Dia. 315 mm	Unit	2.593.500	
01.03.387	Repair Socket PVC RRJ Dia. 90 mm	Unit	172.800	
01.03.388	Reselient Gate Valve setara AVK Dia. 600 mm	Unit	4.611.000	
01.03.389	Rtee HDPE 350 mm x 160 mm	Unit	3.773.600	
01.03.390	Rtee HDPE 350 mm x 250 mm	Unit	4.740.400	
01.03.391	R-Tee Y GIP Dia 350 x 250 mm	Unit	360.400	
01.03.392	R-Tee Y GIP Dia 600 x 400 mm	Unit	269.300	
01.03.393	Rubber Packing Dia. 400 mm	Bh	190.800	
01.03.394	Rubber Packing Dia. 50 mm	Bh	31.800	
01.03.395	Safety Valve Diameter 1"	Bh	455.800	
01.03.396	Safety Valve Diameter 1/2"	Bh	196.100	
01.03.397	Safety Valve Diameter 2"	Bh	530.000	
01.03.398	Safety Valve Diameter 3/4"	Bh	371.000	
01.03.399	Sambungan Pipa Gip dia 1 inc medium	Unit	12.800	
01.03.400	Sambungan Pipa Gip dia 1,5 inc medium	Unit	21.200	
01.03.401	Sambungan Pipa Gip dia 1/2 inc medium	Unit	4.300	
01.03.402	Sambungan Pipa Gip dia 2 inc medium	Unit	29.200	
01.03.403	Sambungan Pipa Gip dia 2,5 inc medium	Unit	37.100	
01.03.404	Sambungan Pipa Gip dia 3 inc medium	Unit	45.600	
01.03.405	Sambungan Pipa Gip dia 3/4 inc medium	Unit	8.500	
01.03.406	Sambungan Pipa Gip dia 4 inc medium	Unit	52.000	
01.03.407	Sambungan PVC dia 1 inc	Bh	4.300	
01.03.408	Sambungan PVC dia 1,5 inc	Bh	7.500	
01.03.409	Sambungan PVC dia 1/2 inc	Bh	3.200	
01.03.410	Sambungan PVC dia 2 inc	Bh	10.600	
01.03.411	Sambungan PVC dia 2,5 inc	Bh	17.000	
01.03.412	Sambungan PVC dia 3 inc	Bh	25.500	
01.03.413	Sambungan PVC dia 3/4 inc	Bh	3.200	
01.03.414	Sambungan PVC dia 4 inc	Bh	45.600	
01.03.415	Sealant	Botol	31.800	
01.03.416	Stable Flange HDPE Dia 600 mm	Unit	2.297.800	
01.03.417	Street Box Dia 100 mm	Unit	143.100	
01.03.418	Tee dia. 110 mm	bh	1.155.400	
01.03.419	Tee dia. 160 mm	bh	2.070.200	
01.03.420	Tee dia. 200 mm	bh	4.312.100	
01.03.421	Tee dia. 250 mm	bh	11.679.100	
01.03.422	Tee dia. 315 mm	bh	19.568.700	
01.03.423	Tee dia. 63 mm	bh	321.200	
01.03.424	Tee dia. 90 mm	bh	632.900	
01.03.425	Tee Pipa HDPE Ø 110 x 110 mm	Unit	568.600	
01.03.426	Tee Pipa HDPE Ø 160 x 160 mm	Unit	896.900	
01.03.427	Tee Pipa HDPE Ø 200 x 200 mm	Unit	1.524.100	
01.03.428	Tee Pipa HDPE Ø 225 x 225 mm	Unit	2.474.200	
01.03.429	Tee Pipa HDPE Ø 250 x 250 mm	Unit	2.771.200	
01.03.430	Tee Pipa HDPE Ø 315 x 315 mm	Unit	4.865.400	
01.03.431	Tee Pipa HDPE Ø 355 x 355 mm	Unit	5.652.500	
01.03.432	Tee Pipa HDPE Ø 63 x 63 mm	Unit	352.800	
01.03.433	Tee Pipa HDPE Ø 75 x 75 mm	Unit	423.300	
01.03.434	Tee Pipa HDPE Ø 90 x 90 mm	Unit	480.000	
01.03.435	Tee Reducer dia. 110 x 63 mm	bh	1.031.400	
01.03.436	Tee Reducer dia. 110 x 90 mm	bh	1.031.400	
01.03.437	Tee Reducer dia. 160 x 110 mm	bh	1.828.500	

KODE	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
01.03.438	Tee Reducer dia. 160 x 90 mm	bh	1.828.500	
01.03.439	Tee Reducer dia. 200 x 110 mm	bh	3.777.900	
01.03.440	Tee Reducer dia. 200 x 160 mm	bh	3.777.900	
01.03.441	Tee Reducer dia. 250 x 200 mm	bh	5.907.400	
01.03.442	Tee Reducer dia. 315 x 160 mm	bh	4.357.700	
01.03.443	Tee Reducer dia. 315 x 200 mm	bh	5.538.500	
01.03.444	Tee Reducer dia. 315 x 250 mm	bh	6.277.400	
01.03.445	Tee Reducer dia. 90 x 63 mm	bh	677.400	
01.03.446	Tee Steel ND. 20" x 20"	Bh	1.115.200	
01.03.447	Tee Steel ND. 24" x 24"	Bh	1.605.600	
01.03.448	Tee Steel ND. 4" x 1" - 3"	Bh	290.000	
01.03.449	Tee Steel ND. 4" x 4"	Bh	245.500	
01.03.450	TEE W=200, D=100	/ Unit	243.800	
01.03.451	TEE W=300, D=100	/ Unit	265.000	
01.03.452	Tee Y Dia 350 x 250 mm	Unit	3.763.400	
01.03.453	Wafer Check Valve Dia. 100 mm (4")	Bh	710.200	
01.03.454	Wafer Check Valve Dia. 125 mm (5")	Bh	922.200	
01.03.455	Wafer Check Valve Dia. 150 mm (6")	Bh	1.240.200	
01.03.456	Wafer Check Valve Dia. 50 mm (2")	Bh	360.400	
01.03.457	Wafer Check Valve Dia. 80 mm (3")	Bh	583.000	
01.03.458	Wall Pipe ND. 10 x 75	Unit	247.900	
01.03.459	Wall Pipe ND. 12 x 75	Unit	404.800	
01.03.460	Wall Pipe ND. 16 x 75	Unit	591.300	
01.03.461	Wall Pipe ND. 20 x 75	Unit	836.600	
01.03.462	Wall Pipe ND. 24 x 75	Unit	1.282.700	
01.03.463	Wall Pipe ND. 32 x 75	Unit	1.795.600	
01.03.464	Water Meter Digital (Elektromagnetik) Dia. 200 mm (8")	Bh	633.900	
01.03.465	Y-Strainer Dia. 100 mm (4")	Bh	2.351.700	
01.03.466	Y-Strainer Dia. 125 mm (5")	Bh	3.280.700	
01.03.467	Y-Strainer Dia. 150 mm (6")	Bh	6.895.300	
01.03.468	Y-Strainer Dia. 200 mm (8")	Bh	10.308.500	
01.03.469	Y-Strainer Dia. 50 mm (2")	Bh	1.219.000	
01.03.470	Y-Strainer Dia. 80 mm (3")	Bh	3.015.700	

**HARGA SEWA ALAT BERAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	JENIS ALAT	KAPASITAS	SATUAN	HARGA SEWA (Rp)
02.01.01	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	3,5 M	Sewa/jam	621.000
02.01.02	ALAT BANTU PENERANGAN		jam	10.000
02.01.03	ALAT BANTU STROUS PILE		jam	26.000
02.01.04	ASPAHLT TANKER	4.000,0 liter	Sewa/jam	650.000
02.01.05	ASPHALT DISTRIBUTOR	4.000,0 Liter	Sewa/jam	400.000
02.01.06	ASPHALT FINISHER	10,0 Ton	Sewa/jam	900.000
02.01.07	ASPHALT LIQUID MIXER	1.000,0 Liter	Sewa/jam	48.000
02.01.08	ASPHALT LIQUID MIXER	20.000,0 Liter	Sewa/jam	120.000
02.01.09	ASPHALT MIXING PLANT	60,0 T/Jam	Sewa/jam	1.500.000
02.01.10	ASPHALT SPRAYER	850,0 Liter	Sewa/jam	70.000
02.01.11	BAR BENDER		Sewa/jam	28.000
02.01.12	BAR CUTTER		Sewa/jam	28.000
02.01.13	BLENDING EQUIPMENT	30,0 Ton	Sewa/jam	265.000
02.01.14	BORE PILE MACHINE	50,0 Meter	Sewa/jam	1.100.000
02.01.15	BORE PILE MACHINE	60,0 CM	Sewa/jam	1.100.000
02.01.16	BREAKER	3,0 m3/jam	Sewa/jam	225.000
02.01.17	BULLDOZER 100-150 HP		Sewa/jam	300.000
02.01.18	CEMENT TANKER	4.000,0 liter	Sewa/jam	597.000
02.01.19	CHAINSAW		Sewa/Hari	300.000
02.01.20	COLD MILLING	1.000,0 m	Sewa/jam	1.400.000
02.01.21	COLD RECYCLER	2.200,0 M	Sewa/jam	6.871.000
02.01.22	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	5.000,0 CPM/(L/m)	Sewa/jam	212.000
02.01.23	CONCRETE BREAKER	20,0 m3/jam	Sewa/jam	969.000
02.01.24	CONCRETE CUTTER 130 feet/mnt	39,6 m/menit	Sewa/jam	74.000
02.01.25	CONCRETE MIXER		Sewa/Hari	3.500.000
02.01.26	CONCRETE MIXER (350)	350,0 liter	Sewa/jam	96.000
02.01.27	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	300,0 Liter	Sewa/jam	95.000
02.01.28	CONCRETE PAN MIXER / BATCHING PLANT	600,0 Liter	Sewa/jam	745.000
02.01.29	CONCRETE PUMP	8,00 M3	Sewa/jam	280.000
02.01.30	CONCRETE PUMP		Sewa/Hari	9.540.000
02.01.31	CONCRETE VIBRATOR	25,0	Sewa/jam	50.000
02.01.32	CONCRETE VIBRATOR		Sewa/Hari	50.000
02.01.33	CRANE 10-15 TON	15,0 Ton	Sewa/jam	800.000
02.01.34	CRANE ON TRACK 35 TON	35,0 Ton	Sewa/jam	1.500.000
02.01.35	DOZER		Sewa/jam	300.000
02.01.36	DUMP TRUCK 10 TON	10,0 Ton	Sewa/Hari	650.000
02.01.37	DUMP TRUCK 3.5 TON	3,5 Ton	Sewa/Hari	400.000
02.01.38	DUMP TRUCK 3-4 M3		Sewa/Hari	250.000
02.01.39	EXCAVATOR 80-140 HP	0,9 M3	Sewa/jam	200.000
02.01.40	EXCAVATOR KECIL		Sewa/jam	150.000
02.01.41	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	10,0 ton	Sewa/jam	520.000
02.01.42	FULVI MIXER	2.005,00	Sewa/jam	1.460.000
02.01.43	GENERATOR SET	135,0 KVA	Sewa/jam	495.000
02.01.44	GRASS CUTTER		Sewa/jam	30.000
02.01.45	GROUTING PUMP	15,0 Ton	Sewa/jam	275.000
02.01.46	HOT RECYCLER	3,0 M	Sewa/jam	8.000.000
02.01.47	JACK HAMMER	1.330,00	Sewa/jam	40.000




KODE	JENIS ALAT	KAPASITAS	SATUAN	HARGA SEWA (Rp)
02.01.48	JACK HAMMER		Sewa/Hari	40.000
02.01.49	JACK HIDROLIC	150,0 Ton	Sewa/jam	45.000
02.01.50	MESIN LAS	0,2 Ton	Sewa/jam	43.000
02.01.51	MOTOR GRADER >100 HP	10.800,0 -	Sewa/jam	750.000
02.01.52	PEDESTRIAN ROLLER	835,00 Ton	Sewa/jam	114.000
02.01.53	PICK - UP		Sewa/jam	45.000
02.01.54	PILE DRIVER + HAMMER	2,50 Ton	Sewa/jam	290.000
02.01.55	PILE DRIVER LEADER, 75 kw	75,0 kw	Sewa/jam	200.000
02.01.56	PILE HAMMER	0,0 0	Sewa/jam	65.000
02.01.57	PILE HAMMER, 2,5 Ton	2,5 Ton	Sewa/jam	38.000
02.01.58	ROAD MARKING MACHINE		Jam	45.000
02.01.59	ROCK DRILL BREAKER		Sewa/jam	1.500.000
02.01.60	SLIP FORM PAVER	2,5 M	Sewa/jam	615.000
02.01.61	STAMPER		Sewa/Hari	312.000
02.01.62	STONE CRUSHER	60,0 T/Jam	Sewa/jam	775.000
02.01.63	STRESSING JACK	15,0 Ton	Sewa/jam	247.000
02.01.64	TAMPER	121,00 Ton	Sewa/jam	70.000
02.01.65	TANDEM ROLLER 6-8 T.	8,1 Ton	Sewa/jam	500.000
02.01.66	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	8,0 Ton	Sewa/jam	350.000
02.01.67	TIRE ROLLER 8-10 T.	9,0 Ton	Sewa/jam	550.000
02.01.68	TRACK LOADER 75-100 HP	0,8 M3	Sewa/jam	315.000
02.01.69	TRADO		Sewa/jam	795.000
02.01.70	TRAILER 20 TON	20,00 Ton	Sewa/jam	728.000
02.01.71	TRONTON	15,0 Ton	Sewa/jam	667.000
02.01.72	TRUK MIXER (AGITATOR)	5,0 M3	Sewa/jam	735.000
02.01.73	TUG BOAT + PONTON		Sewa/jam	80.000
02.01.74	VIBRATING RAMMER	80,0 KG	Sewa/jam	60.000
02.01.75	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	7,1 Ton	Sewa/jam	500.000
02.01.76	WATER PUMP 70-100 mm		Sewa/jam	48.000
02.01.77	WATER TANKER 3000-4500 L.	4.000,0 Liter	Sewa/jam	326.000
02.01.78	WATERPASS		Sewa/Hari	250.000
02.01.79	WELDING MACHINE, 300 A		Sewa/jam	48.800
02.01.80	WELDING SET	250,0 Amp	Sewa/jam	128.000
02.01.81	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	1,5 M3	Sewa/jam	571.000
02.01.82	VIBRO HAMMER		Jam	500.000

**HARGA UPAH JASA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	URAIAN UPAH	HARGA SATUAN TAHUN 2024	KET
03.01.01	Pekerja	150.000	OH
03.01.02	Tukang	150.000	OH
03.01.03	Kepala Tukang	200.000	OH
03.01.04	Mandor	200.000	OH
03.01.05	Ahli Alat Berat (Mekanik)	500.000	OH
03.01.06	Juru Ukur	130.000	OH
03.01.07	Kepala Tukang Pemancangan	150.000	JAM
03.01.08	Mandor Pemancang	120.000	JAM
03.01.09	Mekanik	500.000	OH
03.01.10	Operator	250.000	OH
03.01.11	Pekerja Pemancang	100.000	JAM
03.01.12	Pembantu Juru Ukur	80.000	OH
03.01.13	Pembantu Operator	200.000	OH
03.01.14	Pembantu Sopir	80.000	OH
03.01.15	Penjaga malam/Satpam	150.000	OH
03.01.16	Sopir	150.000	OH



**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN PERSIAPAN					
04.01.01	Pembersihan Lapangan		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.9)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,10	OH	150.000	15.000
03.01.04	Mandor	0,05	OH	200.000	10.000
					25.000
				Jumlah Total :	25.000
				Overhead & Profit (10%) :	2.500
				Nilai HSPK :	27.500
04.01.02	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank		m	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.4)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,10	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,10	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
					Jumlah :
					33.000
	Bahan :				
01.01.235	Kayu Balok 5/7	0,012	m ³	3.550.000	42.600
01.01.338	Paku 2" - 3"	0,02	Kg	20.000	400
01.01.234	Kayu Papan 3/20	0,007	m ³	3.550.000	24.850
					Jumlah :
					67.850
				Jumlah Total :	100.850
				Overhead & Profit (10%) :	10.085
				Nilai HSPK :	110.935
04.01.03	Pembuatan 1 M2 Kantor Sementara Lantai Plesteran		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.5.)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	2	OH	150.000,00	300.000,00
03.01.02	Tukang Kayu	2	OH	150.000,00	300.000,00
03.01.02	Tukang Batu	1	OH	150.000,00	150.000,00
03.01.03	Kepala Tukang	0,3	OH	200.000,00	60.000,00
03.01.04	Mandor	0,05	OH	200.000,00	10.000,00
					Jumlah :
					820.000,00
	Bahan :				
01.01.127	Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,25	Btg	40.000,00	50.000,00
01.01.235	Kayu 5/7 Kelas IV	0,18	M ³	3.550.000,00	639.000,00
01.01.338	Paku Biasa	0,08	Kg	20.000,00	1.600,00
01.01.48	Besi Strip	1,1	Kg	24.000,00	26.400,00
01.01.414	Semen Portland	35	Kg	1.625,00	56.875,00
01.02.12	Pasing Pasang	0,15	M ³	165.000,00	24.750,00
01.02.12	Pasir Beton	0,1	M ³	165.000,00	16.500,00
01.02.08	Kerikil Beton Uk. 3 cm s/d 4 cm	0,15	M ³	165.000,00	24.750,00
01.01.37	Bata Merah	30	Bh	1.100,00	33.000,00
01.01.418	Seng Plat	0,25	Lbr	85.600,00	21.400,00
01.01.180	Jendela Naco	0,2	Bh	350.000,00	70.000,00
01.01.210	Kaca Polos tebal 3 mm (Asahimas)	0,08	M ²	160.500,00	12.840,00



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.273	Kunci Tanam	0,15	Bh	330.000,00	49.500,00
01.01.377	Plywood 4 mm	0,06	Lbr	69.500,00	4.170,00
				Jumlah :	1.030.785,00
				Jumlah Total :	1.850.785,00
				Overhead & Profit (10%) :	185.078,50
				Nilai HSPK :	2.035.863,50
04.01.04	Pembuatan 1 M2 Gudang Semen dan Peralatan		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.7.)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1	OH	150.000,00	150.000,00
03.01.02	Tukang Kayu	2	OH	150.000,00	300.000,00
03.01.03	Kepala Tukang	0,2	OH	200.000,00	40.000,00
03.01.04	Mandor	0,05	OH	200.000,00	10.000,00
				Jumlah :	500.000,00
	Bahan :				
01.01.127	Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,7	Btg	40.000,00	68.000,00
01.01.235	Kayu 5/7 Kelas IV	0,21	M ³	3.550.000,00	745.500,00
01.01.338	Paku Biasa	0,3	Kg	20.000,00	6.000,00
01.01.414	Semen Portland	10,5	Kg	1.625,00	17.062,50
01.02.12	Pasir Beton	0,03	M ³	165.000,00	4.950,00
01.02.08	Kerikil Beton Uk. 3 cm s/d 4 cm	0,05	M ³	165.000,00	8.250,00
01.01.420	Seng Gelombang	1,5	Lbr	104.000,00	156.000,00
01.01.422	Seng Plat	0,25	Lbr	85.600,00	21.400,00
				Jumlah :	1.027.162,50
				Jumlah Total :	1.527.162,50
				Overhead & Profit (10%) :	152.716,25
				Nilai HSPK :	1.679.878,75
04.01.05	Pembuatan 1 M2 Bedeng Pekerja		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.8.)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1	OH	150.000,00	150.000,00
03.01.02	Tukang Kayu	2	OH	150.000,00	300.000,00
03.01.03	Kepala Tukang	0,2	OH	200.000,00	40.000,00
03.01.04	Mandor	0,05	OH	200.000,00	10.000,00
				Jumlah :	500.000,00
	Bahan :				
01.01.127	Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,25	Btg	40.000,00	50.000,00
01.01.235	Kayu 5/7 Kelas IV	0,186	M ³	3.550.000,00	660.300,00
01.01.338	Paku Biasa	0,3	Kg	20.000,00	6.000,00
01.01.414	Semen Portland	18	Kg	1.625,00	29.250,00
01.02.12	Pasir Beton	0,03	M ³	165.000,00	4.950,00
01.02.08	Kerikil Beton Uk. 3 cm s/d 4 cm	0,05	M ³	165.000,00	8.250,00
01.01.420	Seng Gelombang	1,5	Lbr	104.000,00	156.000,00
01.01.377	Plywood 6 mm	1,35	Lbr	69.500,00	93.825,00
				Jumlah :	1.008.575,00
				Jumlah Total :	1.508.575,00
				Overhead & Profit (10%) :	150.857,50
				Nilai HSPK :	1.659.432,50

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN TANAH					
04.02.01	Penggalian 1 m3 tanah biasa		m³	AHSP PU 2016 (A.2.3.1.1)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,750	OH	150.000	112.500
03.01.04	Mandor	0,025	OH	200.000	5.000
				Jumlah :	117.500
Jumlah Total :					117.500
Overhead & Profit (10%) :					11.750
Nilai HSPK :					129.250
04.02.02	Penggalian 2 m3 tanah biasa		m³	AHSP PU 2016 (A.2.3.1.2)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,900	OH	150.000	135.000
03.01.04	Mandor	0,045	OH	200.000	9.000
				Jumlah :	144.000
Jumlah Total :					144.000
Overhead & Profit (10%) :					14.400
Nilai HSPK :					158.400
04.02.03	Penggalian 3 m3 tanah biasa		m³	AHSP PU 2016 (A.2.3.1.3)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,050	OH	150.000	157.500
03.01.04	Mandor	0,067	OH	200.000	13.400
				Jumlah :	170.900
Jumlah Total :					170.900
Overhead & Profit (10%) :					17.090
Nilai HSPK :					187.990
04.02.04	Penggalian 1 m3 tanah keras		m³	AHSP PU 2016 (A.2.3.1.4)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,000	OH	150.000	150.000
03.01.04	Mandor	0,032	OH	200.000	6.400
				Jumlah :	156.400
Jumlah Total :					156.400
Overhead & Profit (10%) :					15.640
Nilai HSPK :					172.040
04.02.05	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah		m³	AHSP PU 2016 (A.2.3.1.9)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,500	OH	150.000	75.000
03.01.04	Mandor	0,050	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	85.000
Jumlah Total :					85.000
Overhead & Profit (10%) :					8.500
Nilai HSPK :					93.500

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.02.06	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug		m³	AHSP PU 2016 (A.2.3.1.11)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,300	OH	150.000	45.000
03.01.04	Mandor	0,010	OH	200.000	2.000
				Jumlah :	47.000
	Bahan				
01.02.13	Pasir Urug	1,200	m ³	97.000	116.400
				Jumlah :	116.400
Jumlah Total :					163.400
Overhead & Profit (10%) :					16.340
Nilai HSPK :					179.740
04.02.07	Pengurugan 1 m3 dengan Tanah urug		m³	AHSP PU 2016 (A.2.3.1.11.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,300	OH	150.000	45.000
03.01.04	Mandor	0,010	OH	200.000	2.000
				Jumlah :	47.000
	Bahan :				
01.02.16	Tanah Urug	1,200	m ³	62.500	75.000
				Jumlah :	75.000
Jumlah Total :					122.000
Overhead & Profit (10%) :					12.200
Nilai HSPK :					134.200
04.02.08	Menggali dengan Excavator		m³	AHSP PU 2016 (TM.02.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,300	OH	150.000	45.000
03.01.04	Mandor	0,010	OH	200.000	2.000
				Jumlah :	47.000
	Alat :				
02.01.40	Excavator	0,024	jam	150.000	3.600
				Jumlah :	3.600
Jumlah Total :					50.600
Overhead & Profit (10%) :					5.060
Nilai HSPK :					55.660
04.02.09	Menggali dengan ExcavatorDT angkut hasil galian seja		m³	AHSP PU 2016 (TM.02.b.1)	
	Tenaga :				
	Alat :				
02.01.38	Dump truck 3-4 m3	0,290	jam	250.000	72.500
				Jumlah :	72.500
Jumlah Total :					72.500
Overhead & Profit (10%) :					7.250
Nilai HSPK :					79.750
04.02.10	Timbunan Tanah		m³	AHSP PU 2016 (T.14.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,33	OH	150.000	49.500
03.01.04	Mandor	0,033	OH	200.000	6.600
				Jumlah :	56.100
Jumlah Total :					56.100
Overhead & Profit (10%) :					5.610
Nilai HSPK :					61.710

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.02.11	Penanaman rumput lempengan		m³	AHSP PU 2016 (P.12.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,1	OH	150.000	15.000
03.01.04	Mandor	0,01	OH	200.000	2.000
				Jumlah :	17.000
	Bahan :				
01.01.150	Lempengan Rumput	1,1	m2	80.000	88.000
				Jumlah :	88.000
Jumlah Total :					105.000
Overhead & Profit (10%) :					10.500
Nilai HSPK :					115.500
04.02.12	Penggalian 1 m3 tanah lumpur		m³	AHSP PU 2016 (A.2.3.1.4)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,830	OH	150.000	124.500
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	141.100
Jumlah Total :					141.100
Overhead & Profit (10%) :					14.110
Nilai HSPK :					155.210
04.02.13	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + ace	Unit	97600	AHSP PU 2016 (A.2.3.1.10)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,500	OH	150.000	75.000
03.01.04	Mandor	0,05	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	85.000
Jumlah Total :					85.000
Overhead & Profit (10%) :					8.500
Nilai HSPK :					93.500

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN PONDASI					
04.03.01	Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)		m³	AHSP PU 2016 (A.3.2.1.9)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,780	OH	150.000	117.000
03.01.02	Tukang Batu	0,390	OH	150.000	58.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,039	OH	200.000	7.800
03.01.04	Mandor	0,039	OH	200.000	7.800
				Jumlah :	191.100
	Bahan :				
01.02.01	Batu Belah	1,200	m ³	800.000	960.000
01.02.13	Pasir Urug	0,432	m ³	97.000	41.904
				Jumlah :	1.001.904
Jumlah Total :					1.193.004
Overhead & Profit (10%) :					119.300
Nilai HSPK :					1.312.304
04.03.02	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP :		m³	AHSP PU 2016 (A.3.2.1.2)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,500	OH	150.000	225.000
03.01.02	Tukang Batu	0,750	OH	150.000	112.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,075	OH	200.000	15.000
03.01.04	Mandor	0,075	OH	200.000	15.000
				Jumlah :	367.500
	Bahan :				
01.02.01	Batu Belah	1,20	m ³	800.000	960.000
01.01.414	Semen Portland	163,00	Kg	1.625	264.875
01.02.12	Pasir Pasang	0,52	m ³	165.000	85.800
				Jumlah :	1.310.675
Jumlah Total :					1.678.175
Overhead & Profit (10%) :					167.818
Nilai HSPK :					1.845.993
04.03.03	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 3 PP		m3	AHSP PU 2016 (A.3.2.1.1.)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,5	OH	150.000	225.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,75	OH	150.000	112.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,075	OH	200.000	15.000
03.01.04	Mandor	0,075	OH	200.000	15.000
				Jumlah :	367.500
	Bahan :				
01.02.01	Batu Kali/Sungai 5 - 20 cm	1,2	M ³	800.000	960.000
01.01.414	Semen Portland	202	Kg	1.625	328.250
01.02.12	Pasir Pasang	0,485	M ³	165.000	80.025
				Jumlah :	1.368.275
Jumlah Total :					1.735.775
Overhead & Profit (10%) :					173.578
Nilai HSPK :					1.909.353

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.03.04	Pemasangan 1 M3 Pondasi Sumuran		m3	AHSP PU 2016 (A.3.2.1.11.)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	2,4	OH	150.000	360.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,8	OH	150.000	120.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,08	OH	200.000	16.000
03.01.04	Mandor	0,119	OH	200.000	23.800
				Jumlah :	519.800
	Bahan :				
01.02.01	Batu Kali/Sungai 5 - 20 cm	0,45	M ³	800.000	360.000
01.01.414	Semen Portland	194	Kg	1.625	315.250
01.02.12	Pasir Beton	0,312	M ³	165.000	51.480
01.02.08	Kerikil Beton Uk. 3 cm s/d 4 cm	0,468	M3	297.000	138.996
				Jumlah :	865.726
				Jumlah Total :	1.385.526
				Overhead & Profit (10%) :	138.553
				Nilai HSPK :	1.524.079
04.03.05	Pemasangan 1m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3KR dan 40% Batu Belah		m3	AHSP PU 2016 (A. 3.2.1.10)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	3,4	OH	150.000	510.000
03.01.02	Tukang Batu	0,85	OH	150.000	127.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,085	OH	200.000	17.000
03.01.04	Mandor	0,17	OH	200.000	34.000
				Jumlah :	688.500
	Bahan :				
01.02.01	Batu Belah/ Kali	0,48	m3	800.000	384.000
01.01.414	Semen Portland	194	kg	1.625	315.250
01.02.12	Pasir Beton	0,312	m3	165.000	51.480
01.02.08	Kerikil	0,468	m3	297.000	138.996
01.01.47	Besi Beton Polos	126	kg	20.000	2.520.000
01.01.223	Kawat Beton	1,8	kg	22.000	39.600
				Jumlah :	3.449.326
				Jumlah Total :	4.137.826
				Overhead & Profit (10%) :	413.783
				Nilai HSPK :	4.551.609
04.03.06	Pembuatan Lubang Strous Pile		m3		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,44	OH	150.000	216.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,072	OH	200.000	14.400
				Jumlah :	230.400
	Bahan :				
	Peralatan :				
02.01.03	Sewa alat bantu strouss pile	1,2	Jam	26.000	31.200
				Jumlah :	31.200
				Jumlah Total :	261.600
				Overhead & Profit (10%) :	26.160
				Nilai HSPK :	287.760

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.03.07	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile		m3	AHSP PU 2016 (A. 3.2.1.10)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang	0,25	OH	150.000	37.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,08	OH	200.000	16.000
03.01.04	Mandor	0,025	OH	200.000	5.000
				Jumlah :	306.000
	Bahan :				
01.01.413	Semen Portland 50 kg	7,1603	Zak	1.625	11.635
01.02.12	Pasir Beton	0,4882	m3	165.000	80.553
01.02.08	Kerikil	0,8137	m3	297.000	241.669
				Jumlah :	333.857
Jumlah Total :					639.857
Overhead & Profit (10%) :					63.986
Nilai HSPK :					703.843
04.03.08	Pemasangan 1 m2 Geotekstik, tipe C		m3	AHSP PU 2016 (P.09.C)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,24	OH	150.000	36.000
Level Indic	Unit	0,048	OH	150.000	7.200
03.01.04	Mandor	0,024	OH	200.000	4.800
				Jumlah :	48.000
	Bahan :				
01.01.155	Geotekstil	1	m2	128.000	140.800
				Jumlah :	140.800
Jumlah Total :					188.800
Overhead & Profit (10%) :					18.880
Nilai HSPK :					207.680
04.03.09	Pemasangan Bronjong Pabrikasi		m3	AHSP PU 2016 (P.06.B.4)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,3	OH	150.000	45.000
03.01.04	Mandor	0,03	OH	200.000	6.000
				Jumlah :	51.000
	Bahan :				
01.01.224	Kawat Bronjong	3,2	kg	43.000	137.600
01.02.01	Batu Belah	3,2	m3	800.000	2.560.000
				Jumlah :	2.697.600
Jumlah Total :					2.748.600
Overhead & Profit (10%) :					274.860
Nilai HSPK :					3.023.460
04.03.10	Pemasangan Mini Pile		m3	AHSP PU 2016 (F.04.b)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,3	OH	150.000	45.000
03.01.04	Mandor	0,03	OH	200.000	6.000
				Jumlah :	51.000
	Bahan :				
Taksir	Pengadaan Mini Pile	0,25	m3	0	0
				Jumlah :	0

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Pemasangan Alat :				
02.01.56	Pile Hammer	1	Sewa/Hari	65.000	65.000
02.01.54	Alat Pancang	1	Sewa/Hari	290.000	290.000
				Jumlah :	355.000
				Jumlah Total :	406.000
				Overhead & Profit (10%) :	40.600
				Nilai HSPK :	446.600



**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN BETON					
04.04.01	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87		m3	AHSP PU 2016 (A.4.1.1.4)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	230,00	Kg	1.625	373.750
01.02.12	Pasir Beton	893,00	Kg	165	147.345
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1027,00	Kg	297	305.019
01.01.03	Air	200,00	Liter	650	130.000
				Jumlah :	956.114
				Jumlah Total :	1.267.064
				Overhead & Profit (10%) :	126.706
				Nilai HSPK :	1.393.770
04.04.02	Membuat 1 m3 beton mutu f'= 12,2 MPa (K150)		m3	AHSP PU 2016 (A.4.1.1.3)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	299,00	Kg	1.625	485.875
01.02.12	Pasir Beton	799,00	Kg	165	131.835
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1017,00	Kg	297	302.049
01.01.03	Air	215,00	Liter	650	139.750
				Jumlah :	1.059.509
				Jumlah Total :	1.370.459
				Overhead & Profit (10%) :	137.046
				Nilai HSPK :	1.507.505
04.04.03	Membuat 1 m3 beton mutu f'= 16,9 MPa (K200), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,61		m3	AHSP PU 2016 (A.4.1.1.6)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	352,00	Kg	1.625	572.000
01.02.12	Pasir Beton	731,00	Kg	165	120.615
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1031,00	Kg	297	306.207

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.03	Air	215,00	Liter	650	139.750
				Jumlah :	1.138.572
				Jumlah Total :	1.449.522
				Overhead & Profit (10%) :	144.952
				Nilai HSPK :	1.594.474
04.04.04	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 Mpa, (K225) slump (120 ± 20) mm		m3		AHSP PU 2016 (A.4.1.1.7)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	371,00	Kg	1.625	602.875
01.02.12	Pasir Beton	698,00	Kg	165	115.170
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1047,00	Kg	297	310.959
01.01.03	Air	215,00	Liter	650	139.750
				Jumlah :	1.168.754
				Jumlah Total :	1.479.704
				Overhead & Profit (10%) :	147.970
				Nilai HSPK :	1.627.674
04.04.05	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26,4 Mpa slump (120 ± 20) mm		m3		AHSP PU 2016 (A.4.1.1.10)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
					310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	413,00	Kg	1.625	671.125
01.02.12	Pasir Beton	681,00	Kg	165	112.365
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1021,00	Kg	297	303.237
01.01.03	Air	215,00	Liter	650	139.750
					1.226.477
				Jumlah Total :	1.537.427
				Overhead & Profit (10%) :	153.743
				Nilai HSPK :	1.691.170
04.04.06	Pembesian 10 kg dengan besi polos		Kg		AHSP PU 2016 (A.4.1.1.17)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,07	OH	150.000	10.500
03.01.02	Tukang	0,07	OH	150.000	10.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,007	OH	200.000	1.400
03.01.04	Mandor	0,004	OH	200.000	800
				Jumlah :	23.200
	Bahan :				
01.01.47	Besi Beton (Polos)	10,5	Kg	20.000	210.000

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.223	Kawat Beton	0,15	Kg	22.000	3.300
				Jumlah :	213.300
				Jumlah Total :	236.500
				Overhead & Profit (10%) :	23.650
				Nilai HSPK :	260.150
				Nilai HSPK Per Kg :	26.015
04.04.07	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Sloof		m2	AHSP PU 2016 (A.4.1.1.21)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,52	OH	150.000	78.000
03.01.02	Tukang	0,26	OH	150.000	39.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,026	OH	200.000	5.200
03.01.04	Mandor	0,026	OH	200.000	5.200
				Jumlah :	127.400
Bahan :					
01.01.234	Kayu Klas III	0,045	m ³	4.975.500	223.898
01.01.338	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + access	0,3	97600	20.000	6.000
01.01.316	Minyak Bekisting	0,1	Liter	8.000	800
				Jumlah :	230.698
				Jumlah Total :	358.098
				Overhead & Profit (10%) :	35.810
				Nilai HSPK :	393.907
04.04.08	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom		m2	AHSP PU 2016 (A.4.1.1.22)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,66	OH	150.000	99.000
03.01.02	Tukang	0,33	OH	150.000	49.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,033	OH	200.000	6.600
03.01.04	Mandor	0,033	OH	200.000	6.600
				Jumlah :	161.700
Bahan :					
01.01.234	Kayu Klas III	0,04	m ³	4.975.500	199.020
01.01.338	Paku 5 Cm - 12 Cm	0,4	Kg	20.000	8.000
01.01.316	Minyak Bekisting	0,2	Liter	8.000	1.600
01.01.233	Balok Kayu Klas II	0,015	m ³	7.104.800	106.572
01.01.378	Plywood Tebal 9 mm	0,35	Lembar	150.000	52.500
01.01.231	Dolken Kayu Galam, Ø (8 - 10) Cm, Panjang 4	2	Batang	40.000	80.000
				Jumlah :	447.692
				Jumlah Total :	609.392
				Overhead & Profit (10%) :	60.939
				Nilai HSPK :	670.331
04.04.09	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Balok		m2	AHSP PU 2016 (A.4.1.1.23)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,66	OH	150.000	99.000
03.01.02	Tukang	0,33	OH	150.000	49.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,033	OH	200.000	6.600
03.01.04	Mandor	0,033	OH	200.000	6.600
				Jumlah :	161.700
Bahan :					
01.01.234	Kayu Klas III	0,04	m ³	4.975.500	199.020
01.01.338	Paku 5 Cm - 12 Cm	0,4	Kg	20.000	8.000
01.01.316	Minyak Bekisting	0,2	Liter	8.000	1.600
01.01.233	Balok Kayu Klas II	0,018	m ³	7.104.800	127.886

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.378	Plywood Tebal 9 mm	0,35	Lembar	150.000	52.500
01.01.231	Dolken Kayu Galam, Ø (8 - 10) Cm, Panjang 4	2	Batang	40.000	80.000
				Jumlah :	469.006
				Jumlah Total :	630.706
				Overhead & Profit (10%) :	63.071
				Nilai HSPK :	693.777
04.04.10	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Plat Lantai		m2	AHSP PU 2016 (A.4.1.1.24)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,660	OH	150.000	99.000
03.01.02	Tukang	0,330	OH	150.000	49.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,033	OH	200.000	6.600
03.01.04	Mandor	0,033	OH	200.000	6.600
				Jumlah :	161.700
	Bahan :				
01.01.234	Kayu Klas III	0,040	m ³	4.975.500	199.020
01.01.338	Paku 5 Cm - 12 Cm	0,400	Kg	20.000	8.000
01.01.316	Minyak Bekisting	0,200	Liter	8.000	1.600
01.01.233	Balok Kayu Klas II	0,015	m ³	7.104.800	106.572
01.01.378	Plywood Tebal 9 mm	0,350	Lembar	150.000	52.500
01.01.231	Dolken Kayu Galam, Ø (8 - 10) Cm, Panjang 4	6,000	Batang	40.000	240.000
				Jumlah :	607.692
				Jumlah Total :	769.392
				Overhead & Profit (10%) :	76.939
				Nilai HSPK :	846.331
04.04.11	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding		m2	AHSP PU 2016 (A.4.1.1.25)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,660	OH	150.000	99.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,330	OH	150.000	49.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,033	OH	200.000	6.600
03.01.04	Mandor	0,033	OH	200.000	6.600
				Jumlah :	161.700
	Bahan :				
01.01.234	Kayu kelas III	0,030	m3	4.975.500	149.265
01.01.338	Paku 5 - 12 cm	0,400	kg	20.000	8.000
01.01.316	Minyak bekisting	0,200	Liter	8.000	1.600
01.01.233	Balok kayu kelas II	0,020	m3	7.104.800	142.096
01.01.378	Plywood 9 mm	0,350	Lbr	150.000	52.500
01.01.231	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm	3,000	Batang	40.000	120.000
01.01.354	Penjaga jarak bekisting / spacer	4,000	Buah	4.000	16.000
				Jumlah :	489.461
				Jumlah Total :	651.161
				Overhead & Profit (10%) :	65.116
				Nilai HSPK :	716.277
04.04.12	1 M3 Beton bertulang Sloof 25/30 Cm		m³	SUPL I	
04.04.04	A.4.1.1.7 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa, slump (120 ± 20) mm	1,00	m ³	1.627.674	1.627.674
04.04.06	A.4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	100,00	Kg	26.015	2.601.500

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.07	A.4.1.1.21 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Sloof	3,00	m2	393.907	1.181.722
				Jumlah :	5.410.896
				Jumlah Total :	5.410.896
				Overhead & Profit (10%) :	541.090
				Nilai HSPK :	5.951.986
04.04.13	1 M3 Beton bertulang kolom		m³		SUPL II
04.04.04	A.4.1.1.7 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa, slump (120 ± 20) mm :	1,00	m ³	1.627.674	1.627.674
04.04.06	A.4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir :	100,00	Kg	26.015	2.601.500
04.04.08	A.4.1.1.22 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom :	3,00	m2	670.331	2.010.994
				Jumlah :	6.240.168
				Jumlah Total :	6.240.168
				Overhead & Profit (10%) :	624.017
				Nilai HSPK :	6.864.185
04.04.14	1 M3 Beton bertulang Balok		m³		SUPL III
04.04.04	A.4.1.1.7 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa, slump (120 ± 20) mm :	1,00	m ³	1.627.674	1.627.674
04.04.06	A.4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir :	100,00	Kg	26.015	2.601.500
04.04.09	A.4.1.1.23 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Balok :	3,00	m2	693.777	2.081.331
				Jumlah :	6.310.506
				Jumlah Total :	6.310.506
				Overhead & Profit (10%) :	631.051
				Nilai HSPK :	6.941.556
04.04.15	1 M3 Beton bertulang Plat Lantai		m³		SUPL IV
04.04.04	A.4.1.1.7 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa, slump (120 ± 20) mm :	1,00	m ³	1.627.674	1.627.674
04.04.06	A.4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir :	100,00	Kg	26.015	2.601.500
04.04.10	A.4.1.1.24. Pemasangan 1 m2 bekisting Plat Lan	3,00	m2	846.331	2.538.994
				Jumlah :	6.768.168
				Jumlah Total :	6.768.168
				Overhead & Profit (10%) :	676.817
				Nilai HSPK :	7.444.985
04.04.16	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 9.8 Mpa (K 125),slump (12 ± 2) cm, w/c = 0.78		m3		AHSP PU 2016 (A. 4.1.1.2)
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang Batu	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
Bahan :					
01.01.414	Semen Portland	276	m3	1.625	448.500
01.02.12	Pasir Beton	828	kg	165	136.620
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1012	m3	297	300.564



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.03	Air	215	m3	650	139.750
				Jumlah :	1.025.434
Jumlah Total :					1.336.384
Overhead & Profit (10%) :					133.638
Nilai HSPK :					1.470.022
04.04.17	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14.5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0.66		m3	AHSP PU 2016 (A. 4.1.1.5)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang Batu	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	326	m3	1.625	529.750
01.02.12	Pasir Beton	760	kg	165	125.400
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1029	m3	297	305.613
01.01.03	Air	215	m3	650	139.750
				Jumlah :	1.100.513
Jumlah Total :					1.411.463
Overhead & Profit (10%) :					141.146
Nilai HSPK :					1.552.609
04.04.18	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21.7 Mpa (K 250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0.56		m3	AHSP PU 2016 (A. 4.1.1.8)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang Batu	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	384	m3	1.625	624.000
01.02.12	Pasir Beton	692	kg	165	114.180
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1039	m3	297	308.583
01.01.03	Air	215	m3	650	139.750
				Jumlah :	1.186.513
Jumlah Total :					1.497.463
Overhead & Profit (10%) :					149.746
Nilai HSPK :					1.647.209
04.04.19	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 24 Mpa (K 275), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0.53		m3	AHSP PU 2016 (A. 4.1.1.9)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang Batu	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	406	m3	1.625	659.750
01.02.12	Pasir Beton	684	kg	165	112.860

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1026	m3	297	304.722
01.01.03	Air	215	m3	650	139.750
				Jumlah :	1.217.082
				Jumlah Total :	1.528.032
				Overhead & Profit (10%) :	152.803
				Nilai HSPK :	1.680.835
04.04.20	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26.4 Mpa (K 300), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0.52		m3		AHSP PU 2016 (A. 4.1.1.10)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang Batu	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	413	m3	1.625	671.125
01.02.12	Pasir Beton	681	kg	165	112.365
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1021	m3	297	303.237
01.01.03	Air	215	m3	650	139.750
				Jumlah :	1.226.477
				Jumlah Total :	1.537.427
				Overhead & Profit (10%) :	153.743
				Nilai HSPK :	1.691.170
04.04.21	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28.8 Mpa (K 325), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0.49		m3		AHSP PU 2016 (A. 4.1.1.11)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang Batu	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	439	m3	1.625	713.375
01.02.12	Pasir Beton	670	kg	165	110.550
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1006	m3	297	298.782
01.01.03	Air	215	m3	650	139.750
				Jumlah :	1.262.457
				Jumlah Total :	1.573.407
				Overhead & Profit (10%) :	157.341
				Nilai HSPK :	1.730.748
04.04.22	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 31.2 Mpa (K 350), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0.48		m3		AHSP PU 2016 (A. 4.1.1.12)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,65	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang Batu	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,028	OH	200.000	5.600
03.01.04	Mandor	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	310.950

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.414	Bahan : Semen Portland	448	m3	1.625	728.000
01.02.12	Pasir Beton	667	kg	165	110.055
01.02.08	Kerikil (Maks 30 mm)	1000	m3	297	297.000
01.01.03	Air	215	m3	650	139.750
	Jumlah :				1.274.805
	Jumlah Total :				1.585.755
	Overhead & Profit (10%) :				158.576
	Nilai HSPK :				1.744.331
04.04.23	Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Pondasi		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,52	OH	150.000	78.000
03.01.02	Tukang	0,26	OH	150.000	39.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,026	OH	200.000	5.200
03.01.04	Mandor	0,026	OH	200.000	5.200
	Jumlah :				127.400
	Bahan :				
01.01.234	Kayu Kelas III	0,04	M ³	4.975.500	199.020
01.01.338	Paku 5 - 10 cm	0,3	Kg	20.000	6.000
01.01.316	Minyak Bekisting	0,1	Liter	8.000	800
	Jumlah :				205.820
	Jumlah Total :				333.220
	Overhead & Profit (10%) :				33.322
	Nilai HSPK :				366.542
04.04.24	Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Tangga		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,66	OH	150.000	99.000
03.01.02	Tukang	0,33	OH	150.000	49.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,033	OH	200.000	6.600
03.01.04	Mandor	0,033	OH	200.000	6.600
	Jumlah :				161.700
	Bahan :				
01.01.234	Kayu Kelas III (2x pakai)	0,03	M ³	4.975.500	74.633
01.01.338	Paku 5 - 12 cm	0,4	Kg	20.000	8.000
01.01.316	Minyak Bekisting	0,15	Liter	8.000	1.200
01.01.233	Balok Kayu Kelas II (2x pakai)	0,015	M ³	7.104.800	53.286
01.01.378	Plywood Tebal 9 mm (2x pakai)	0,35	Lembar	150.000	26.250
01.01.231	Dolken Kayu Ø 8 - 10 cm - 4 m (2x pakai)	2	Batang	40.000	40.000
	Jumlah :				203.369
	Jumlah Total :				365.069
	Overhead & Profit (10%) :				36.507
	Nilai HSPK :				401.575
04.04.25	Pemasangan 1m2 jembatan untuk pengecoran beton		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,15	OH	150.000	22.500
03.01.02	Tukang Kayu	0,05	OH	150.000	7.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,005	OH	200.000	1.000
03.01.04	Mandor	0,008	OH	200.000	1.600
	Jumlah :				32.600



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.234	Bahan : Kayu Klas III	0,0264	m3	4.975.500	131.353
01.01.338	Paku 5 - 10 cm	0,6	kg	20.000	12.000
01.01.316	Dolken kayu \varnothing 8 - 10 cm - panjang 4 m	0,5	Batang	40.000	20.000
				Jumlah :	163.353
				Jumlah Total :	195.953
				Overhead & Profit (10%) :	19.595
				Nilai HSPK :	215.549
04.04.26	Pembesian 10 kg dengan besi ulir		Kg	AHSP PU 2016 (A.4.1.1.17.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,07	OH	150.000	10.500
03.01.02	Tukang	0,07	OH	150.000	10.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,007	OH	200.000	1.400
03.01.04	Mandor	0,004	OH	200.000	800
				Jumlah :	23.200
	Bahan :				
01.01.48	Besi Beton (Ulir)	10,5	Kg	24.000	252.000
01.01.223	Kawat Beton	0,15	Kg	22.000	3.300
				Jumlah :	255.300
				Jumlah Total :	278.500
				Overhead & Profit (10%) :	27.850
				Nilai HSPK :	306.350
				Nilai HSPK Per Kg :	30.635
04.04.27	Bongkar 1 m3 Beton secara Konvensional		m3	AHSP PU 2016 (B.29.A)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	3,6	OH	150.000	540.000
03.01.04	Mandor	0,36	OH	200.000	72.000
				Jumlah :	612.000
	Peralatan :				
Taksir	Palu	0,002	Buah	300.000	600
Taksir	Gergaji Besi	0,1	Buah	100.000	10.000
Taksir	Pahat Beton	0,03	Buah	25.000	750
Taksir	Linggis	0,05	Buah	35.000	1.750
				Jumlah :	10.600
				Jumlah Total :	622.600
				Overhead & Profit (10%) :	62.260
				Nilai HSPK :	684.860
04.04.28	Bongkar 1 m3 Beton Dengan Jack Hummer		m3	AHSP PU 2016 (B.29.b)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,2	OH	150.000	180.000
03.01.04	Mandor	0,12	OH	200.000	24.000
				Jumlah :	204.000
	Bahan :				
01.01.432	BBM (non subsidi)	2,5	Liter	14.500	36.250
				Jumlah :	36.250
	Alat :				
02.01.48	Jack Hammer	0,25	Sewa/hari	40.000	10.000
				Jumlah :	10.000
				Jumlah Total :	250.250
				Overhead & Profit (10%) :	25.025
				Nilai HSPK :	275.275



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.29	Bongkar 1 m3 Dinding Tembok Bata		m3	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.14)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	6,667	OH	150.000	1.000.050
03.01.04	Mandor	0,333	OH	200.000	66.600
				Jumlah :	1.066.650
				Jumlah Total :	1.066.650
				Overhead & Profit (10%) :	106.665
				Nilai HSPK :	1.173.315



**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN DINDING					
04.05.01	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP		m2	AHSP PU 2016 (A. 4.4.1.9)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,3	OH	150.000	45.000
03.01.02	Tukang	0,1	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,015	OH	200.000	3.000
				Jumlah :	65.000
	Bahan :				
01.01.37	Bata Merah	70,00	Bh	1.100	77.000
01.01.414	Semen Portland	11,50	Kg	1.625	18.688
01.02.12	Pasir Pasang	0,043	m ³	165.000	7.095
				Jumlah :	102.783
				Jumlah Total :	167.783
				Overhead & Profit (10%) :	16.778
				Nilai HSPK :	184.561
04.05.02	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5 x11x 22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 2PP		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,30	OH	150.000	45.000
03.01.02	Tukang Besi	0,10	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,02	OH	200.000	3.000
				Jumlah :	65.000
	Bahan :				
01.01.37	Bata Merah	70,00	bh	1.100	77.000
01.01.414	Semen Portland	18,95	kg	1.625	30.794
01.02.12	Pasir Pasang	0,04	m3	165.000	6.270
				Jumlah :	114.064
				Jumlah Total :	179.064
				Overhead & Profit (10%) :	17.906
				Nilai HSPK :	196.970
04.05.03	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5 x11x 22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3PP		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,3	OH	150.000	45.000
03.01.02	Tukang Besi	0,1	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,015	OH	200.000	3.000
				Jumlah :	65.000
	Bahan :				
01.01.37	Bata Merah	70	bh	1.100	77.000
01.01.414	Semen Portland	14,37	kg	1.625	23.351



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.02.12	Pasir Pasang	0,04	m3	165.000	6.600
				Jumlah :	106.951
				Jumlah Total :	171.951
				Overhead & Profit (10%) :	17.195
				Nilai HSPK :	189.146
04.05.04	Bongkar 1 m3 Dinding Tembok Bata		m3	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.14)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	6,667	OH	150.000	1.000.050
03.01.04	Mandor	0,333	OH	200.000	66.600
				Jumlah :	1.066.650
				Jumlah Total :	1.066.650
				Overhead & Profit (10%) :	106.665
				Nilai HSPK :	1.173.315



**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN PLASTERAN					
04.06.01	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.2.4)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,3	OH	150.000	45.000
03.01.02	Tukang	0,15	OH	150.000	22.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,015	OH	200.000	3.000
03.01.04	Mandor	0,015	OH	200.000	3.000
				Jumlah :	73.500
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	6,24	Kg	1.625	10.140
01.02.12	Pasir Pasang	0,02	m ³	165.000	3.960
				Jumlah :	14.100
				Jumlah Total :	87.600
				Overhead & Profit (10%) :	8.760
				Nilai HSPK :	96.360
04.06.02	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.2.1)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,3	OH	150.000	45.000
03.01.02	Tukang	0,15	OH	150.000	22.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,015	OH	200.000	3.000
03.01.04	Mandor	0,015	OH	200.000	3.000
				Jumlah :	73.500
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	15,504	Kg	1.625	25.194
01.02.12	Pasir Pasang	0,016	m ³	165.000	2.640
				Jumlah :	27.834
				Jumlah Total :	101.334
				Overhead & Profit (10%) :	10.133
				Nilai HSPK :	111.467
04.06.03	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.2.2)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,3	OH	150.000	45.000
03.01.02	Tukang	0,15	OH	150.000	22.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,015	OH	200.000	3.000
03.01.04	Mandor	0,015	OH	200.000	3.000
				Jumlah :	73.500
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	10,224	Kg	1.625	16.614
01.02.12	Pasir Pasang	0,02	m ³	165.000	3.300
				Jumlah :	19.914
				Jumlah Total :	93.414
				Overhead & Profit (10%) :	9.341
				Nilai HSPK :	102.755
04.06.04	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.2.3)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,3	OH	150.000	45.000
03.01.02	Tukang	0,15	OH	150.000	22.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,015	OH	200.000	3.000



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.04	Mandor	0,015	OH	200.000	3.000
	Bahan :			Jumlah :	73.500
01.01.414	Semen Portland	7,776	Kg	1.625	12.636
01.02.12	Pasir Pasang	0,023	m ³	165.000	3.795
				Jumlah :	16.431
Jumlah Total :					89.931
Overhead & Profit (10%) :					8.993
Nilai HSPK :					98.924
04.06.05	Pemasangan 1 m2 Acian		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.2.3)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,20	OH	150.000	30.000
03.01.02	Tukang	0,10	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,01	OH	200.000	2.000
				Jumlah :	49.000
	Bahan :				
01.01.414	Semen Portland	3,25	Kg	1.625	5.281
				Jumlah :	5.281
Jumlah Total :					54.281
Overhead & Profit (10%) :					5.428
Nilai HSPK :					59.709

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN PENGECATAN					
04.07.01	Pengecatan 1 m2 tembok baru Interior (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		m2	AHSP PU 2016 (A.4.7.1.10)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,02	OH	150.000	3.000
03.01.02	Tukang	0,06	OH	150.000	9.450
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	1.260
03.01.04	Mandor	0,00	OH	200.000	600
				Jumlah :	14.310
	Bahan :				
01.01.367	Plamuur	0,1	Kg	30.000	3.000
01.01.90	Cat Dasar	0,1	Kg	145.000	14.500
01.01.101	Cat Penutup	0,26	Kg	140.000	36.400
				Jumlah :	53.900
Jumlah Total :					68.210
Overhead & Profit (10%) :					6.821
Nilai HSPK :					75.031
04.07.02	Pengecatan 1 m2 tembok baru eksterior (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		m2	AHSP PU 2016 (A.4.7.1.10)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,02	OH	150.000	3.000
03.01.02	Tukang	0,06	OH	150.000	9.450
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	1.260
03.01.04	Mandor	0,00	OH	200.000	600
				Jumlah :	14.310
	Bahan :				
01.01.367	Plamuur	0,1	Kg	30.000	3.000
01.01.90	Cat Dasar	0,1	Kg	145.000	14.500
01.01.101	Cat Penutup	0,26	Kg	189.000	49.140
				Jumlah :	66.640
Jumlah Total :					80.950
Overhead & Profit (10%) :					8.095
Nilai HSPK :					89.045
04.07.03	1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		m2	AHSP PU 2016 (A.4.7.1.4)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,07	OH	150.000	10.500
03.01.02	Tukang	0,01	OH	150.000	1.350
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	1.200
03.01.04	Mandor	0,00	OH	200.000	600
				Jumlah :	13.650
	Bahan :				
01.01.89	Cat menie	0,2	Kg	52.000	10.400
01.01.367	Plamuur	0,15	Kg	30.000	4.500
01.01.93	Cat dasar	0,17	Kg	27.000	4.590
01.01.94	Cat penutup	0,26	Kg	70.000	18.200
01.01.270	Kuas	0,01	Buah	30.000	300
01.01.317	Pengencer	0,03	Kg	25.000	750

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.257	Ampelas	0,2	Lembar	9.000	1.800
				Jumlah :	40.540
				Jumlah Total :	54.190
				Overhead & Profit (10%) :	5.419
				Nilai HSPK :	59.609
04.07.04	1 m2 Pengecatan permukaan baja dengan menie besi		m2	AHSP PU 2016 (A.4.7.1.6)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,020	OH	150.000	3.000
03.01.02	Tukang	0,200	OH	150.000	30.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,020	OH	200.000	4.000
03.01.04	Mandor	0,003	OH	200.000	600
				Jumlah :	37.600
	Bahan :				
01.01.89	Cat menie	0,100	Kg	52.000	5.200
01.01.270	Kuas	0,010	Buah	30.000	300
				Jumlah :	5.500
				Jumlah Total :	43.100
				Overhead & Profit (10%) :	4.310
				Nilai HSPK :	47.410
04.07.05	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat residu dan Ter		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.04	Mandor	0,006	OH	200.000	1.200
				Jumlah :	16.200
	Bahan :				
01.01.391	Residu atau Ter	0,350	Liter	8.000	2.800
				Jumlah :	2.800
				Jumlah Total :	19.000
				Overhead & Profit (10%) :	1.900
				Nilai HSPK :	20.900
04.07.06	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		m2	AHSP PU 2016 (A. 4.7.1.11)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0280	OH	150.000	4.200
03.01.02	Tukang Cat	0,0420	OH	150.000	6.300
03.01.03	Kepala Tukang	0,0042	OH	200.000	840
03.01.04	Mandor	0,0030	OH	200.000	600
				Jumlah :	11.940
	Bahan :				
01.01.91	Cat Dasar	0,1200	kg	189.000	22.680
01.01.102	Cat Penutup	0,1800	kg	189.000	34.020
				Jumlah :	56.700
				Jumlah Total :	68.640
				Overhead & Profit (10%) :	6.864
				Nilai HSPK :	75.504
04.07.07	Pengecatan Lantai Outdoor (lapangan)		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0280	OH	150.000	4.200
03.01.02	Tukang	0,0420	OH	150.000	6.300
03.01.03	Kepala Tukang	0,0025	OH	200.000	500

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.04	Mandor	0,0042	OH	200.000	840
	Bahan :			Jumlah :	11.840
01.01.95	Cat Lapangan	0,60	Btg	189.000	113.400
				Jumlah :	113.400
Jumlah Total :					125.240
Overhead & Profit (10%) :					12.524
Nilai HSPK :					137.764
04.07.08	Pemasangan Rumput Sintetis		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Tukang	0,2375	OH	150.000	35.625
03.01.03	Kepala Tukang	0,072	OH	200.000	14.400
03.01.04	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessori	0,027	OH	200.000	5.400
				Jumlah :	55.425
	Bahan :				
01.01.398	Rumput sintetis	1,0	m2	375.000	375.000
01.01.300	Lem PVC	0,95	Tube	65.000	61.750
01.01.396	Rubber granuler	3,85	kg	3.000	11.550
				Jumlah :	448.300
Jumlah Total :					503.725
Overhead & Profit (10%) :					50.373
Nilai HSPK :					554.098



**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM					
04.08.01	Pemasangan 1 kg Besi Profil		kg		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,06	OH	150.000	9.000
03.01.02	Tukang Las Konstruksi	0,06	OH	150.000	9.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,006	OH	200.000	1.200
03.01.04	Mandor	0,003	OH	200.000	600
				Jumlah :	19.800
	Bahan :				
01.01.26	Besi Profil	1,15	kg	31.000	35.650
				Jumlah :	35.650
				Jumlah Total :	55.450
				Overhead & Profit (10%) :	5.545
				Nilai HSPK :	60.995
04.08.02	Pemasangan 1 kg Rangka Kuda-Kuda baja IWF		kg		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,06	OH	150.000	9.000
03.01.02	Tukang Besi	0,06	OH	150.000	9.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,006	OH	200.000	1.200
03.01.04	Mandor	0,003	OH	200.000	600
				Jumlah :	19.800
	Bahan :				
01.01.26	Besi Baja IWF	1,15	kg	31.000	35.650
				Jumlah :	35.650
				Jumlah Total :	55.450
				Overhead & Profit (10%) :	5.545
				Nilai HSPK :	60.995
04.08.03	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan		100kg		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,1	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Besi	0,1	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,001	OH	200.000	200
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	31.200
	Bahan :				
01.01.432	Solar	1	Liter	14.500	14.500
01.01.352	Minyak Pelumas	0,1	Liter	40.000	4.000
				Jumlah :	18.500
	Peralatan :				
02.01.50	Sewa Mesin Las	0,8	Jam	43.000	34.400
				Jumlah :	34.400
				Jumlah Total :	84.100
				Overhead & Profit (10%) :	8.410
				Nilai HSPK :	92.510
04.08.04	Pemasangan 1 m Kusen Pintu Alluminium		m		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,043	OH	150.000	6.450

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.02	Tukang Khusus Aluminium	0,043	OH	150.000	6.450
03.01.03	Kepala Tukang	0,0043	OH	200.000	860
03.01.04	Mandor	0,0021	OH	200.000	420
	Bahan :			Jumlah :	14.180
01.01.382	Profil Aluminium	1,1	m	105.000	115.500
01.01.429	Skrup Fixer	2	buah	11.000	22.000
01.03.415	Sealant	0,06	Tube	31.800	1.908
	Bahan :			Jumlah :	139.408
Jumlah Total :					153.588
Overhead & Profit (10%) :					15.359
Nilai HSPK :					168.947
04.08.05	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik		10cm		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,04	OH	150.000	6.000
03.01.02	Tukang Besi	0,02	OH	150.000	3.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,002	OH	200.000	400
03.01.04	Mandor	0,002	OH	200.000	400
	Bahan :			Jumlah :	9.800
01.01.230	Kawat Las Listrik	0,4	kg	45.000	18.000
01.01.432	Solar	0,3	Liter	14.500	4.350
01.01.352	Minyak Pelumas	0,04	Liter	40.000	1.600
	Bahan :			Jumlah :	23.950
02.01.50	Sewa Mesin Las	0,17	Jam	43.000	7.310
	Peralatan :			Jumlah :	7.310
Jumlah Total :					41.060
Overhead & Profit (10%) :					4.106
Nilai HSPK :					45.166
04.08.06	Pemasangan 1 m2 rangka plafond besi hollow 1 x 40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,35	OH	150.000	52.500
03.01.02	Tukang Besi	0,35	OH	150.000	52.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,035	OH	200.000	7.000
03.01.04	Mandor	0,018	OH	200.000	3.600
	Bahan :			Jumlah :	115.600
01.01.57	Rangka metal Hollow 40.40.2 mm	4	m	46.333	185.333
01.01.57	Assesories (perkuatan, las. dll), 100% dari rangka	1	buah	46.333	46.333
	Bahan :			Jumlah :	231.667
Jumlah Total :					347.267
Overhead & Profit (10%) :					34.727
Nilai HSPK :					381.993
04.08.07	Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.2)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,20	OH	150.000	30.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,40	OH	150.000	60.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,02	OH	200.000	4.000




KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.04	Mandor	0,02	OH	200.000	4.000
	Bahan :			Jumlah :	98.000
01.01.127	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm	1,25	Btg	40.000	50.000
01.01.414	Semen portland	2,50	Kg	1.625	4.063
01.01.421	Seng gelombang	1,20	Lbr	93.000	111.600
01.02.12	Pasir beton	0,01	m3	165.000	825
01.01.265	Koral beton	0,01	m3	374.500	3.371
01.01.235	Kayu 5/7	0,07	m3	3.550.000	255.600
01.01.339	Paku biasa 2"-5"	0,06	Kg	29.000	1.740
01.01.89	Menie besi	0,45	Ltr	52.000	23.400
				Jumlah :	450.598
Jumlah Total :					548.598
Overhead & Profit (10%) :					54.860
Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories					603.458
04.08.08	Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri 1.8 meter		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.3)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,200	OH	150.000	30.000
03.01.02	Tukang	0,300	OH	150.000	45.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,020	OH	200.000	4.000
03.01.04	Mandor	0,020	OH	200.000	4.000
				Jumlah :	83.000
	Bahan :				
01.01.127	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm	1,000	Btg	40.000	40.000
01.01.414	Semen portland	2,000	Kg	1.625	3.250
01.01.227	Kawat duri	25,000	Lbr	200.000	5.000.000
01.02.12	Pasir beton	0,005	m3	165.000	825
01.01.265	Koral beton	0,009	m3	374.500	3.371
01.01.235	Paku biasa 2"-5"	0,060	Kg	29.000	1.740
				Jumlah :	5.049.186
Jumlah Total :					5.132.186
Overhead & Profit (10%) :					513.219
Nilai HSPK :					5.645.404
04.08.09	Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.5)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,042	OH	150.000	6.300
03.01.02	Tukang Kayu	0,004	OH	150.000	600
03.01.03	Kepala Tukang	0,002	OH	200.000	400
03.01.04	Mandor	0,042	OH	200.000	8.400
				Jumlah :	15.700
	Bahan :			Jumlah :	
01.01.229	Kawat harmonika galvanis	0,1434	Lbr	15.000	2.151
				Jumlah :	2.151
Jumlah Total :					17.851
Overhead & Profit (10%) :					1.785
Nilai HSPK :					19.636
04.08.10	Pemasangan pagar galvanis panjang 240 cm		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.5a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,042	OH	150.000	6.300
03.01.02	Tukang	0,004	OH	150.000	600

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.03	Kepala Tukang	0,002	OH	200.000	400
03.01.04	Mandor	0,042	OH	200.000	8.400
	Bahan :			Jumlah :	15.700
01.03.146	Pipa Besi Galvanis 2"	0,1434	Btg	374.400	53.689
				Jumlah :	53.689
				Jumlah Total :	69.389
				Overhead & Profit (10%) :	6.939
				Nilai HSPK :	76.328
04.08.11	Pemasangan pagar galvanis panjang 240 cm		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.5b)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,042	OH	150.000	6.300
03.01.02	Tukang	0,004	OH	150.000	600
03.01.03	Kepala Tukang	0,002	OH	200.000	400
03.01.04	Mandor	0,042	OH	200.000	8.400
	Bahan :			Jumlah :	15.700
01.03.147	Pipa Besi Galvanis 3"	0,1434	Btg	616.920	88.466
				Jumlah :	88.466
				Jumlah Total :	104.166
				Overhead & Profit (10%) :	10.417
				Nilai HSPK :	114.583
04.08.12	Pemasangan pagar galvanis panjang 240 cm		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.5c)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,042	OH	150.000	6.300
03.01.02	Tukang	0,004	OH	150.000	600
03.01.03	Kepala Tukang	0,002	OH	200.000	400
03.01.04	Mandor	0,042	OH	200.000	8.400
	Bahan :			Jumlah :	15.700
01.03.149	Pipa Besi Galvanis 4"	0,1434	Btg	893.400	128.114
				Jumlah :	128.114
				Jumlah Total :	143.814
				Overhead & Profit (10%) :	14.381
				Nilai HSPK :	158.195
04.08.13	Pemasangan pagar galvanis panjang 240 cm		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.5d)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,042	OH	150.000	6.300
03.01.02	Tukang	0,004	OH	150.000	600
03.01.03	Kepala Tukang	0,002	OH	200.000	400
03.01.04	Mandor	0,042	OH	200.000	8.400
	Bahan :			Jumlah :	15.700
01.03.150	Pipa Besi Galvanis 5"	0,1434	Btg	1.201.640	172.315
				Jumlah :	172.315
				Jumlah Total :	188.015
				Overhead & Profit (10%) :	18.802
				Nilai HSPK :	206.817
04.08.14	Pemasangan pagar brc		m2	AHSP PU 2016 (A.2.2.1.5e)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,042	OH	150.000	6.300
03.01.02	Tukang	0,004	OH	150.000	600



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.03	Kepala Tukang	0,002	OH	200.000	400
03.01.04	Mandor	0,042	OH	200.000	8.400
	Bahan :			Jumlah :	15.700
01.01.333	Pagar BRC tinggi 1.2 m	0,1434	Btg	305.000	43.737
				Jumlah :	43.737
				Jumlah Total :	59.437
				Overhead & Profit (10%) :	5.944
				Nilai HSPK :	65.381



**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK					
04.09.01	Pemasangan 1M2 Lantai Keramik Uk. 30x30		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.35)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,70	OH	150.000	105.000
03.01.02	Tukang	0,35	OH	150.000	52.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,04	OH	200.000	7.000
03.01.04	Mandor	0,04	OH	200.000	7.000
				Jumlah :	171.500
	Bahan :				
01.01.253	Keramik Uk. 30x30	1,05	Doos	75.000	78.750
01.01.414	Semen Portland	10	Kg	1.625	16.250
01.02.12	Pasir pasang	0,045	m3	165.000	7.425
01.01.413	Semen warna	0,5	Kg	3.100	1.550
				Jumlah :	103.975
Jumlah Total :					275.475
Overhead & Profit (10%) :					27.548
Nilai HSPK :					303.023
04.09.02	Pemasangan 1M2 Lantai Keramik Uk. 20x20		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.36)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,70	OH	150.000	105.000
03.01.02	Tukang	0,35	OH	150.000	52.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,04	OH	200.000	7.000
03.01.04	Mandor	0,04	OH	200.000	7.000
				Jumlah :	171.500
	Bahan :				
01.01.240	Keramik Uk. 20x20	1,05	Doos	75.000	78.750
01.01.414	Semen Portland	10,4	Kg	1.625	16.900
01.02.12	Pasir pasang	0,045	m3	165.000	7.425
01.01.413	Semen warna	0,5	Kg	3.100	1.550
				Jumlah :	104.625
Jumlah Total :					276.125
Overhead & Profit (10%) :					27.613
Nilai HSPK :					303.738
04.09.03	Pemasangan 1m2 lantai keramik Teras Uk.25x25		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.36.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,70	OH	150.000	105.000
03.01.02	Tukang	0,35	OH	150.000	52.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,04	OH	200.000	7.000
03.01.04	Mandor	0,04	OH	200.000	7.000
				Jumlah :	171.500
	Bahan :				
01.01.239	Keramik Uk.25x25	1,05	Doos	82.500	86.625
01.01.414	Semen Portland	10,4	Kg	1.625	16.900
01.02.12	Pasir pasang	0,045	m3	165.000	7.425

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.413	Semen warna	0,5	Kg	3.100	1.550
				Jumlah :	112.500
				Jumlah Total :	284.000
				Overhead & Profit (10%) :	28.400
				Nilai HSPK :	312.400
04.09.04	Pemasangan 1M2 Dinding Keramik Uk. 20x20		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.54)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,90	OH	150.000	135.000
03.01.02	Tukang	0,45	OH	150.000	67.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,05	OH	200.000	9.000
03.01.04	Mandor	0,05	OH	200.000	9.000
				Jumlah :	220.500
Bahan :					
01.01.244	Dinding Keramik Uk. 20x20	26,5	Buah	180.000	4.770.000
01.01.414	Semen Portland	9,3	Kg	1.625	15.113
01.02.12	Pasir pasang	0,018	m3	165.000	2.970
01.01.413	Semen warna	1,94	Kg	3.100	6.014
				Jumlah :	4.794.097
				Jumlah Total :	5.014.597
				Overhead & Profit (10%) :	501.460
				Nilai HSPK :	5.516.056
04.09.05	Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 40cm x 40cm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.35.a)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,70	OH	150.000	105.000
03.01.02	Tukang	0,35	OH	150.000	52.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,04	OH	200.000	7.000
03.01.04	Mandor	0,04	OH	200.000	7.000
				Jumlah :	171.500
Bahan :					
01.01.254	Keramik ukuran 40cm x 40cm	1,05	Doos	78.000	81.900
01.01.414	Semen Portland	10	Kg	1.625	16.250
01.02.12	Pasir pasang	0,045	m3	165.000	7.425
01.01.413	Semen warna	0,5	Kg	3.100	1.550
				Jumlah :	107.125
				Jumlah Total :	278.625
				Overhead & Profit (10%) :	27.863
				Nilai HSPK :	306.488
04.09.06	Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 60cm x 60cm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.35.b)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,70	OH	150.000	105.000
03.01.02	Tukang	0,35	OH	150.000	52.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,04	OH	200.000	7.000
03.01.04	Mandor	0,04	OH	200.000	7.000
				Jumlah :	171.500
Bahan :					
01.01.249	Keramik ukuran 60cm x 60cm	1,05	Doos	200.000	210.000
01.01.414	Semen Portland	10	Kg	1.625	16.250
01.02.12	Pasir pasang	0,045	m3	165.000	7.425



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.413	Semen warna	0,5	Kg	3.100	1.550
Jumlah :					235.225
Jumlah Total :					406.725
Overhead & Profit (10%) :					40.673
Nilai HSPK :					447.398
04.09.07	Pemasangan 1m2 Dinding keramik ukuran 20cm x 25 cm	m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.53)		
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,90	OH	150.000	135.000
03.01.02	Tukang	0,45	OH	150.000	67.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,05	OH	200.000	9.000
03.01.04	Mandor	0,05	OH	200.000	9.000
Jumlah :					220.500
Bahan :					
01.01.238	Dinding keramik ukuran 20cm x 25 cm	22	lembar	3.455	76.000
01.01.414	Semen Portland	9,3	Kg	1.625	15.113
01.02.12	Pasir pasang	0,018	m3	165.000	2.970
01.01.413	Semen warna	2,75	Kg	3.100	8.525
Jumlah :					102.608
Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories					323.108
Overhead & Profit (10%) :					32.311
Nilai HSPK :					355.418
04.09.08	Pemasangan 1 m2 Lantai Granit Ukuran 60 x 60 cm	m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.35c)		
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,700	OH	150.000	105.000
03.01.02	Tukang Batu	0,350	OH	150.000	52.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,035	OH	200.000	7.000
03.01.04	Mandor	0,035	OH	200.000	7.000
Jumlah :					171.500
Bahan :					
01.01.159	Granit Ukuran 60 x 60 cm	2,917	Bh	99.000	288.750
01.01.414	Semen Portland	10,000	Kg	1.625	16.250
01.02.12	Pasir Pasang	0,045	m3	165.000	7.425
01.01.413	Semen Warna	1,500	Kg	3.100	4.650
Jumlah :					317.075
Jumlah Total :					488.575
Overhead & Profit (10%) :					48.858
Nilai HSPK :					537.433
04.09.09	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik ukuran 25 x 25 cm	m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.54a)		
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,900	OH	150.000	135.000
03.01.02	Tukang Batu	0,450	OH	150.000	67.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,045	OH	200.000	9.000
03.01.04	Mandor	0,045	OH	200.000	9.000
Jumlah :					220.500
Bahan :					
01.01.243	Dinding Keramik ukuran 25 x 25 cm	26,500	Bh	5.000	132.500
01.01.414	Semen Portland	9,300	Kg	1.625	15.113
01.02.12	Pasir Pasang	0,018	m3	165.000	2.970
01.01.413	Semen Warna	1,940	Kg	3.100	6.014
Jumlah :					156.597
Jumlah Total :					377.097
Overhead & Profit (10%) :					37.710



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Nilai HSPK :					414.806
04.09.10	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik ukuran 25 x 40 cm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.54b)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,900	OH	150.000	135.000
03.01.02	Tukang Batu	0,450	OH	150.000	67.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,045	OH	200.000	9.000
03.01.04	Mandor	0,045	OH	200.000	9.000
				Jumlah :	220.500
	Bahan :				
01.01.243	Dinding Keramik ukuran 25 x 40 cm	10,500	Bh	8.000	84.000
01.01.414	Semen Portland	9,300	Kg	1.625	15.113
01.02.12	Pasir Pasang	0,018	m3	165.000	2.970
01.01.413	Semen Warna	1,940	Kg	3.100	6.014
				Jumlah :	108.097
Jumlah Total :					328.597
Overhead & Profit (10%) :					32.860
Nilai HSPK :					361.456
04.09.11	Pemasangan 1 m2 Wallpaper lebar 50 cm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.60)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,350	OH	150.000	52.500
03.01.02	Tukang	0,175	OH	150.000	26.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,017	OH	200.000	3.400
03.01.04	Mandor	0,002	OH	200.000	400
				Jumlah :	82.550
	Bahan :				
01.01.470	Walpaper	2,200	m	5.000	11.000
01.01.301	Lem	0,250	Kg	50.000	12.500
				Jumlah :	23.500
Jumlah Total :					106.050
Overhead & Profit (10%) :					10.605
Nilai HSPK :					116.655
04.09.12	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 6 cm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.66)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,250	OH	150.000	37.500
03.01.02	Tukang	0,250	OH	150.000	37.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,025	OH	200.000	5.000
03.01.04	Mandor	0,003	OH	200.000	500
				Jumlah :	80.500
	Bahan :				
01.01.348	Paving Block 6 cm berwarna	1,010	m2	120.000	121.200
01.02.12	Pasir Beton	0,050	m3	165.000	8.250
				Jumlah :	129.450
	Peralatan :				
	Peralatan Kerja Paving Block	0,100	m2	129.450	12.945
				Jumlah :	12.945
Jumlah Total :					222.895
Overhead & Profit (10%) :					22.290
Nilai HSPK :					245.185
04.09.13	Pemasangan 1 m2 Plint Keramik ukuran 10 x 40 cm		m2	AHSP PU 2016 (A.4.4.3.39.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,090	OH	150.000	13.500
03.01.02	Tukang Batu	0,090	OH	150.000	13.500



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.03	Kepala Tukang	0,035	OH	200.000	7.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
	Bahan :			Jumlah :	35.000
01.01.375	Plint Keramik ukuran 25 x 40 cm	5,300	Bh	15.000	79.500
01.01.414	Semen Portland	1,140	Kg	1.625	1.853
01.02.12	Pasir Pasang	0,003	m3	165.000	495
01.01.413	Semen Warna	0,025	Kg	3.100	78
				Jumlah :	81.925
				Jumlah Total :	116.925
				Overhead & Profit (10%) :	11.693
				Nilai HSPK :	128.618



**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN KAYU					
04.10.01	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau Kelas III		m3	AHSP PU 2016 (A.4.6.1.2)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	7,00	OH	150.000	1.050.000
03.01.02	Tukang Kayu	21,00	OH	150.000	3.150.000
03.01.03	Kepala Tukang	2,10	OH	200.000	420.000
03.01.04	Mandor	0,35	OH	200.000	70.000
				Jumlah :	4.690.000
	Bahan :				
01.01.233	Balok Kayu Klas II	1,20	m ³	7.104.800	8.525.760
01.01.338	Paku 10 Cm	1,25	Kg	20.000	25.000
01.01.298	Lem Kayu	1,00	Kg	25.000	25.000
				Jumlah :	8.575.760
Jumlah Total :					13.265.760
Overhead & Profit (10%) :					1.326.576
Nilai HSPK :					14.592.336
04.10.02	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau Kelas III		m3	AHSP PU 2016 (A.4.6.1.2.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	7,00	OH	150.000	1.050.000
03.01.02	Tukang Kayu	21,00	OH	150.000	3.150.000
03.01.03	Kepala Tukang	2,10	OH	200.000	420.000
03.01.04	Mandor	0,35	OH	200.000	70.000
				Jumlah :	4.690.000
	Bahan :				
01.01.234	Balok Kayu Klas III	1,20	m ³	7.104.800	8.525.760
01.01.338	Paku 10 Cm	1,25	Kg	20.000	25.000
01.01.298	Lem Kayu	1,00	Kg	25.000	25.000
				Jumlah :	8.575.760
Jumlah Total :					13.265.760
Overhead & Profit (10%) :					1.326.576
Nilai HSPK :					14.592.336
04.10.03	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau kelas II		m'	AHSP PU 2016 (A.4.6.1.21)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,10	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,20	OH	150.000	30.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,02	OH	200.000	4.000
03.01.04	Mandor	0,01	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	50.000
	Bahan :				
01.01.233	Papan Kayu Klas II	0,0108	Buah	7.104.800	76.732
01.01.338	Paku 5 Cm - 10 Cm	0,1	Kg	20.000	2.000
				Jumlah :	78.732
Jumlah Total :					128.732
Overhead & Profit (10%) :					12.873
Nilai HSPK :					141.605

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.10.04	Pemasangan 1m2 jalusi kayu Klas II		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,67	OH	150.000	100.500
03.01.02	Tukang Kayu	2,00	OH	150.000	300.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,20	OH	200.000	40.000
03.01.04	Mandor	0,34	OH	200.000	67.000
				Jumlah :	507.500
	Bahan :				
01.01.233	Papan Kayu	0,06	m3	7.104.800	426.288
01.01.298	Lem Kayu	0,15	kg	25.000	3.750
				Jumlah :	430.038
				Jumlah Total :	937.538
				Overhead & Profit (10%) :	93.754
				Nilai HSPK :	1.031.292
04.10.05	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-Kuda Konvensional, Kayu Klas II		m3	AHSP PU 2016 (A. 4.6.1.13)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	4,00	OH	150.000	600.000
03.01.02	Tukang Kayu	12,00	OH	150.000	1.800.000
03.01.03	Kepala Tukang	1,20	OH	200.000	240.000
03.01.04	Mandor	0,20	OH	200.000	40.000
				Jumlah :	2.680.000
	Bahan :				
01.01.233	Balok Kayu	1,10	m3	7.104.800	7.815.280
01.01.48	Besi Strip tebal 5 mm	15,00	kg	24.000	360.000
01.01.338	Paku 12 cm	5,60	kg	20.000	112.000
				Jumlah :	8.287.280
				Jumlah Total :	10.967.280
				Overhead & Profit (10%) :	1.096.728
				Nilai HSPK :	12.064.008
04.10.06	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng Kayu Klas II		m3	AHSP PU 2016 (A. 4.6.1.15)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	6,70	OH	150.000	1.005.000
03.01.02	Tukang Batu	20,10	OH	150.000	3.015.000
03.01.03	Kepala Tukang	2,01	OH	200.000	402.000
03.01.04	Mandor	0,34	OH	200.000	67.000
				Jumlah :	4.489.000
	Bahan :				
01.01.233	Balok Kayu	1,10	m3	7.104.800	7.815.280
01.01.48	Besi Strip tebal 5 mm	15,00	kg	24.000	360.000
01.01.338	Paku 12 cm	3,00	kg	20.000	60.000
				Jumlah :	8.235.280
				Jumlah Total :	12.724.280
				Overhead & Profit (10%) :	1.272.428
				Nilai HSPK :	13.996.708
04.10.07	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu Klas II		m2	AHSP PU 2016 (A. 4.6.1.17)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,10	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Batu	0,10	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.04	Mandor	0,01	OH	200.000	1.000
	Bahan :			Jumlah :	33.000
01.01.233	Kaso 5 x 7 cm	0,01	m3	7.104.800	99.467
01.01.233	Reng (3 x 4) cm	0,06	m3	7.104.800	404.974
01.01.338	Paku 5 dan 10 cm	0,25	kg	20.000	5.000
				Jumlah :	509.441
Jumlah Total :					542.441
Overhead & Profit (10%) :					54.244
Nilai HSPK :					596.685
04.10.08	Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu Klas II		m2	AHSP PU 2016 (A. 4.6.1.20)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,200	OH	150.000	30.000
03.01.02	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessorie	0,300	OH	150.000	45.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,030	OH	200.000	6.000
03.01.04	Mandor	0,010	OH	200.000	2.000
				Jumlah :	83.000
	Bahan :				
01.01.233	Kaso 5 x 7 cm	0,016	m3	7.104.800	115.808
01.01.338	Paku 7 dan 10 cm	0,250	kg	20.000	5.000
				Jumlah :	120.808
Jumlah Total :					203.808
Overhead & Profit (10%) :					20.381
Nilai HSPK :					224.189
04.10.09	Pemasangan 1 m' Listplank ukuran (2.5 x 20) cm, Kayu Klas II		m'	AHSP PU 2016 (A. 4.6.1.21a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,200	OH	150.000	30.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,020	OH	200.000	4.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	50.000
	Bahan :				
01.01.233	Papan Kayu	0,011	m3	7.104.800	76.732
01.01.338	Paku 5 dan 7 cm	0,100	kg	20.000	2.000
				Jumlah :	78.732
Jumlah Total :					128.732
Overhead & Profit (10%) :					12.873
Nilai HSPK :					141.605
04.10.10	Pemasangan 1 m' Listplank ukuran (3 x 30) cm, Kayu Klas II		m'	AHSP PU 2016 (A. 4.6.1.22)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,200	OH	150.000	30.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,020	OH	200.000	4.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	50.000

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.233	Bahan : Papan Kayu	0,011	m3	7.104.800	78.153
01.01.338	Paku 5 dan 7 cm	0,050	kg	20.000	1.000
	Jumlah :				79.153
Jumlah Total :					129.153
Overhead & Profit (10%) :					12.915
Nilai HSPK :					142.068
04.10.11	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu Klas I		m2	AHSP PU 2016 (A. 4.6.1.26)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,6	OH	150.000	90.000
03.01.02	Tukang Kayu	1,8	OH	150.000	270.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,18	OH	200.000	36.000
03.01.04	Mandor	0,03	OH	200.000	6.000
	Jumlah :				402.000
	Bahan :				
01.01.233	Papan Kayu	0,007	m3	7.104.800	49.734
01.01.338	Paku 5 dan 10 cm	0,1	kg	20.000	2.000
01.01.341	Paku skrup 10 cm	0,15	kg	85.000	12.750
	Jumlah :				64.484
Jumlah Total :					466.484
Overhead & Profit (10%) :					46.648
Nilai HSPK :					513.132
04.10.12	1m2 Pasangan balok kayu 6/12		m2	AHSP PU 2016 (T.12.d)	
	Tenaga :				
03.01.02	Pekerja	0,062	OH	150.000	9.300
03.01.03	Tukang Kayu	0,186	OH	200.000	37.200
03.01.04	Mandor	0,0062	OH	200.000	1.240
	Jumlah :				47.740
	Bahan :				
01.01.232	Balok Kayu	0,0174	m	1.842.500	32.060
01.01.338	Paku 7-12 mm	0,15	kg	20.000	3.000
01.01.44	Baut 12mm	12,5	buah	4.000	50.000
	Jumlah :				85.060
Jumlah Total :					132.800
Overhead & Profit (10%) :					13.280
Nilai HSPK :					146.079
04.10.13	1m2 Pasangan balok kayu 5/10		m2	AHSP PU 2016 (T.12.d)	
	Tenaga :				
03.01.02	Pekerja	0,062	OH	150.000	9.300
03.01.03	Tukang Kayu	0,186	OH	200.000	37.200
03.01.04	Mandor	0,0062	OH	200.000	1.240
	Jumlah :				47.740
	Bahan :				
01.01.232	Balok Kayu	0,0174	m	1.842.500	32.060
01.01.338	Paku 7-12 mm	0,05	kg	20.000	1.000
01.01.44	Baut 12mm	11,5	buah	4.000	46.000
	Jumlah :				79.060
Jumlah Total :					126.800
Overhead & Profit (10%) :					12.680
Nilai HSPK :					139.479

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN ATAP					
04.11.01	Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75		m2	AHSP PU 2016 (A.4.2.1.22)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,7604	OH	150.000	114.060
03.01.02	Tukang Besi	0,7604	OH	150.000	114.060
03.01.03	Kepala Tukang	0,076	OH	200.000	15.200
03.01.04	Mandor	0,038	OH	200.000	7.600
				Jumlah :	250.920
	Bahan :				
01.01.28	Baja ringan canai dingin C75	4,05	Kg	19.200	77.760
				Jumlah :	77.760
	Peralatan :				
	Alat Rangka Atap Baja Canai Dingin	0,1		77.760	7.776
				Jumlah :	7.776
				Jumlah Total :	336.456
				Overhead & Profit (10%) :	33.646
				Nilai HSPK :	370.102
04.11.02	Pemasangan 1 m2 genteng beton		m2	AHSP PU 2016 (A.4.5.2.30)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,2	OH	150.000	30.000
03.01.02	Tukang	0,1	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,01	OH	200.000	2.000
				Jumlah :	49.000
	Bahan :				
01.01.153	Genteng beton	11	Buah	5.000	55.000
01.01.335	Paku Biasa	0,03	Kg	20.000	600
				Jumlah :	55.600
				Jumlah Total :	104.600
				Overhead & Profit (10%) :	10.460
				Nilai HSPK :	115.060
04.11.03	Pemasangan 1 m' nok genteng beton		m'	AHSP PU 2016 (A.4.5.2.35)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,4	OH	150.000	60.000
03.01.02	Tukang	0,2	OH	150.000	30.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,02	OH	200.000	4.000
03.01.04	Mandor	0,02	OH	200.000	4.000
				Jumlah :	98.000
	Bahan :				
01.01.85	Nok genteng beton	3,5	Buah	20.000	70.000
01.01.335	Paku Biasa	0,05	Kg	20.000	1.000
01.01.416	Semen portland	10,8	Kg	1.625	17.550
01.02.12	Pasir Pasang	0,032	m3	165.000	5.280

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.417	Semen warna	1	Kg	3.100	3.100
				Jumlah :	96.930
				Jumlah Total :	194.930
				Overhead & Profit (10%) :	19.493
				Nilai HSPK :	214.423
04.11.04	Pemasangan 1 m2 Genteng Metal		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,2	OH	150.000	30.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,1	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,01	OH	200.000	2.000
				Jumlah :	49.000
	Bahan :				
01.01.24	Genteng Metal	1,02	Lbr	76.000	77.520
01.01.335	Paku Biasa 1/2"-1"	0,2	kg	20.000	4.000
				Jumlah :	81.520
				Jumlah Total :	130.520
				Overhead & Profit (10%) :	13.052
				Nilai HSPK :	143.572
04.11.05	Pemasangan 1 m2 atap zincalume (Spandek)		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,006	OH	150.000	900
03.01.02	Tukang	0,12	OH	150.000	18.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,06	OH	200.000	12.000
03.01.04	Mandor	0,006	OH	200.000	1.200
				Jumlah :	32.100
	Bahan :				
01.01.25	Atap Spandek 0.30 mm	1,1	m2	60.000	66.000
01.01.341	Paku skrup + Mur	6	bh	2.237	13.421
				Jumlah :	79.421
				Jumlah Total :	111.521
				Overhead & Profit (10%) :	11.152
				Nilai HSPK :	122.673
04.11.06	Pemasangan 1 m' Nok Genteng Metal		m'		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,25	OH	150.000	37.500
03.01.02	Tukang Kayu	0,15	OH	150.000	22.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,015	OH	200.000	3.000
03.01.04	Mandor	0,013	OH	200.000	2.600
				Jumlah :	65.600
	Bahan :				
01.01.86	Nok Genteng Metal	1,1	Bh	28.000	30.800
01.01.335	Paku Biasa 1/2"-1"	0,05	kg	20.000	1.000
				Jumlah :	31.800
				Jumlah Total :	97.400
				Overhead & Profit (10%) :	9.740
				Nilai HSPK :	107.140
04.11.07	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,12	OH	150.000	18.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,06	OH	150.000	9.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,006	OH	200.000	1.200

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.04	Mandor	0,006	OH	200.000	1.200
	Bahan :			Jumlah :	29.400
01.01.420	Seng Gelombang 3 x 6 kaki	0,7	Lbr	104.000	72.800
01.01.340	Paku Seng	0,02	kg	45.000	900
	Jumlah :			Jumlah Total :	103.100
				Overhead & Profit (10%) :	10.310
				Nilai HSPK :	113.410
04.11.08	Pemasangan 1 m' Nok Atap Seng		m'		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,15	OH	150.000	22.500
03.01.02	Tukang Kayu	0,07	OH	150.000	10.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,007	OH	200.000	1.400
03.01.04	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessorie	0,006	OH	200.000	1.200
	Jumlah :			Jumlah :	35.600
	Bahan :				
01.01.423	Seng Plat 3 x kk bjls 30	0,3	Lbr	85.600	25.680
01.01.340	Paku Seng	0,04	kg	45.000	1.800
	Jumlah :			Jumlah :	27.480
	Jumlah Total :			Jumlah Total :	63.080
				Overhead & Profit (10%) :	6.308
				Nilai HSPK :	69.388
04.11.09	Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,15	OH	150.000	22.500
03.01.02	Tukang Kayu	0,75	OH	150.000	112.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,08	OH	200.000	16.000
03.01.04	Mandor	0,006	OH	200.000	1.200
	Jumlah :			Jumlah :	152.200
	Bahan :				
01.01.08	Almn Gelombang tbl 0.55	1,05	Lbr	156.000	163.800
01.01.339	Paku Hak Panjang 15 cm	0,02	kg	29.000	580
	Jumlah :			Jumlah :	164.380
	Jumlah Total :			Jumlah Total :	316.580
				Overhead & Profit (10%) :	31.658
				Nilai HSPK :	348.238
04.11.10	Pemasangan 1 m' Nok Atap Aluminium		m'		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,1	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Kayu	1	OH	150.000	150.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,1	OH	200.000	20.000
03.01.04	Mandor	0,05	OH	200.000	10.000
	Jumlah :			Jumlah :	195.000
	Bahan :				
01.01.329	Nok Standar 40 x 18	1,2	bh	63.000	75.600

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.339	Paku Hak Panjang 15 cm	0,04	kg	29.000	1.160
				Jumlah :	76.760
				Jumlah Total :	271.760
				Overhead & Profit (10%) :	27.176
				Nilai HSPK :	298.936
04.11.11	Pemasangan 1 m2 Atap Bitumen Selulosa			m2	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,2	OH	150.000	30.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,01	OH	150.000	1.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,001	OH	200.000	200
				Jumlah :	33.700
Bahan :					
01.01.23	Atap Bitumen Selulosa	1,56	m2	80.000	124.800
01.01.411	Sekrup	5,5	bh	1.019	5.605
				Jumlah :	130.405
				Jumlah Total :	164.105
				Overhead & Profit (10%) :	16.410
				Nilai HSPK :	180.515

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)					
04.12.01	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Triplex ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm		m2	AHSP PU 2016 (A. 4.5.1.5)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,010	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	33.000
	Bahan :				
01.01.324	Triplex 4 mm	0,375	m	80.000	30.000
01.01.342	Paku Triplex	0,030	Kg	16.000	480
				Jumlah :	30.480
				Jumlah Total :	63.480
				Overhead & Profit (10%) :	6.348
				Nilai HSPK :	69.828
04.12.02	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Triplex ukuran (120 x 240) cm, tebal 6 mm		m2	AHSP PU 2016 (A. 4.5.1.5a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,010	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	33.000
	Bahan :				
01.01.325	Triplex	0,375	m	110.000	41.250
01.01.342	Paku Triplex	0,030	Kg	16.000	480
				Jumlah :	41.730
				Jumlah Total :	74.730
				Overhead & Profit (10%) :	7.473
				Nilai HSPK :	82.203
04.12.03	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Gypsum Board ukuran (120 x 240) cm, tebal 9 mm		m2	AHSP PU 2016 (A. 4.5.1.7)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,050	OH	150.000	7.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,005	OH	200.000	1.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	24.500
	Bahan :				
01.01.164	Gypsum Board	0,364	Lbr	86.000	31.304
01.01.341	Paku Skrup	0,110	Kg	85.000	9.350
				Jumlah :	40.654
				Jumlah Total :	65.154
				Overhead & Profit (10%) :	6.515
				Nilai HSPK :	71.669



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.12.04	Pemasangan 1 m' List Langit-langit kayu profil		m'	AHSP PU 2016 (A. 4.5.1.19)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,050	OH	150.000	7.500
03.01.02	Tukang Kayu	0,050	OH	150.000	7.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,005	OH	200.000	1.000
03.01.04	Mandor	0,003	OH	200.000	600
				Jumlah :	16.600
	Bahan :				
01.01.308	List Kayu Profil	1,050	m'	16.000	16.800
01.01.338	Paku	0,010	Kg	20.000	200
				Jumlah :	17.000
				Jumlah Total :	33.600
				Overhead & Profit (10%) :	3.360
				Nilai HSPK :	36.960

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN SANITASI					
04.13.01	Pemasangan 1m pipa PVC tipe aw 3/4"		m'	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.26)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,036	OH	150.000	5.400
03.01.02	Tukang	0,06	OH	150.000	9.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,006	OH	200.000	1.200
03.01.04	Mandor	0,002	OH	200.000	400
				Jumlah :	16.000
	Bahan :				
01.03.229	Pipa PVC 3/4"	1,2	m	8.500	10.200
	Perlengkapan	35	%	102	3.570
				Jumlah :	13.770
Jumlah Total :					29.770
Overhead & Profit (10%) :					2.977
Nilai HSPK :					32.747
04.13.02	Pemasangan 1m pipa PVC tipe aw 1"		m'	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.31)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,081	OH	150.000	12.150
03.01.02	Tukang	0,135	OH	150.000	20.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,0135	OH	200.000	2.700
03.01.04	Mandor	0,004	OH	200.000	800
				Jumlah :	35.900
	Bahan :				
01.03.230	Pipa PVC aw 1"	1,2	m	11.675	14.010
	Perlengkapan	35	%	140	4.904
				Jumlah :	18.914
Jumlah Total :					54.814
Overhead & Profit (10%) :					5.481
Nilai HSPK :					60.295
04.13.03	Pemasangan 1m pipa PVC tipe D 3"		m'	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.31.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,081	OH	150.000	12.150
03.01.02	Tukang	0,135	OH	150.000	20.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,0135	OH	200.000	2.700
03.01.04	Mandor	0,004	OH	200.000	800
				Jumlah :	35.900
	Bahan :				
01.03.245	Pipa PVC tipe D 3"	1,2	m	28.100	33.720
	Perlengkapan	35	%	337	11.802
				Jumlah :	45.522
Jumlah Total :					81.422
Overhead & Profit (10%) :					8.142
Nilai HSPK :					89.564
04.13.04	Pemasangan 1m pipa PVC tipe D 4"		m'	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.32.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,081	OH	150.000	12.150
03.01.02	Tukang	0,135	OH	150.000	20.250
03.01.03	Kepala Tukang	0,0135	OH	200.000	2.700

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.04	Mandor	0,004	OH	200.000	800
	Bahan :			Jumlah :	35.900
01.03.246	Pipa PVC 1" tipe D 4"	1,2	m	44.525	53.430
	Perlengkapan	35	%	534	18.701
				Jumlah :	72.131
				Jumlah Total :	108.031
				Overhead & Profit (10%) :	10.803
				Nilai HSPK :	118.834
04.13.05	Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock		Unit	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.1)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	3,3	OH	150.000	495.000
03.01.02	Tukang	1,1	OH	150.000	165.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,16	OH	200.000	32.000
				Jumlah :	694.000
	Bahan :				
01.01.261	Closet duduk	1	Unit	1.500.000	1.500.000
	Perlengkapan	6	%	15.000	90.000
				Jumlah :	1.590.000
				Jumlah Total :	2.284.000
				Overhead & Profit (10%) :	228.400
				Nilai HSPK :	2.512.400
04.13.06	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen		Unit	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.2)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1	OH	150.000	150.000
03.01.02	Tukang	1,5	OH	150.000	225.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,15	OH	200.000	30.000
03.01.04	Mandor	0,16	OH	200.000	32.000
				Jumlah :	437.000
	Bahan :				
01.01.262	Closet jongkok	1	Unit	170.000	170.000
01.01.414	Semen Portland	6	Kg	1.625	9.750
01.02.12	Pasir pasang	0,01	m3	165.000	1.650
				Jumlah :	181.400
				Jumlah Total :	618.400
				Overhead & Profit (10%) :	61.840
				Nilai HSPK :	680.240
04.13.07	Pemasangan 1 buah floor drain		Unit	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.14)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,01	OH	150.000	1.500
03.01.02	Tukang	0,1	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,01	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	19.500
	Bahan :				
01.01.146	Floor drain	1	Unit	10.000	10.000
				Jumlah :	10.000
				Jumlah Total :	29.500
				Overhead & Profit (10%) :	2.950
				Nilai HSPK :	32.450

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.13.08	Pemasangan 1 buah bak kontrol 30x30 tinggi 35 cm		Unit	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.15)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	2,16	OH	150.000	324.000
03.01.02	Tukang	0,72	OH	150.000	108.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,072	OH	200.000	14.400
03.01.04	Mandor	0,011	OH	200.000	2.200
				Jumlah :	448.600
	Bahan :				
01.01.37	Bata merah	40	Buah	1.100	44.000
01.01.414	Semen portland	44	Kg	1.625	71.500
01.02.12	Pasir pasang	0,07	m3	165.000	11.550
01.02.12	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accesso	0,06	m3	165.000	9.900
01.02.08	Kerikil	0,07	m3	297.000	20.790
01.01.47	Baja tulangan	1,6	kg	20.000	32.000
				Jumlah :	189.740
Jumlah Total :					638.340
Overhead & Profit (10%) :					63.834
Nilai HSPK :					702.174
04.13.09	Pemasangan 1 buah wastafel		Unit	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.5.)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,2	OH	150.000	180.000
03.01.02	Tukang	1,45	OH	150.000	217.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,15	OH	200.000	30.000
03.01.04	Mandor	0,06	OH	200.000	12.000
				Jumlah :	439.500
	Bahan :				
01.01.474	Wastafel	1,2	Unit	267.500	321.000
01.01.414	Semen portland	6	Kg	1.625	9.750
01.02.12	Pasir pasang	0,01	m3	165.000	1.650
	Perlengkapan	12	%	3.324	39.888
				Jumlah :	372.288
Jumlah Total :					811.788
Overhead & Profit (10%) :					81.179
Nilai HSPK :					892.967
04.13.10	Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau ¾"		Unit	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.19)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,01	OH	150.000	1.500
03.01.02	Tukang	0,4	OH	150.000	60.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,04	OH	200.000	8.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	70.500
	Bahan :				
01.01.267	Kran air	1	m	12.000	12.000
01.01.410	Sealtape	0,025	Buah	3.000	75
				Jumlah :	12.075
Jumlah Total :					82.575
Overhead & Profit (10%) :					8.258
Nilai HSPK :					90.833



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.13.11	Pemasangan 1 buah kran leher angsa		Unit	AHSP PU 2016 (A.5.1.1 19.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,01	OH	150.000	1.500
03.01.02	Tukang	0,4	OH	150.000	60.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,04	OH	200.000	8.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	70.500
	Bahan :				
01.01.269	Kran leher angsa	1	m	85.000	85.000
01.01.410	Sealtape	0,025	Buah	3.000	75
				Jumlah :	85.075
				Jumlah Total :	155.575
				Overhead & Profit (10%) :	15.558
				Nilai HSPK :	171.133
04.13.12	Pemasangan 1m pipa PVC 3"		m'	AHSP PU 2016 (A.5.1.1.32.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800
				Jumlah :	84.350
	Bahan :				
01.03.222	Pipa PVC 3"	1	m	59.900	59.900
				Jumlah :	59.900
	PERALATAN				
02.01.78	Waterpass	1	Sewa/Hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
				Jumlah Total :	394.250
				Overhead & Profit (10%) :	39.425
				Nilai HSPK :	433.675
04.13.13	Pemasangan 1 buah urinoir		bh	AHSP PU 2016 (A. 5.1.1.4)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,00	OH	150.000	150.000
03.01.02	Tukang Batu	1,00	OH	150.000	150.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,10	OH	200.000	20.000
03.01.04	Mandor	0,05	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	330.000
	Bahan :				
01.01.468	Urinoir	1,00	Unit	888.000	888.000
01.01.414	Semen portland	6,00	kg	1.625	9.750
01.02.12	Pasir pasang	0,01	M3	165.000	1.650
	Perlengkapan	30,00	%	266.400	7.992.000
				Jumlah :	8.891.400
				Jumlah Total :	9.221.400
				Overhead & Profit (10%) :	922.140
				Nilai HSPK :	10.143.540

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR					
04.14.01	1 m2 pembersihan dan striping/kosrekan		m2	AHSP PU 2016 (T.01.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,06	OH	150.000	9.000
03.01.04	Mandor	0,006	OH	200.000	1.200
				Jumlah :	10.200
Jumlah Total :					10.200
Overhead & Profit (10%) :					1.020
Nilai HSPK :					11.220
04.14.02	Menggali dengan Excavator		m3	AHSP PU 2016 (TM.02.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,163	OH	150.000	24.450
03.01.04	Mandor	0,0163	OH	200.000	3.260
				Jumlah :	27.710
	Alat:				
02.01.40	Excavator	0,024	jam	150.000	3.600
				Jumlah :	3.600
Jumlah Total :					31.310
Overhead & Profit (10%) :					3.131
Nilai HSPK :					34.441
04.14.03	DT angkut material atau hasil galian sejauh 3 km		Unit	AHSP PU 2016 (TM.02.b.1)	
	Alat:				
02.01.38	Dump Truck 3 - 4 m ³	0,29	jam	250.000	72.500
				Jumlah :	72.500
Jumlah Total :					72.500
Overhead & Profit (10%) :					7.250
Nilai HSPK :					79.750
04.14.04	1 m³ beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66 menggunakan molen		m3	AHSP PU 2016 (B.05.b)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,323	OH	150.000	198.450
03.01.02	Tukang	0,189	OH	150.000	28.350
03.01.03	Kepala Tukang	0,019	OH	200.000	3.800
03.01.04	Mandor	0,132	OH	200.000	26.400
				Jumlah :	257.000
	Bahan :				
01.01.414	Semen	326	kg	1.625	529.750
01.02.12	Pasir	760	kg	165	125.400
01.02.08	Kerikil	1029	kg	297	305.613
01.01.03	Air	215	Liter	650	139.750
				Jumlah :	1.100.513
	Peralatan :				
02.01.25	Concrete Mixer	0,25	Sewa/Hari	3.500.000	875.000
				Jumlah :	875.000
Jumlah Total :					2.232.513
Overhead & Profit (10%) :					223.251
Nilai HSPK :					2.455.764

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.14.05	Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir Untuk pembesian pelat		kg	AHSP PU 2016 (A.5.1.1 19.a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,7	OH	150.000	105.000
03.01.02	Tukang	0,7	OH	150.000	105.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,07	OH	200.000	14.000
03.01.04	Mandor	0,07	OH	200.000	14.000
				Jumlah :	238.000
	Bahan :				
01.01.47	Besi Beton Polos	105	kg	20.000	2.100.000
01.01.223	Kawat Beton	1,5	kg	22.000	33.000
				Jumlah :	2.133.000
Jumlah Total :					2.371.000
Overhead & Profit (10%) :					23.710
Nilai HSPK :					2.371
					26.081
04.14.06	1 m³ Beton mutu, f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58 menggunakan molen		m3	AHSP PU 2016 (B.07.b)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,323	OH	150.000	198.450
03.01.02	Tukang	0,189	OH	150.000	28.350
03.01.03	Kepala Tukang	0,019	OH	200.000	3.800
03.01.04	Mandor	0,132	OH	200.000	26.400
				Jumlah :	257.000
	Bahan :				
01.01.414	Semen	371	kg	1.625	602.875
01.02.12	Pasir	698	kg	165	115.170
01.02.08	Kerikil	1047	kg	297	310.959
01.01.03	Air	215	Liter	650	139.750
				Jumlah :	1.168.754
	Peralatan :				
02.01.25	Concrete Mixer	0,25	Sewa/Hari	3.280.000	820.000
				Jumlah :	820.000
Jumlah Total :					2.245.754
Overhead & Profit (10%) :					224.575
Nilai HSPK :					2.470.329
04.14.07	Finishing badan tanggul		m3	AHSP PU 2016 (TM.06.3)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0182	OH	150.000	2.730
03.01.02	Tukang	0,0073	OH	150.000	1.095
03.01.04	Mandor	0,0036	OH	200.000	720
				Jumlah :	4.545
	Peralatan :				
02.01.40	Excavator	0,00365	unit/jam	150.000	548
				Jumlah :	548
Jumlah Total :					5.093
Overhead & Profit (10%) :					509
Nilai HSPK :					5.602
04.14.08	1 m2 pembersihan dan striping/kosrekan		m2	AHSP AT.02	
	Tenaga :				



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.01	Pekerja	0,060	OH	150.000	9.000
03.01.04	Mandor	0,006	OH	200.000	1.200
				Jumlah :	10.200
Jumlah Total :					10.200
Overhead & Profit (10%) :					1.020
Nilai HSPK :					11.220
04.14.09	1 m pengeboran		m		AHSP T.01.a
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,300	OH	150.000	45.000
03.01.02	Tukang	0,007	OH	150.000	1.050
03.01.04	Mandor	0,030	OH	200.000	6.000
				Jumlah :	52.050
Jumlah Total :					52.050
Overhead & Profit (10%) :					5.205
Nilai HSPK :					57.255
04.14.10	Pasang 1 m' pipa PVC		m'		AHSP PU 2016 (A.8.4.1.1)
	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + ac	Unit	97600		
03.01.01	Pekerja	0,081	OH	150.000	12.150
03.01.02	Tukang	0,041	OH	150.000	6.150
03.01.04	Mandor	0,008	OH	200.000	1.600
				Jumlah :	19.900
	Bahan :				
01.03.224	Pipa PVC dia 4 inc	1,000	m	90.900	90.900
				Jumlah :	90.900
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
Jumlah Total :					360.800
Overhead & Profit (10%) :					36.080
Nilai HSPK :					396.880
04.14.11	Pasang 1 m' pipa PVC		m'		AHSP PU 2016 (A.8.4.1.1a)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,081	OH	150.000	12.150
03.01.02	Tukang	0,041	OH	150.000	6.150
03.01.04	Mandor	0,008	OH	200.000	1.600
				Jumlah :	19.900
	Bahan :				
01.03.257	Pipa PVC ND. 200 mm.	1,000	m	44.275	44.275
				Jumlah :	44.275
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
Jumlah Total :					314.175
Overhead & Profit (10%) :					31.418
Nilai HSPK :					345.593
04.14.12	Pasang 1.5 m' pipa PVC		m'		AHSP PU 2016 (A.8.4.1.2)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,081	OH	150.000	12.150
03.01.02	Tukang	0,041	OH	150.000	6.150
03.01.04	Mandor	0,008	OH	200.000	1.600
				Jumlah :	19.900
	Bahan :				

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.03.224	Pipa PVC dia 4 inc	1,000	m	90.900	90.900
	Peralatan :			Jumlah :	90.900
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
				Jumlah Total :	360.800
				Overhead & Profit (10%) :	36.080
				Nilai HSPK :	396.880
04.14.13	Pasang 1 m' pipa HDPE		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800
				Jumlah :	84.350
	Bahan :				
01.03.174	Pipa HDPE - PN10 - SDR17 - 8" (200 mm)	1,000	m	356.800	356.800
				Jumlah :	356.800
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
				Jumlah Total :	691.150
				Overhead & Profit (10%) :	69.115
				Nilai HSPK :	760.265
04.14.14	Pemasangan Aksesoris Pipa Bend PVC RRJ ND 150 mm		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.20)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,650	OH	150.000	247.500
03.01.02	Tukang	0,275	OH	150.000	41.250
03.01.04	Mandor	0,165	OH	200.000	33.000
				Jumlah :	321.750
	Bahan :				
01.03.16	Bend ND 150 mm x 90 °	1,000	bh	456.400	456.400
01.03.12	Bend ND 150 mm x 45 °	1,000	bh	387.100	387.100
				Jumlah :	843.500
				Jumlah Total :	1.165.250
				Overhead & Profit (10%) :	116.525
				Nilai HSPK :	1.281.775
04.14.15	Pemasangan Aksesoris Pipa Bend ND 200 mm manual (B.05.a)		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.21)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,102	OH	150.000	15.300
03.01.02	Tukang	0,051	OH	150.000	7.650
03.01.04	Mandor	0,010	OH	200.000	2.000
				Jumlah :	24.950
	Bahan :				
01.03.17	Bend ND 200 mm x 90 °	1,000	m	848.200	848.200
01.03.13	Bend ND 200 mm x 45 °	1,000	m	720.000	720.000
01.03.335	Reducer ND. 200 mm x 160 mm	1,000	m	1.338.000	1.338.000
				Jumlah :	2.906.200
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	0,019	Sewa/hari	250.000	4.750
				Jumlah :	4.750

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Jumlah Total :					2.935.900
Overhead & Profit (10%) :					293.590
Nilai HSPK :					3.229.490
04.14.16	Pengeboran 1 m		m'	AHSP PU 2016 (AT.02)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,102	OH	150.000	15.300
03.01.02	Tukang	0,051	OH	150.000	7.650
03.01.04	Mandor	0,010	OH	200.000	2.000
Jumlah :					24.950
Bahan :					
Peralatan :					
02.01.14	BORE PILE MACHINE	0,019	Sewa/hari	1.100.000	20.900
Jumlah :					20.900
Jumlah Total :					45.850
Overhead & Profit (10%) :					4.585
Nilai HSPK :					50.435
04.14.17	Pasang 1 m' pipa PVC		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.1)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,081	OH	150.000	12.150
03.01.02	Tukang	0,041	OH	150.000	6.150
03.01.04	Mandor	0,008	OH	200.000	1.600
Jumlah :					19.900
Bahan :					
01.03.232	Pipa PVC Rucika dia 1.5 inc	1,000	m	79.500	79.500
Jumlah :					79.500
Peralatan :					
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
Jumlah :					250.000
Jumlah Total :					349.400
Overhead & Profit (10%) :					34.940
Nilai HSPK :					384.340
04.14.18	Pasang 1 m' pipa HDPE		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800
Jumlah :					84.350
Bahan :					
01.03.190	Pipa HDPE 90 mm	1,000	m	107.400	107.400
Jumlah :					107.400
Peralatan :					
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
Jumlah :					250.000
Jumlah Total :					441.750
Overhead & Profit (10%) :					44.175
Nilai HSPK :					485.925
04.14.19	Pasang 1 m' pipa HDPE		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
				Jumlah :	84.350
01.03.192	Bahan : Pipa HDPE 110 mm	1,000	m	159.200	159.200
				Jumlah :	159.200
02.01.78	Peralatan : Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
				Jumlah Total :	493.550
				Overhead & Profit (10%) :	49.355
				Nilai HSPK :	542.905
04.14.20	Pasang 1 m' pipa HDPE		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800
				Jumlah :	84.350
	Bahan :				
01.03.194	Pipa HDPE 160 mm	1,000	m	257.400	257.400
				Jumlah :	257.400
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
				Jumlah Total :	591.750
				Overhead & Profit (10%) :	59.175
				Nilai HSPK :	650.925
04.14.21	Pasang 1 m' pipa HDPE		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800
				Jumlah :	84.350
	Bahan :				
01.03.196	Pipa HDPE 200 mm	1,000	m	427.100	427.100
				Jumlah :	427.100
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
				Jumlah Total :	761.450
				Overhead & Profit (10%) :	76.145
				Nilai HSPK :	837.595
04.14.22	Pasang 1 m' pipa HDPE		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800
				Jumlah :	84.350
	Bahan :				
01.03.180	Pipa HDPE 250 mm	1,000	m	666.600	666.600
				Jumlah :	666.600
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
				Jumlah Total :	1.000.950
				Overhead & Profit (10%) :	100.095
				Nilai HSPK :	1.101.045
04.14.23	Pasang 1 m' pipa HDPE		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800
				Jumlah :	84.350
Bahan :					
01.03.181	Pipa HDPE 315 mm	1,000	m	1.027.800	1.027.800
				Jumlah :	1.027.800
Peralatan :					
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
				Jumlah Total :	1.362.150
				Overhead & Profit (10%) :	136.215
				Nilai HSPK :	1.498.365
04.14.24	Pasang 1 m' pipa HDPE		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800
				Jumlah :	84.350
Bahan :					
01.03.183	Pipa HDPE 400 mm	1,000	m	1.651.200	1.651.200
				Jumlah :	1.651.200
Peralatan :					
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
				Jumlah Total :	1.985.550
				Overhead & Profit (10%) :	198.555
				Nilai HSPK :	2.184.105
04.14.25	Pasang 1 m' pipa HDPE		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	150.000	51.750
03.01.02	Tukang	0,172	OH	150.000	25.800
03.01.04	Mandor	0,034	OH	200.000	6.800
				Jumlah :	84.350
Bahan :					
01.03.187	Pipa HDPE 500 mm	1,000	m	2.655.300	2.655.300
				Jumlah :	2.655.300
Peralatan :					
02.01.78	Waterpass	1,000	Sewa/hari	250.000	250.000
				Jumlah :	250.000
				Jumlah Total :	2.989.650
				Overhead & Profit (10%) :	298.965
				Nilai HSPK :	3.288.615
04.14.26	Pemeliharaan Drainase		m'	AHSP PU 2016 (AT.02)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,070	OH	150.000	10.500
03.01.04	Mandor	0,020	OH	200.000	4.000

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Bahan :			Jumlah :	14.500
02.01.53	Peralatan : Pick Up	0,130	Sewa/hari	45.000	5.850
				Jumlah :	5.850
				Jumlah Total :	20.350
				Overhead & Profit (10%) :	2.035
				Nilai HSPK :	22.385

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN PENERANGAN JALAN UMUM					
04.15.01	Pemasangan Konektor Kabel		Buah		
	TENAGA				
03.01.01	Pekerja	0,01	OH	150.000	1.500
				Jumlah :	1.500
	BAHAN				
01.01.264	Konektor Kabel	1	Buah	30.000	30.000
				Jumlah :	30.000
				Jumlah Total :	31.500
				Overhead & Profit (10%) :	3.150
				Nilai HSPK :	34.650
04.15.02	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2x (Twisted) 4 x 16 mm		Unit		
	TENAGA				
03.01.01	Pekerja	0,05	OH	150.000	7.500
				Jumlah :	7.500
	BAHAN				
01.01.201	Kabel Twisted 4 x 16 mm	1	m	10.700	10.700
				Jumlah :	10.700
				Jumlah Total :	18.200
				Overhead & Profit (10%) :	1.820
				Nilai HSPK :	20.020
04.15.03	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (tarikan Udara) 26,5 m		Unit		
	TENAGA				
03.01.01	Pekerja	0,05	OH	150.000	7.500
				Jumlah :	7.500
	BAHAN				
01.01.193	Kabel NYM 2 x 2,5 mm	1	m	695.500	695.500
				Jumlah :	695.500
				Jumlah Total :	703.000
				Overhead & Profit (10%) :	70.300
				Nilai HSPK :	773.300
04.15.04	Pemasangan Lampu Jalan Raya LED		Unit		
	TENAGA				
03.01.02	Tukang	0,25	OH	150.000	37.500
03.01.01	Pekerja	0,75	OH	150.000	112.500
				Jumlah :	150.000
	PERALATAN				
02.01.02	Sewa alat bantu penerangan jalan umum	1	Jam	10.000	10.000
				Jumlah :	10.000
				Jumlah Total :	160.000
				Overhead & Profit (10%) :	16.000
				Nilai HSPK :	176.000
04.15.05	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200VA		Unit		
	TENAGA				
03.01.02	Tukang	0,9	OH	150.000	135.000

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.01	Pekerja	1,3	OH	150.000	195.000
	BAHAN			Jumlah :	330.000
01.01.185	Kabel Glen / Water mur PG-7	1	buah	3.000	3.000
01.01.184	Kabel Glen / Water mur PG-21	4	buah	6.500	26.000
01.01.199	Kabel PJU 10 mm	3	m	12.000	36.000
01.01.310	Magnet kontaktor LC-1 D12	1	buah	351.000	351.000
01.01.345	Panel kwh meter 1 phase	1	buah	703.000	703.000
01.01.315	MCB C60N 6 A 1 Phase	4	buah	85.000	340.000
01.01.312	MCB C60N 10A 1 Phase	2	buah	85.000	170.000
01.01.74	Beugel + Mur baut ornamen	1	buah	32.100	32.100
01.01.436	Stenless tie + clip + ring	3	buah	15.000	45.000
01.01.163	Grounding roud 16 mm	1	buah	848.000	848.000
01.01.236	Keni pipa pvc 1/2 inch	2	buah	7.500	15.000
01.03.228	Pipa PVC Pelaluan D 1/2 inch	3	batang	25.500	76.500
01.01.458	Time switch sul 181 d	1	unit	680.000	680.000
				Jumlah :	3.325.600
Jumlah Total :					3.655.600
Overhead & Profit (10%) :					365.560
Nilai HSPK :					4.021.160
04.15.06	Pemasangan Panel Meter 1 Phase		Unit		
	TENAGA				
03.01.02	Tukang	0,9	OH	150.000	135.000
03.01.01	Pekerja	1,3	OH	150.000	195.000
	BAHAN			Jumlah :	330.000
01.01.185	Kabel Glen / Water mur PG-7	1	buah	3.000	3.000
01.01.184	Kabel Glen / Water mur PG-21	2	buah	6.500	13.000
01.01.74	Beugel + Mur baut ornamen	1	buah	32.100	32.100
01.01.345	Panel kwh meter 1 phase	1	buah	703.000	703.000
				Jumlah :	751.100
Jumlah Total :					1.081.100
Overhead & Profit (10%) :					108.110
Nilai HSPK :					1.189.210
04.15.07	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah		Unit		
	TENAGA				
03.01.04	Mandor	0,03	OH	200.000	6.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,125	OH	200.000	25.000
03.01.02	Tukang	1,03	OH	150.000	154.500
03.01.01	Pekerja	0,25	OH	150.000	37.500
	BAHAN			Jumlah :	223.000
01.02.12	Pasir cor	0,024	M3	165.000	3.960
01.01.10	Angker besi PJU	7,1581	Kg	69.000	493.909
01.01.47	Besi beton polos	25,018	Kg	20.000	500.360
01.01.374	Plat strip Uk. 3 x 40 mm	1,6	M	82.000	131.200
01.01.339	Paku reng	0,125	Kg	29.000	3.625
01.01.223	Kawat ikat	0,5	Kg	22.000	11.000
01.01.235	Kayu meranti bekisting	0,096	M3	3.550.000	340.800
01.01.328	Mur + ring untuk angker	4	buah	5.000	20.000
01.03.234	Pipa plastik PVC AW Uk. 2"	0,5	Batang	100.700	50.350
01.03.48	Elbow 45o 3 dm	4	buah	34.000	136.000



KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.02.01	Penggalian tanah	0,2077	M3	129.250	26.845
04.04.17	Pekerjaan beton K-175	0,1032	M3	1.552.609	160.229
04.04.19	Pekerjaan beton K-275	0,1045	M3	1.680.835	175.647
	PERALATAN			Jumlah :	2.053.926
02.01.75	Sewa vibrator roller	0,0152	Jam	500.000	7.600
02.01.27	Sewa concrete Mixer	0,0152	Jam	95.000	1.444
02.01.02	Sewa alat bantu penerangan jalan	0,2709	Jam	10.000	2.709
02.01.03	Sewa alat bantu Strous pile	1,2	Jam	26.000	31.200
	PERALATAN			Jumlah :	42.953
Jumlah Total :					2.319.879
Overhead & Profit (10%) :					231.988
Nilai HSPK :					2.551.867
04.15.08	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories	Unit	97600		
	TENAGA				
03.01.03	Kepala Tukang	0,25	OH	200.000	50.000
03.01.02	Tukang	0,25	OH	150.000	37.500
03.01.01	Pekerja	0,75	OH	150.000	112.500
	BAHAN			Jumlah :	200.000
01.01.452	Tiang oktagon 9 m Double hot galvanized dengan flenders	1	M3	3.969.700	3.969.700
	PERALATAN			Jumlah :	3.969.700
02.01.33	Crane	0,5	Jam	800.000	400.000
	PERALATAN			Jumlah :	400.000
Jumlah Total :					4.569.700
Overhead & Profit (10%) :					456.970
Nilai HSPK :					5.026.670

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN					
04.16.01	Galian untuk Selokan dan Saluran Air		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-211)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0302	Jam	21.429	647
03.01.04	Mandor	0,0076	Jam	28.571	217
				Jumlah :	864
	Peralatan				
02.01.39	Excavator	0,0176	Jam	200.000	3.520
02.01.37	Dump Truck	0,1211	Jam	400.000	48.440
				Jumlah :	51.960
				Jumlah Total :	52.824
				Overhead & Profit (10%) :	5.282
				Nilai HSPK :	58.107
04.16.02	Saluran Berbentuk U Tipe DS 1		m	AHSP PU 2016 (Analisa EI-239)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	14	Jam	21.429	300.000
03.01.02	Tukang	1,75	Jam	21.429	37.500
03.01.04	Mandor	1,75	Jam	28.571	50.000
				Jumlah :	387.500
	Bahan :				
04.04.18	Beton K=250	0,36	m3	1.647.209	592.995
01.01.47	Baja Tulangan	19,8	kg	20.000	396.000
01.02.16	Urugan	0,24	m3	62.500	15.000
01.02.15	Material Pilihan	0,5	m3	80.000	40.000
				Jumlah :	1.043.995
	Peralatan				
02.01.39	Excavator	0,0109	Jam	200.000	2.180
02.01.64	Tamper	0,0161	Jam	70.000	1.127
02.01.41	Flat Bed Truck	0,3326	Jam	520.000	172.952
02.01.33	Crane	0,1406	Jam	800.000	112.480
				Jumlah :	288.739
				Jumlah Total :	1.720.234
				Overhead & Profit (10%) :	172.023
				Nilai HSPK :	1.892.258
04.16.03	Galian Biasa		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-311a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0511	Jam	21.429	1.095
03.01.04	Mandor	0,0256	Jam	28.571	731
				Jumlah :	1.826
	Peralatan :				
02.01.39	Excavator	0,0516	Jam	200.000	10.320

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
02.01.37	Dump Truck	0,1052	Jam	400.000	42.080
				Jumlah :	52.400
Jumlah Total :					54.226
Overhead & Profit (10%) :					5.423
Nilai HSPK :					59.649
04.16.04	Galian Struktur Kedalaman 0-2 meter		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-313)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,0207	Jam	21.429	444
03.01.04	Mandor	0,0052	Jam	28.571	149
				Jumlah :	592
Bahan :					
01.02.15	Urugan Pilihan	0,5	m3	80.000	40.000
				Jumlah :	40.000
Peralatan					
02.01.39	Excavator	0,0052	Jam	200.000	1.040
02.01.17	Bulldozer	0,0145	Jam	300.000	4.350
				Jumlah :	5.390
Jumlah Total :					45.982
Overhead & Profit (10%) :					4.598
Nilai HSPK :					50.580
04.16.05	Timbunan Biasa dari Sumber Galian		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-321)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,0403	Jam	21.429	864
03.01.04	Mandor	0,0101	Jam	28.571	289
				Jumlah :	1.152
Bahan :					
01.02.14	Bahan Timbunan	1,11	m3	50.000	55.500
				Jumlah :	55.500
Peralatan :					
02.01.39	Excavator	0,0101	Jam	200.000	2.020
02.01.37	Dump Truck	0,3378	Jam	400.000	135.120
02.01.51	Motor Grader	0,0037	Jam	750.000	2.775
02.01.75	Vibro Roller	0,0042	Jam	500.000	2.100
02.01.77	Water Tank Truck	0,007	Jam	326.000	2.282
				Jumlah :	144.297
Jumlah Total :					200.949
Overhead & Profit (10%) :					20.095
Nilai HSPK :					221.044
04.16.06	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-322)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	1,4196	Jam	21.429	30.420
03.01.04	Mandor	0,3549	Jam	28.571	10.140
				Jumlah :	40.560
Bahan :					
01.02.15	Bahan Pilihan	1,11	m3	80.000	88.800
				Jumlah :	88.800
Peralatan					
02.01.81	Wheel Loader	0,0085	Jam	571.000	4.854

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
02.01.37	Dump Truck	0,3549	Jam	400.000	141.960
02.01.51	Motor Grader	0,004	Jam	750.000	3.000
02.01.65	Tandem	0,0161	Jam	500.000	8.050
02.01.77	Water Tank Truck	0,007	Jam	326.000	2.282
				Jumlah :	160.146
				Jumlah Total :	289.506
				Overhead & Profit (10%) :	28.951
				Nilai HSPK :	318.456
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan		m2		
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,01	jam	21.429	251
03.01.04	Mandor	0,00	jam	28.571	83
				Jumlah :	334
Peralatan :					
02.01.51	Motor Grader	0,00	jam	750.000	2.175
02.01.75	Vibro Roller	0,00	jam	500.000	1.800
				Jumlah :	3.975
Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories					4.309
					Overhead & Profit (10%) :
					431
					Nilai HSPK :
					4.739
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-511)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,060	Orang Hari	21.429	1.275
03.01.04	Mandor	0,009	Orang Hari	28.571	243
				Jumlah :	1.518
Bahan :					
01.02.02	Agregat A	1,259	m3	285.181	358.929
				Jumlah :	358.929
Peralatan :					
02.01.81	Wheel Loader	0,01	Jam	571.000	4.854
02.01.37	Dump Truck	0,38	Jam	400.000	150.200
02.01.51	Motor Grader	0,00	Jam	750.000	3.225
02.01.65	Tandem Roller	0,01	Jam	500.000	6.700
02.01.77	Water Tanker	0,01	Jam	326.000	4.597
				Jumlah :	169.575
Jumlah Total :					530.022
					Overhead & Profit (10%) :
					53.002
					Nilai HSPK :
					583.024
04.16.09	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-512)	
Tenaga :					
03.01.01	Pekerja	0,0595	Jam	21.429	1.275
03.01.04	Mandor	0,0085	Jam	28.571	243
				Jumlah :	1.518
Bahan :					
01.02.03	Agregat B	1,2586	m3	208.925	262.953
				Jumlah :	262.953
Peralatan :					
02.01.81	Wheel Loader	0,01	Jam	571.000	4.854
02.01.37	Dump Truck	0,36	Jam	400.000	144.760
02.01.51	Motor Grader	0,00	Jam	750.000	3.225

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
02.01.65	Tandem Roller	0,01	Jam	500.000	2.700
02.01.77	Water Tanker	0,01	Jam	326.000	4.597
				Jumlah :	160.135
				Jumlah Total :	424.606
				Overhead & Profit (10%) :	42.461
				Nilai HSPK :	467.067
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		liter	AHSP PU 2016 (Analisa EI-611a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0021	Jam	21.429	45
03.01.04	Mandor	0,0004	Jam	28.571	11
				Jumlah :	56
	Bahan :				
01.01.21	Aspal	0,68	kg	8.000	5.432
01.01.256	Kerosene	0,3708	liter	95.000	35.226
				Jumlah :	40.658
	Peralatan :				
02.01.05	Asp. Distributor	0,00	Jam	400.000	80
02.01.22	Compressor	0,00	Jam	212.000	42
				Jumlah :	122
				Jumlah Total :	40.837
				Overhead & Profit (10%) :	4.084
				Nilai HSPK :	44.921
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair		liter	AHSP PU 2016 (Analisa EI-612a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0021	Jam	21.429	45
03.01.04	Mandor	0,0004	Jam	28.571	11
				Jumlah :	56
	Bahan :				
01.01.21	Aspal	0,85	kg	8.000	6.782
01.01.256	Kerosene	0,206	liter	95.000	19.570
				Jumlah :	26.352
	Peralatan :				
02.01.05	Asp. Distributor	0,00	Jam	400.000	80
02.01.22	Compressor	0,00	Jam	212.000	42
				Jumlah :	122
				Jumlah Total :	26.531
				Overhead & Profit (10%) :	2.653
				Nilai HSPK :	29.184
04.16.12	Laston Lapis Aus (AC - WC)		ton	AHSP PU 2016 (Analisa EI-635a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,2008	Jam	21.429	4.303
03.01.04	Mandor	0,0201	Jam	28.571	574
				Jumlah :	4.877
	Bahan :				
01.02.09	Lolos screen ukuran (5 - 9,5)	0,30	m3	264.000	78.619
01.02.10	Lolos screen ukuran (0 - 5)	0,3523	m3	220.000	77.506
01.01.413	Semen	9,87	kg	1.625	16.039
01.01.21	Aspal	62,83	kg	8.000	502.640
				Jumlah :	674.804

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Peralatan :				
02.01.81	Wheel Loader	0,01	Jam	571.000	5.482
02.01.09	AMP	0,02	jam	1.500.000	30.150
02.01.43	Genset	0,02	jam	495.000	9.950
02.01.37	Dump Truck	0,30	jam	400.000	121.840
02.01.06	Asp. Finisher	0,01	jam	900.000	12.330
02.01.65	Tandem Roller	0,01	jam	500.000	6.750
02.01.67	P. Tyre Roller	0,01	jam	550.000	3.190
	Jumlah :				189.691
				Jumlah Total :	869.372
				Overhead & Profit (10%) :	86.937
				Nilai HSPK :	956.309
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)		ton	AHSP PU 2016 (Analisa EI-636a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,2008	Jam	21.429	4.303
03.01.04	Mandor	0,0201	Jam	28.571	574
	Jumlah :				4.877
	Bahan :				
01.02.09	Lolos screen ukuran (5 - 9,5)	0,35	m3	264.000	91.898
01.02.10	Lolos screen ukuran (0 - 5)	0,3127	m3	220.000	68.794
01.01.413	Semen	9,45	kg	1.625	15.356
01.01.21	Aspal	50,68	kg	8.000	405.440
	Jumlah :				581.489
	Peralatan :				
02.01.81	Wheel Loader	0,01	Jam	571.000	5.482
02.01.09	AMP	0,02	jam	1.500.000	30.150
02.01.43	Genset	0,03	jam	495.000	14.900
02.01.37	Dump Truck	0,43	jam	400.000	173.240
02.01.06	Asp. Finisher	0,01	jam	900.000	9.000
02.01.65	Tandem Roller	0,01	jam	500.000	5.000
02.01.67	P. Tyre Roller	0,01	jam	550.000	2.750
	Jumlah :				240.521
				Jumlah Total :	826.887
				Overhead & Profit (10%) :	82.689
				Nilai HSPK :	909.576
04.16.14	Beton mutu sedang fc'=30MPa lantai jembatan		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-715a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,8032	Jam	21.429	17.211
03.01.02	Tukang	1,8072	Jam	21.429	38.726
03.01.04	Mandor	0,1004	Jam	28.571	2.869
	Jumlah :				58.806
	Bahan :				
01.01.413	Semen	469,68	kg	1.625	763.230
01.02.12	Pasir Beton	0,5145	m3	165.000	84.893
01.02.04	Agregat Kasar	0,744	m3	264.000	196.416
01.01.234	Kayu Perancah	0,4	m3	4.975.500	1.990.200
01.01.338	Paku	3,2	kg	20.000	64.000
	Jumlah :				3.098.739

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Peralatan :				
02.01.28	Pan. Mixer	0,10	Jam	745.000	74.798
02.01.72	Truck Mixer	0,36	jam	735.000	261.660
02.01.77	Water Tanker	0,04	jam	326.000	12.453
	Jumlah :				348.911
				Jumlah Total :	3.506.455
				Overhead & Profit (10%) :	350.646
				Nilai HSPK :	3.857.101
04.16.15	Beton Mutu Sedang $f_c'=25\text{MPa}$		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-716)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,8032	Jam	21.429	17.211
03.01.02	Tukang	1,044	Jam	21.429	22.371
03.01.04	Mandor	0,1004	Jam	28.571	2.869
	Jumlah :				42.451
	Bahan :				
01.01.413	Semen	469,68	kg	1.625	763.230
01.02.12	Pasir Beton	0,5097	m3	165.000	84.101
01.02.04	Agregat Kasar	0,744	m3	264.000	196.416
01.01.234	Kayu Perancah	0,2	m3	4.975.500	995.100
01.01.338	Paku	1,6	kg	20.000	32.000
	Jumlah :				2.070.847
	Peralatan :				
02.01.28	Pan. Mixer	0,10	Jam	745.000	74.798
02.01.72	Truck Mixer	0,28	jam	735.000	205.433
02.01.77	Water Tanker	0,04	jam	326.000	12.453
	Jumlah :				292.684
				Jumlah Total :	2.405.982
				Overhead & Profit (10%) :	240.598
				Nilai HSPK :	2.646.580
04.16.16	Beton Mutu Sedang $f_c'=20\text{Mpa}$		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-717a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,071	Jam	21.429	22.950
03.01.02	Tukang	1,3387	Jam	21.429	28.686
03.01.04	Mandor	0,2677	Jam	28.571	7.649
	Jumlah :				59.285
	Bahan :				
01.01.413	Semen	216,30	kg	1.625	351.488
01.02.12	Pasir Beton	0,2827	m3	165.000	46.646
01.02.04	Agregat Kasar	0,4875	m3	264.000	128.700
	Jumlah :				526.833
	Peralatan :				
02.01.28	Pan. Mixer	0,27	Jam	745.000	199.437
02.01.72	Truck Mixer	0,47	jam	735.000	348.317
02.01.77	Water Tanker	0,04	jam	326.000	12.453
02.01.29	Concrete Pump	0,57	jam	280.000	159.852
02.01.31	Concrete Vibrator	0,57	jam	50.000	28.545
	Jumlah :				748.603
				Jumlah Total :	1.334.721
				Overhead & Profit (10%) :	133.472
				Nilai HSPK :	1.468.193

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.17	Beton mutu sedang $f_c'=20\text{MPa}$ (Perancah & Bekisting)		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-717a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,071	Jam	21.429	22.950
03.01.02	Tukang	1,3387	Jam	21.429	28.686
03.01.04	Mandor	0,2677	Jam	28.571	7.649
				Jumlah :	59.285
	Bahan :				
01.01.413	Semen	422,30	kg	1.625	686.238
01.02.12	Pasir Beton	0,5412	m3	165.000	89.298
01.02.04	Agregat Kasar	0,744	m3	264.000	196.416
01.01.234	Kayu Perancah	0,2	m3	4.975.500	995.100
01.01.338	Paku	1,6	kg	20.000	32.000
				Jumlah :	1.999.052
	Peralatan :				
02.01.28	Pan. Mixer	0,08	Jam	745.000	62.357
02.01.72	Truck Mixer	0,26	jam	735.000	192.056
02.01.77	Water Tanker	0,04	jam	326.000	12.453
				Jumlah :	266.865
				Jumlah Total :	2.325.202
				Overhead & Profit (10%) :	232.520
				Nilai HSPK :	2.557.722
04.16.18	Beton Mutu Sedang= 18 Mpa		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-715)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,8032	Jam	21.429	17.211
03.01.02	Tukang	1,1714	Jam	21.429	25.101
				Jumlah :	42.313
	Bahan :				
01.01.413	Semen	395,52	kg	1.625	642.720
01.02.12	Pasir Beton	0,5589	m3	165.000	92.219
01.02.04	Agregat Kasar	0,7793	m3	264.000	205.735
01.01.234	Kayu Perancah	0,063	m3	4.975.500	313.457
01.01.338	Paku	0,063	kg	20.000	1.260
				Jumlah :	1.255.390
	Peralatan :				
02.01.28	Pan. Mixer	0,10	Jam	745.000	74.798
02.01.72	Truck Mixer	0,45	jam	735.000	327.296
02.01.77	Water Tanker	0,04	jam	326.000	12.453
				Jumlah :	414.547
				Jumlah Total :	1.712.250
				Overhead & Profit (10%) :	171.225
				Nilai HSPK :	1.883.475
04.16.19	Beton Mutu Sedang $f_c'=15\text{Mpa}$		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-718)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	2,2758	Jam	21.429	48.767
03.01.02	Tukang	2,2758	Jam	21.429	48.767
03.01.04	Mandor	1,1379	Jam	28.571	32.511
				Jumlah :	130.046

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Bahan :				
01.01.413	Semen	327,54	kg	1.625	532.253
01.02.12	Pasir Beton	0,5024	m3	165.000	82.896
01.02.04	Agregat Kasar	0,75	m3	264.000	198.000
01.01.234	Kayu Perancah	0,1	m3	4.975.500	497.550
01.01.338	Paku	0,8	kg	20.000	16.000
				Jumlah :	1.326.699
	Peralatan :				
02.01.27	Conc. Mixer	1,14	Jam	95.000	108.101
02.01.77	Water Tanker	0,04	jam	326.000	12.453
				Jumlah :	120.554
				Jumlah Total :	1.577.298
				Overhead & Profit (10%) :	157.730
				Nilai HSPK :	1.735.028
04.16.20	Beton Mutu Sedang fc'= 10 Mpa		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-7110)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,3655	Jam	21.429	29.261
03.01.02	Tukang	1,3655	Jam	21.429	29.261
03.01.04	Mandor	0,6827	Jam	28.571	19.506
				Jumlah :	78.027
	Bahan :				
01.01.413	Semen	311,06	kg	1.625	505.473
01.02.12	Pasir Beton	0,5113	m3	165.000	84.365
01.02.04	Agregat Kasar	0,9053	m3	264.000	238.999
01.01.234	Kayu Perancah	0,01	m3	4.975.500	49.755
01.01.338	Paku	0,08	kg	20.000	1.600
				Jumlah :	880.191
	Peralatan :				
02.01.27	Conc. Mixer	0,68	Jam	95.000	64.857
02.01.77	Water Tanker	0,03	jam	326.000	10.693
				Jumlah :	75.549
				Jumlah Total :	1.033.768
				Overhead & Profit (10%) :	103.377
				Nilai HSPK :	1.137.144
04.16.21	Baja Tulangan U 24 Polos		kg	AHSP PU 2016 (Analisa EI-731)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,105	Jam	21.429	2.250
03.01.02	Tukang	0,035	Jam	21.429	750
03.01.04	Mandor	0,035	Jam	28.571	1.000
				Jumlah :	4.000
	Bahan :				
01.01.47	Baja Tulangan U 24 Polos	1,10	kg	20.000	22.000
01.01.223	Kawat beton	0,0025	kg	22.000	55
				Jumlah :	22.055
				Jumlah Total :	26.055
				Overhead & Profit (10%) :	2.606
				Nilai HSPK :	28.661

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.22	Baja Tulangan U 32 Ulir		kg	AHSP PU 2016 (Analisa EI-733)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,115	Jam	21.429	2.464
03.01.02	Tukang	0,045	Jam	21.429	964
03.01.04	Mandor	0,045	Jam	28.571	1.286
				Jumlah :	4.714
	Bahan :				
01.01.48	Baja Tulangan U 32 Ulir	1,20	kg	24.000	28.800
01.01.223	Kawat beton	0,025	kg	22.000	550
				Jumlah :	29.350
				Jumlah Total :	34.064
				Overhead & Profit (10%) :	3.406
				Nilai HSPK :	37.471
04.16.23	Pengadaan Tiang Pancang Beton pracetak		m1	AHSP PU 2016 (Analisa EI-766)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	4,0169	Jam	21.429	86.076
03.01.02	Tukang	0,8034	Jam	21.429	17.216
03.01.04	Mandor	0,4017	Jam	28.571	11.477
				Jumlah :	114.769
	Bahan :				
01.01.454	Tiang Pancang beton pracetak	1,00	m	680.000	680.000
				Jumlah :	680.000
	Peralatan :				
02.01.70	Trailer	0,83	Jam	728.000	605.769
02.01.33	Crane	0,40	jam	800.000	321.360
				Jumlah :	927.129
				Jumlah Total :	1.721.898
				Overhead & Profit (10%) :	172.190
				Nilai HSPK :	1.894.088
04.16.24	Pemasangan Tiang Pancang Pracetak 400mm		m1	AHSP PU 2016 (Analisa EI-7611)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	3,6145	Jam	21.429	77.454
03.01.02	Tukang	0,9036	Jam	21.429	19.363
03.01.04	Mandor	0,4518	Jam	28.571	12.909
				Jumlah :	109.725
	Peralatan :				
02.01.54	Pile Driver	0,45	Jam	290.000	131.022
				Jumlah :	131.022
				Jumlah Total :	240.747
				Overhead & Profit (10%) :	24.075
				Nilai HSPK :	264.822
04.16.25	Pasangan Batu		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-791)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	5,4618	Jam	21.429	117.039
03.01.02	Tukang	1,3655	Jam	21.429	29.261
03.01.04	Mandor	0,6827	Jam	28.571	19.506
				Jumlah :	165.805
	Bahan :				
01.02.01	Batu kali	1,17	m3	800.000	936.000
01.01.413	Semen	176,00	kg	1.625	286.000

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.02.12	Pasir	0,51	m3	165.000	83.952
	Peralatan :			Jumlah :	1.305.952
02.01.27	Conc. Mixer	0,68	Jam	95.000	64.857
02.01.77	Water Tanker	0,00	jam	326.000	456
				Jumlah :	65.313
				Jumlah Total :	1.537.070
				Overhead & Profit (10%) :	153.707
				Nilai HSPK :	1.690.777
04.16.26	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut/Plug Moveable		m1	AHSP PU 2016 (analisa-EI7116)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	2,92	Jam	21.429	62.571
03.01.02	Tukang	1,17	Jam	21.429	25.071
03.01.04	Mandor	0,58	Jam	28.571	16.571
				Jumlah :	104.214
	Bahan :				
01.01.140	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut/Plug M	1,00	m	856.000	856.000
				Jumlah :	856.000
	Peralatan :				
02.01.24	Cutter machine	0,85	Jam	74.000	62.900
02.01.50	Mesin las listrik	0,25	jam	43.000	10.750
				Jumlah :	73.650
				Jumlah Total :	1.033.864
				Overhead & Profit (10%) :	103.386
				Nilai HSPK :	1.137.251
04.16.27	Sandaran (railing)		m1	AHSP PU 2016 (Analisa EI-713)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,68	Jam	21.429	36.000
03.01.02	Tukang	0,56	Jam	21.429	12.000
03.01.04	Mandor	0,28	Jam	28.571	8.000
				Jumlah :	56.000
	Bahan :				
01.03.141	Pipa galvanised 1"	1,00	m	75.450	75.450
01.01.74	Mur, baut dan dudukan	1,00	set	32.100	32.100
				Jumlah :	107.550
				Jumlah Total :	163.550
				Overhead & Profit (10%) :	16.355
				Nilai HSPK :	179.905
04.16.28	Papan Nama Jembatan		unit	AHSP PU 2016 (Analisa EI-7141)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	14	Jam	21.429	300.000
03.01.04	Mandor	7	Jam	28.571	200.000
				Jumlah :	500.000
	Bahan :				
01.01.311	Marmar	1,00	m2	481.500	481.500
01.02.12	Pasir	0,80	m3	165.000	132.000
01.01.413	Semen	15,00	kg	1.625	24.375
				Jumlah :	637.875
				Jumlah Total :	1.137.875
				Overhead & Profit (10%) :	113.788
				Nilai HSPK :	1.251.663

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.29	Patok Pengarah		buah	AHSP PU 2016 (Analisa EI-845)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,8143	Jam	21.429	17.449
03.01.02	Tukang	0,4072	Jam	21.429	8.726
03.01.04	Mandor	0,1018	Jam	28.571	2.909
				Jumlah :	29.084
	Bahan :				
04.04.17	Beton K-175	0,04	m3	1.552.609	54.962
01.01.47	Baja Tulangan	4,65	kg	20.000	93.024
01.01.88	Cat besi	1,00	kg	70.000	70.000
				Jumlah :	217.986
	Peralatan :				
02.01.37	Dump Truck	0,10	Jam	400.000	40.720
				Jumlah :	40.720
Jumlah Total :					287.790
Overhead & Profit (10%) :					28.779
Nilai HSPK :					316.569
04.16.30	Kerb Pracetak Jenis 1		m1	AHSP PU 2016 (Analisa EI-8410a)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,45	Jam	21.429	9.643
03.01.02	Tukang	0,18	Jam	21.429	3.857
03.01.04	Mandor	0,04	Jam	28.571	1.143
				Jumlah :	14.643
	Bahan :				
04.04.17	Beton K-175	0,06	m3	1.552.609	85.549
01.01.413	Semen	5,00	kg	1.625	8.125
01.02.12	Pasir	0,50	m3	165.000	82.500
				Jumlah :	176.174
	Peralatan :				
02.01.41	Flat deck truck	0,05	Jam	520.000	23.400
				Jumlah :	23.400
Jumlah Total :					214.217
Overhead & Profit (10%) :					21.422
Nilai HSPK :					235.638
04.16.31	Lapis Resap Pengikat		liter	AHSP PU 2016 (Analisa EI-427)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0021	Jam	21.429	45
03.01.04	Mandor	0,0004	Jam	21.429	9
				Jumlah :	54
	Bahan :				
01.01.21	Aspal	0,63	kg	8.000	5.076
01.01.256	Kerosene	0,484	liter	95.000	45.980
				Jumlah :	51.056
	Peralatan :				
02.01.05	Asp. Distributor	0,00	Jam	400.000	80
02.01.22	Compressor	0,00	Jam	212.000	42
				Jumlah :	122
Jumlah Total :					51.232
Overhead & Profit (10%) :					5.123
Nilai HSPK :					56.355

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.32	Elastomeric Bearing		Buah		
Taksir	Elastomeric Bearing	1,00	Jam	1.325.000	1.325.000
				Jumlah :	1.325.000
				Jumlah Total :	1.325.000
				Overhead & Profit (10%) :	132.500
				Nilai HSPK :	1.457.500
04.16.33	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 19,6 meter		Buah		
	Material :				
Taksir	Balok I (Segmental) /Gelagar 19,6 m	1	buah	100.700.000	100.700.000
Taksir	Diafragma Type I	1,5	buah	1.319.700	1.979.550
Taksir	Deck Slab Type A/B	14,25	buah	1.033.500	14.727.375
				Jumlah :	117.406.925
	Peralatan :				
Taksir	Transpt. Komponen Jembatan ke site	17575,00	kg	318	5.588.850
				Jumlah :	5.588.850
				Jumlah Total :	122.995.775
				Overhead & Profit (10%) :	12.299.578
				Nilai HSPK :	135.295.353
04.16.34	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 19,6 meter		Buah		
Taksir	Stressing, Grouting, & Erection	1	unit	22.525.000	22.525.000
Taksir	Mobilisasi Alat	1	set	4.955.500	4.955.500
Taksir	Sewa Alat	1	Set	6.095.000	6.095.000
				Jumlah :	33.575.500
				Jumlah Total :	33.575.500
				Overhead & Profit (10%) :	3.357.550
				Nilai HSPK :	36.933.050
04.16.35	Pemasangan Batu dengan Mortar		m3		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	7,3628	Jam	21.429	157.774
03.01.02	Tukang	2	Jam	21.429	47.331
03.01.04	Mandor	0,763	Jam	28.571	21.800
				Jumlah :	226.906
	Bahan :				
01.02.01	Batu	1,08	m3	800.000	864.000
01.01.414	Semen (PC)	161	zak	1.625	261.625
01.02.12	Pasir	0,7363	m3	165.000	121.490
				Jumlah :	1.247.115
	Peralatan				
02.01.27	Conc. Mixer	0,0109	Jam	95.000	1.036
				Jumlah :	1.036
				Jumlah Total :	1.475.056
				Overhead & Profit (10%) :	147.506
				Nilai HSPK :	1.622.561
04.16.36	Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0204	Jam	21.429	437
03.01.04	Mandor	0,1634	Jam	28.571	4.669
				Jumlah :	5.106

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.155	Bahan : Geotekstil Stabilisator Kelas 1	1	m2	128.000	128.000
				Jumlah :	128.000
02.01.41	Peralatan Flat Bed Truck	0,0204	Jam	520.000	10.608
				Jumlah :	10.608
				Jumlah Total :	143.714
				Overhead & Profit (10%) :	14.371
				Nilai HSPK :	158.085
04.16.37	Pembongkaran Beton		m3		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	12,5	Jam	21.429	267.857
03.01.04	Mandor	1,0417	Jam	28.571	29.763
				Jumlah :	297.620
	Peralatan				
02.01.22	Compressor	0,0417	Jam	212.000	8.840
02.01.47	Jack Hammer	1,0417	Jam	40.000	41.668
02.01.81	Wheel Loader	0,0101	Jam	571.000	5.767
02.01.37	Dump Truck	0,6098	Jam	400.000	243.920
				Jumlah :	300.196
				Jumlah Total :	597.816
				Overhead & Profit (10%) :	59.782
				Nilai HSPK :	657.597
04.16.38	Stabilisasi Dengan Tanaman		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,28	Jam	21.429	6.000
03.01.02	Tukang	0,14	Jam	21.429	3.000
03.01.04	Mandor	0,07	Jam	28.571	2.000
				Jumlah :	11.000
	Bahan				
01.01.150	Gebalan Rumput	1,2	m2	26.000	31.200
				Jumlah :	31.200
				Jumlah Total :	42.200
				Overhead & Profit (10%) :	4.220
				Nilai HSPK :	46.420
04.16.39	Pohon		buah		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,42	Jam	21.429	9.000
03.01.04	Mandor	0,07	Jam	28.571	2.000
				Jumlah :	11.000
	Bahan				
Taksir	Pohon	1	bh	130.000	130.000
Taksir	Tanah Humus T=20cm	0,22	m3	90.000	19.800
Taksir	Pupuk Urea	0,5	kg	9.500	4.750
				Jumlah :	130.000
				Jumlah Total :	141.000
				Overhead & Profit (10%) :	14.100
				Nilai HSPK :	155.100

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.40	Pengecatan Marka Thermoplastik tebal (uk 1mx0.3r		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,780	Jam	21.429	16.714
03.01.03	Kepala Tukang	0,293	Jam	28.571	8.357
03.01.16	Sopir	0,098	Jam	21.429	2.089
03.01.14	Pembantu Sopir	0,098	Jam	11.429	1.120
03.01.10	Operator Alat Berat	0,098	Jam	35.714	3.500
	Jumlah :				31.781
	Bahan				
01.01.157	Glass Bead	0,500	Kg	25.000	12.500
01.01.105	Thermoplastic	6,855	Kg	36.000	246.780
	Jumlah :				259.280
	Peralatan				
02.01.58	Sewa Road Marking Machine (Min 5 Jam)	0,098	Jam	45.000	4.388
02.01.37	Sewa Dump Truck	0,098	Jam	400.000	39.000
	Jumlah :				43.388
	Jumlah Total :				334.448
	Ppn (10%):				33.445
	Pph (2%):				6.689
	Nilai ASB Per m2				375.000
04.16.41	Pasang 1 m' pipa PVC 75 mm		m'		AHSP PU 2016 (A.8.4.1.1a)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,081	Jam	21.429	1.736
03.01.02	Tukang	0,041	Jam	21.429	879
03.01.04	Mandor	0,008	Jam	28.571	229
	Jumlah :				2.843
	Bahan :				
01.03.236	Pipa PVC 75 mm.	1,000	m	51.950	51.950
	Jumlah :				51.950
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	0,500	Sewa/hari	250.000	125.000
	Jumlah :				125.000
	Jumlah Total :				179.793
	Overhead & Profit (10%) :				17.979
	Nilai HSPK :				197.772
04.16.42	Pasang 1 m' besi 75 mm		m'		AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,345	Jam	21.429	7.393
03.01.02	Tukang	0,172	Jam	21.429	3.686
03.01.04	Mandor	0,034	Jam	28.571	971
	Jumlah :				12.050
	Bahan :				
01.03.132	Pipa besi 75 mm	1,000	m	357.400	357.400
	Jumlah :				357.400
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	0,500	Sewa/hari	250.000	125.000
	Jumlah :				125.000
	Jumlah Total :				494.450
	Overhead & Profit (10%) :				49.445
	Nilai HSPK :				543.895

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.43	Pasang 1 m' besi 100 mm		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	21.429	7.393
03.01.02	Tukang	0,172	OH	21.429	3.686
03.01.04	Mandor	0,034	OH	28.571	971
				Jumlah :	12.050
	Bahan :				
01.03.237	Pipa besi 100 mm	1,000	m	86.125	86.125
				Jumlah :	86.125
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	0,500	Sewa/hari	250.000	125.000
				Jumlah :	125.000
				Jumlah Total :	223.175
				Overhead & Profit (10%) :	22.318
				Nilai HSPK :	245.493
04.16.44	Pasang 1 m' besi 3/4 inch		m'	AHSP PU 2016 (A.8.4.1.33)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,345	OH	21.429	7.393
03.01.02	Tukang	0,172	OH	21.429	3.686
03.01.04	Mandor	0,034	OH	28.571	971
				Jumlah :	12.050
	Bahan :				
01.03.223	Pipa besi 3/4 mm	1,000	m	11.400	11.400
				Jumlah :	11.400
	Peralatan :				
02.01.78	Waterpass	0,500	Sewa/hari	250.000	125.000
				Jumlah :	125.000
				Jumlah Total :	148.450
				Overhead & Profit (10%) :	14.845
				Nilai HSPK :	163.295
04.16.45	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-317)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,3333	Jam	21.429	7.142
03.01.04	Mandor	0,1667	Jam	28.571	4.763
				Jumlah :	11.905
	Peralatan :				
02.01.47	Jack Hammer	2,41	Jam	40.000	96.384
02.01.22	Compressor	2,41	jam	212.000	510.835
02.01.37	Dump Truck	1,11	jam	400.000	445.040
				Jumlah :	1.052.259
				Jumlah Total :	1.064.164
				Overhead & Profit (10%) :	106.416
				Nilai HSPK :	1.170.581
04.16.46	Galian Perkerasan berbutir		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-318)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,5	Jam	21.429	32.143
03.01.04	Mandor	0,25	Jam	28.571	7.143
				Jumlah :	39.286

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Peralatan :				
02.01.47	Jack Hammer	0,27	Jam	40.000	10.708
02.01.22	Compressor	0,27	jam	212.000	56.752
02.01.37	Dump Truck	0,23	jam	400.000	90.400
				Jumlah :	157.860
Jumlah Total :					197.146
Overhead & Profit (10%) :					19.715
Nilai HSPK :					216.861
04:16:47	Lapis Permukaan Sirtu		m3	AHSP PU 2016 (Analisa EI-521)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0595	Jam	21.429	1.275
03.01.04	Mandor	0,085	Jam	28.571	2.429
				Jumlah :	3.704
	Bahan :				
01.02.11	Sirtu	1,26	m3	350.000	440.510
				Jumlah :	440.510
	Peralatan :				
02.01.81	Wheel Loader	0,01	Jam	571.000	4.854
02.01.37	Dump Truck	0,36	Jam	400.000	143.840
02.01.51	Motor Grader	0,004	Jam	750.000	3.225
02.01.65	Tandem Roller	0,01	Jam	500.000	5.350
02.01.77	Water Tanker	0,01	Jam	326.000	4.597
				Jumlah :	151.919
Jumlah Total :					596.132
Overhead & Profit (10%) :					59.613
Nilai HSPK :					655.745

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN KUNCI DAN KACA					
04.17.01	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa		bh	AHSP PU 2016 (A. 4.6.2.2)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,010	OH	150.000	1.500
03.01.02	Tukang Kayu	0,500	OH	150.000	75.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	87.500
	Bahan :				
01.01.273	Kunci Tanam Biasa	1,000	bh	330.000	330.000
				Jumlah :	330.000
Jumlah Total :					417.500
Overhead & Profit (10%) :					41.750
Nilai HSPK :					459.250
04.17.02	Pemasangan 1 buah engsel pintu		bh	AHSP PU 2016 (A. 4.6.2.4)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0150	OH	150.000	2.250
03.01.02	Tukang Kayu	0,1500	OH	150.000	22.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,0150	OH	200.000	3.000
03.01.04	Mandor	0,0008	OH	200.000	160
				Jumlah :	27.910
	Bahan :				
01.01.133	Engsel Pintu	1,0000	bh	5.000	5.000
				Jumlah :	5.000
Jumlah Total :					32.910
Overhead & Profit (10%) :					3.291
Nilai HSPK :					36.201
04.17.03	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu		bh	AHSP PU 2016 (A. 4.6.2.6)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,010	OH	150.000	1.500
03.01.02	Tukang Kayu	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,010	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,001	OH	200.000	100
				Jumlah :	18.600
	Bahan :				
01.01.132	Engsel Kupu-kupu	1,000	bh	5.000	5.000
				Jumlah :	5.000
Jumlah Total :					23.600
Overhead & Profit (10%) :					2.360
Nilai HSPK :					25.960
04.17.04	Pemasangan 1 buah kait angin		bh	AHSP PU 2016 (A. 4.6.2.9)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0150	OH	150.000	2.250
03.01.02	Tukang Kayu	0,1500	OH	150.000	22.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,0150	OH	200.000	3.000
03.01.04	Mandor	0,0080	OH	200.000	1.600
				Jumlah :	29.350

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.165	Bahan : Kait Angin	1,0000	bh	16.000	16.000
				Jumlah :	16.000
				Jumlah Total :	45.350
				Overhead & Profit (10%) :	4.535
				Nilai HSPK :	49.885
04.17.05	Pemasangan 1 buah kunci slot		bh	AHSP PU 2016 (A. 4.6.2.1)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,020	OH	150.000	3.000
03.01.02	Tukang Kayu	0,200	OH	150.000	30.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,020	OH	200.000	4.000
03.01.04	Mandor	0,001	OH	200.000	200
				Jumlah :	37.200
	Bahan :				
01.01.272	Kunci Slot	1,000	bh	15.000	15.000
				Jumlah :	15.000
				Jumlah Total :	52.200
				Overhead & Profit (10%) :	5.220
				Nilai HSPK :	57.420
04.17.06	Pemasangan 1 buah door holder		bh	AHSP PU 2016 (A. 4.6.2.12)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,050	OH	150.000	7.500
03.01.02	Tukang Kayu	0,500	OH	150.000	75.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
03.01.04	Mandor	0,003	OH	200.000	600
				Jumlah :	93.100
	Bahan :				
01.01.351	Door Holder	1,000	bh	160.500	160.500
				Jumlah :	160.500
				Jumlah Total :	253.600
				Overhead & Profit (10%) :	25.360
				Nilai HSPK :	278.960
04.17.07	Pemasangan 1 buah door stop		bh	AHSP PU 2016 (A. 4.6.2.13)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,010	OH	150.000	1.500
03.01.02	Tukang Kayu	0,100	OH	150.000	15.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,010	OH	200.000	2.000
03.01.04	Mandor	0,005	OH	200.000	1.000
				Jumlah :	19.500
	Bahan :				
01.01.128	Door Stop	1,000	bh	53.000	53.000
				Jumlah :	53.000
				Jumlah Total :	72.500
				Overhead & Profit (10%) :	7.250
				Nilai HSPK :	79.750
04.17.08	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5mm		m2	AHSP PU 2016 (A. 4.6.2.17)	
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0150	OH	150.000	2.250
03.01.02	Tukang Kaca	0,1500	OH	150.000	22.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,0150	OH	200.000	3.000
03.01.04	Mandor	0,0008	OH	200.000	160
				Jumlah :	27.910

KODE	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.211	Bahan : Kaca Tebal 5mm	1,1000	m2	265.000	291.500
01.03.415	Sealant	0,0500	kg	79.500	3.975
				Jumlah :	295.475
				Jumlah Total :	323.385
				Overhead & Profit (10%) :	32.339
				Nilai HSPK :	355.724



**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA					
05.01.01	PEMBANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 1 LANTAI		m2		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
Taksir	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,1791	Ls	3.700.000	662.654
Taksir	Biaya K-3	0,0008	Ls	1.350.000	1.115
Taksir	Gudang dan Barak Kerja	0,0235	Ls	3.500.000	82.208
Taksir	Papan Nama Proyek	0,0015	Ls	300.000	440
	Jumlah :				746.417
	PEKERJAAN BANGUNAN PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
04.02.01	Galian Tanah Pondasi menerus	0,1266	M3	129.250	16.358
04.02.03	Galian Tanah Pondasi Sumuran	0,0357	M3	187.990	6.713
04.02.06	Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	0,0122	M3	179.740	2.193
04.03.01	Pasangan Batu Kosong / Aanstamping	0,0323	M3	1.312.304	42.332
04.03.02	Pasangan Pondasi Batu Gunung	0,1781	M3	1.845.993	328.805
04.04.17	Lantai Kerja Pondasi Tapak Beton Cor K 175	0,0042	M3	1.552.609	6.505
04.02.05	Urugan Kembali Bekas Galian	0,0133	M3	93.500	1.243
	Jumlah :				404.148
	PONDASI BATU BATA SELASAR				
04.02.01	Galian Tanah Pondasi	0,0015	M3	129.250	192
04.02.06	Urugan Pasir Alas Pondasi t = 5 cm	0,0004	M3	179.740	67
04.04.01	Beton Cor Lantai Kerja t = 10 cm	0,0015	M3	1.393.770	2.075
04.05.02	Pasangan Batu Bata 1 : 2	0,1766	M2	196.970	34.778
04.06.03	Plesteran 1 : 2	0,3531	M2	102.755	36.286
	Jumlah :				73.397
	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
	Pondasi Tapak Uk. (0,8 x 0,8) m				
04.04.18	- Beton K 250	0,0103	M3	1.647.209	17.023
04.04.06	- Besi Polos	1,4103	Kg	26.015	36.690
04.04.23	- Bekisting	0,0031	M2	366.542	1.136
	Pondasi Tapak Uk. (1 x 1) m	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0018	M3	1.647.209	3.023
04.04.06	- Besi Polos	0,3088	Kg	26.015	8.033
04.04.23	- Bekisting	0,0006	M2	366.542	202
	Kolom Pedestal Uk. (30 x 30) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0073	M3	1.647.209	12.042
04.04.06	- Besi Polos	1,1210	Kg	26.015	29.162
04.04.08	- Bekisting	0,0134	M2	670.331	8.984
	Kolom Pedestal Uk. (20 x 20) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0011	M3	1.647.209	1.862
04.04.06	- Besi Polos	0,1594	Kg	26.015	4.146
04.04.08	- Bekisting	0,0028	M2	670.331	1.894
	Sloof Uk. (25 x 50) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0073	M3	1.647.209	12.042
04.04.06	- Besi Polos	1,1210	Kg	26.015	29.162

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.07	- Bekisting	0,0134	M2	393.907	5.279
	Sloof Uk. (25 x 35) cm	0,0000			
04.04.04	- Beton K 225	0,0011	M3	1.627.674	1.840
04.04.06	- Besi Polos	0,1594	Kg	26.015	4.146
04.04.07	- Bekisting	0,0028	M2	393.907	1.113
	Kolom K1 Uk. (30 x 30) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0285	M3	1.647.209	47.008
04.04.06	- Besi Polos	2,9104	Kg	26.015	75.714
04.04.08	- Bekisting	0,0571	M2	670.331	38.260
	Kolom K2 Uk. (20 x 20) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0226	M3	1.647.209	37.263
04.04.06	- Besi Polos	2,4039	Kg	26.015	62.536
04.04.08	- Bekisting	0,0452	M2	670.331	30.328
	Kolom Teras Plat Dak Uk. (20 x 20) cm	0,0000			
04.04.04	- Beton K 250	0,0230	M3	1.647.209	37.954
04.04.06	- Besi Polos	0,0422	Kg	26.015	1.099
04.04.08	- Bekisting	0,0000	M2	670.331	0
	Kolom Kp Uk. (13 x 13) cm	0,0000			
04.04.04	- Beton K225	0,0038	M3	1.627.674	6.251
04.04.06	- Besi Polos	0,5415	Kg	26.015	14.087
04.04.08	- Bekisting	0,0096	M2	670.331	6.436
	Ring Balok RB Uk. (20 x 35) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0029	M3	1.647.209	4.739
04.04.06	- Besi Polos	0,4351	Kg	26.015	11.320
04.04.09	- Bekisting	0,0036	M2	693.777	2.466
	Balok Plat Kanopy Uk. (13 x 25) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0036	M3	1.647.209	5.897
04.04.06	- Besi Polos	0,6355	Kg	26.015	16.532
04.04.09	- Bekisting	0,0081	M2	693.777	5.645
	Balok Lantai BLT Uk. (13 x 25) cm	0,0000			
04.04.04	- Beton K 225	0,0234	M3	1.627.674	38.147
04.04.06	- Besi Polos	3,0702	Kg	26.015	79.871
04.04.09	- Bekisting	0,0293	M2	693.777	20.325
	Balok Gawang Pintu Uk. (25 x 30) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0057	M3	1.647.209	9.340
04.04.06	- Besi Polos	0,8384	Kg	26.015	21.811
04.04.09	- Bekisting	0,0137	M2	693.777	9.532
	Balok Balok Gantung Uk. (20 x 35) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0085	M3	1.647.209	14.034
04.04.06	- Besi Polos	0,9346	Kg	26.015	24.314
04.04.09	- Bekisting	0,0206	M2	693.777	14.322
	Balok Top Geuvel Uk. (13 x 25) cm	0,0000			
04.04.04	- Beton K 250	0,0021	M3	1.627.674	3.387
04.04.06	- Besi Polos	0,3248	Kg	26.015	8.451
04.04.09	- Bekisting	0,0059	M2	693.777	4.090
	Balok Plat Dak Uk. (13 x 25) cm	0,0000			
04.04.18	- Beton K 250	0,0073	M3	1.647.209	12.061
04.04.06	- Besi Polos	0,5675	Kg	26.015	14.763
04.04.09	- Bekisting	0,0229	M2	693.777	15.875
	Plat Dak + Kanopy	0,0000			
04.04.04	- Beton K 250	0,0015	M3	1.627.674	2.404
04.04.06	- Besi Polos	0,2400	Kg	26.015	6.244

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.10	- Bekisting	0,0047	M2	846.331	4.017
	Plat Dak Teras T = 8 Cm	0,0000			
04.04.04	- Beton K 250	0,0008	M3	1.627.674	1.359
04.04.06	- Besi Polos	0,0916	Kg	26.015	2.383
04.04.10	- Bekisting	0,0020	M2	846.331	1.712
				Jumlah :	889.758
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
04.05.01	Pasangan Bata 1 : 4	2,0435	M2	184.561	377.144
04.06.01	Plesteran Dinding Bata 1:4	4,0869	M2	96.360	393.817
				Jumlah :	770.960
	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI				
Taksir	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories	0,0044	Unit	13.000.000	57.252
Taksir	Kusen Aluminium CA 4" T = 1,2 mm untuk PINTU	0,2576	M'	110.000	28.340
Taksir	Pas. Daun Pintu Multiplek dilapisi HPL Berwarna 140 x 220 Cm + Aksesoris Terpasang (P2)	0,0088	Unit	2.000.000	17.616
Taksir	Pas. Daun Pintu Multiplek dilapisi HPL Berwarna 90 x 220 Cm + Aksesoris Terpasang (P3)	0,0323	Unit	1.500.000	48.444
Taksir	Pas. Daun Pintu Multiplek dilapisi HPL Berwarna 90 x 220 Cm + Aksesoris Terpasang (P4)	0,0015	Unit	1.400.000	2.055
Taksir	Pas. Daun Pintu Aluminium 70 x 200 Cm + Aksesoris Terpasang (P5)	0,0059	Unit	750.000	4.404
Taksir	Kusen Aluminium CA 3" T = 1,2 mm untuk JENDELA	0,3861	M'	95.000	36.678
Taksir	Jendela Casement CA 3" T = 1,2 mm (Engsel Casement 14", handle Rambuncis) (J1)	0,1351	Unit	750.000	101.292
Taksir	Jendela Casement CA 3" T = 1,2 mm (Engsel Casement 14", handle Rambuncis) (J2)	0,0029	Unit	750.000	2.202
Taksir	Jendela Casement CA 3" T = 1,2 mm Engsel Casement 14", handle Rambuncis) (J3)	0,0029	Unit	750.000	2.202
Taksir	Kusen Aluminium CA 3" T = 1,2 mm untuk VENTILASI	0,1718	M'	95.000	16.317
Taksir	Ventilasi Casement + Kusen Aluminium CA 3" T = 1,2 mm (Engsel Casement 14", handle Rambuncis) (V1)	0,0323	Unit	750.000	24.222
Taksir	Ventilasi Casement + Kusen Aluminium CA 3" T = 1,2 mm (Engsel Casement 14", handle Rambuncis) V2)	0,0029	Unit	500.000	1.468
Taksir	Ventilasi Casement + Kusen Aluminium CA 3" T = 1,2 mm (Engsel Casement 14", handle Rambuncis) (V3)	0,0029	Unit	300.000	881
Taksir	Ventilasi Kaca Mati (V4)	0,0059	Unit	150.000	881
				Jumlah :	344.253

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN ATAP					
Taksir	Pek. Rangka Kuda-Kuda C-75 Double 2 + Reng	1,3615	M2	123.000	167.461
04.11.04	Atap Genteng Metal 0.3 mm	1,3615	M2	143.572	195.469
Taksir	Rabung Genteng Metal	0,1135	M'	65.000	7.376
04.10.09	Lisplank 2x2,5/20	0,1746	M'	141.605	24.719
Jumlah :					395.024
PEKERJAAN PLAFOND					
04.08.06	Rangka Plafond Besi Hollow 40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm	0,9436	M2	381.993	360.465
04.12.03	Langit-langit Gypsum Board ukuran (120 x 240) cm, tebal 9 mm	0,9436	M2	71.669	67.630
Jumlah :					428.096
PEKERJAAN LANTAI					
04.02.07	Tanah Timbun	0,9197	M3	134.200	123.422
04.02.06	Urugan pasir Alas lantai	0,0488	M3	179.740	8.771
04.04.17	Beton Cor Alas Lantai K-175	0,0740	M3	1.552.609	114.873
04.09.08	Lantai Granit 60 x 60 cm	0,9436	M2	537.433	507.145
04.09.02	Lantai Keramik 20 x 20 cm KM/WC	0,0154	M2	303.738	4.678
04.09.07	Dinding Keramik 20 x 25 cm KM/WC	0,0465	M2	355.418	16.529
Jumlah :					775.417
PEKERJAAN PENGECATAN					
04.07.01	Pengecatan Dinding	1,6467	M2	75.031	123.557
04.07.03	Pengecatan Listplank	0,0339	M2	59.609	2.020
Jumlah :					123.557
PEKERJAAN SANITARY					
Taksir	Instalasi Pipa Air Bersih Sampai ke Titik (termasuk galian, pembobokan, penyambungan Koneksi dan Accessories)	0,0015	Ls	2.400.000	3.523
Taksir	Instalasi Pipa Air Kotor Sampai ke Titik (termasuk galian, pembobokan, penyambungan Koneksi dan Accessories)	0,0015	Ls	2.000.000	2.936
Taksir	Wastafel (Setara Toto) + Aceccories (Lengkap Terpasang)	0,0015	Bh	566.684	832
Taksir	Kloset Duduk (Setara Toto) + Jet Shower (Lengkap Terpasang)	0,0015	Bh	2.734.710	4.015
Taksir	Kran air (Setara Toto) + Aceccories (Lengkap Terpasang)	0,0029	Bh	150.000	440
Taksir	Floor Drain (Setara Toto)	0,0044	Bh	153.000	674
Taksir	Septiktank + Resapan (type 1)	0,0029	Unit	3.300.000	9.689
Taksir	Septiktank + Resapan (type 2)	0,0029	Unit	2.500.000	7.340
Taksir	Bak Kontrol	0,0029	Unit	471.950	1.386
Jumlah :					30.834
PEKERJAAN LAIN LAIN					
Taksir	Ornamen Tombak Layar Motif Aceh Tamiang (Kiri & Kanan)	0,0029	Bh	7.000.000	20.552
Taksir	Ornamen Tolak Angin Motif Aceh Tamiang (Kayu Klas I)	0,0029	Bh	350.000	1.028
Jumlah :					21.580

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL (INSTALASI LISTRIK)				
Taksir	Pemasukan Arus Listrik 3 Phase Complite	0,0015	Ls	16.000.000	23.488
Taksir	Panel utama dan Distribusi (PU)	0,0015	Buah	4.500.000	6.606
Taksir	Lampu LED 13 w Inbow Downlight	0,1497	Buah	120.000	17.968
Taksir	Lampu LED 18 w Inbow Downlight	0,1497	Buah	160.000	23.958
Taksir	Lampu Plafond LED 8 Inch Inbow (Downlight)	0,0132	Buah	115.000	1.519
Taksir	Lampu LED Strip Terpasang	0,0499	M'	20.000	998
Taksir	Stop Kontak Tunggal	0,0440	Buah	8.000	352
Taksir	Stop Kontak Dua Lubang	0,0059	Buah	24.000	141
Taksir	Stop Kontak AC	0,0499	Buah	65.000	3.244
Taksir	Instalasi titik penerangan, instalasi termasuk kabel NYA 3 x 2.5 mm dalam pipa PVC fitting lampu kelengkapan instalasi terpasang	0,1497	Buah	150.000	22.460
Taksir	Instalasi titik penerangan, instalasi termasuk kabel NYA 3 x 2.5 mm dalam pipa PVC dan kelengkapan instalasi terpasang	0,0499	Buah	160.000	7.986
Taksir	Sakelar Tunggal	0,0206	Buah	12.000	247
Taksir	Sakelar Ganda	0,0117	Buah	25.000	294
Taksir	Sakelar Triple	0,0206	Buah	30.000	617
Taksir	Sakelar Empat Seri	0,0073	Buah	38.000	279
Taksir	Grounding BC 16 mm2	0,0176	Unit	3.180.000	56.019
				Jumlah :	166.176
	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR				
Taksir	Kabel NYA 1 x 50 mm	0,0495	meter	84.800	4.201
Taksir	Head Penangkal Petir Type R 150	0,0015	Unit	6.360.000	9.336
Taksir	Tiang penangkal petir bahan pipa GIP 1 dilengkapai dengan pembuatan tangga untuk perawatan	0,0017	btg	3.180.000	5.252
Taksir	Box Kontrol 40 x 40 x 40 cm	0,0015	Unit	583.000	856
Taksir	Grounding sytem (CU/tembaga 100%)	0,0015	btg	1.749.000	2.568
Taksir	Obstruction Lamp	0,0015	bh	1.272.000	1.867
Taksir	Fotosel	0,0015	bh	106.000	156
Taksir	Kabel NYY 2 x 2,5 mm + Pipa 20 mm + Aksesoris	0,0413	meter	23.320	963
Taksir	Kabel Sling 3 mm	0,0248	meter	7.420	184
Taksir	Klam dan alat bantu	0,0015	ls	1.166.000	1.712
Taksir	Biaya Instalasi/ Pemasangan + Aksesoris	0,0015	lot	3.180.000	4.668
Taksir	Testing dan Kommisioning	0,0015	lot	2.120.000	3.112
				Jumlah :	34.875
				Jumlah Total :	5.204.492
				Ppn (11%):	572.494
				Pph (2%):	104.090
				Nilai ASB :	5.882.000
05.01.02	PEMBANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 2 LANTAI		m2		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
Taksir	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,00083	Ls	3.700.000	3.055

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Biaya K-3	0,00083	Ls	1.350.000	1.115
Taksir	Gudang dan Barak Kerja	0,00083	Ls	3.500.000	2.890
Taksir	Papan Nama Proyek	0,00083	Ls	300.000	248
				Jumlah :	7.308
	PEKERJAAN BANGUNAN				
	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
04.02.01	Galian Tanah Pondasi menerus	0,1665	M3	129.250	21.517
04.02.03	Galian Tanah Pondasi Sumuran	0,2737	M3	187.990	51.461
04.02.06	Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	0,0104	M3	179.740	1.870
04.02.06	Urugan Pasir Bawah Pondasi Sumuran	0,0043	M3	179.740	772
04.03.01	Pasangan Batu Kosong / Aanstamping	0,0208	M3	1.312.304	27.308
04.03.02	Pasangan Pondasi Batu Gunung	0,0936	M3	1.845.993	172.862
04.04.17	Lantai Kerja Pondasi Sumuran Beton Cor K 175	0,0086	M3	1.552.609	13.339
04.04.17	Lantai Kerja Pondasi Tapak Beton Cor K 175	0,0146	M3	1.552.609	22.706
	Pondasi Sumuran (Diameter = 1.5 m)				
04.04.18	- Beton K-250	0,0004	M3	1.647.209	727
04.04.26	- Besi Ulir	5,5293	Kg	30.635	169.390
04.04.06	- Besi Polos	0,8816	Kg	26.015	22.934
04.04.23	- Bekisting	0,1764	M2	366.542	64.666
04.03.04	- Beton Pengisi Pondasi Sumuran	0,0470	M3	1.524.079	71.701
04.02.05	Urugan Kembali Bekas Galian	0,1467	M3	93.500	13.720
				Jumlah :	654.972
	PONDASI BATU BATA SELASAR				
04.02.01	Galian Tanah Pondasi	0,0050	M3	129.250	640
04.02.06	Urugan Pasir Alas Pondasi t = 5 cm	0,0012	M3	179.740	223
04.04.01	Beton Cor Lantai Kerja t = 10 cm	0,0025	M3	1.393.770	3.453
04.05.02	Pasangan Batu Bata 1 : 2	0,0250	M2	196.970	4.922
04.06.03	Plesteran 1 : 2	0,0250	M2	102.755	2.568
04.02.05	Urugan Kembali Bekas Galian	0,0017	M3	93.500	154
				Jumlah :	11.960
	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
	LANTAI I				
	Pondasi Tapak Uk. (5,5 x 1,5) m				
04.04.18	- Beton K 250	0,0024	M3	1.647.209	3.928
04.04.26	- Besi Ulir	0,5233	Kg	30.635	16.032
04.04.23	- Bekisting	0,0009	M2	366.542	318
	Pondasi Tapak Uk. (1,5 x 1,5) m				
04.04.18	- Beton K 250	0,0247	M3	1.647.209	40.704
04.04.26	- Besi Ulir	3,9602	Kg	30.635	121.319
04.04.23	- Bekisting	0,0329	M2	366.542	12.077
	Pondasi Tapak Tangga Uk. (2,75 x 1) m				
04.04.18	- Beton K 250	0,0007	M3	1.647.209	1.122
04.04.26	- Besi Ulir	0,2723	Kg	30.635	8.343
04.04.23	- Bekisting	0,0005	M2	366.542	182
	Plat Dinding Tapak Tangga (Tebal = 25 cm)				
04.04.18	- Beton K 250	0,0006	M3	1.647.209	1.041
04.04.26	- Besi Ulir	0,0571	Kg	30.635	1.750

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.23	- Bekisting Kolom Pedestal Uk. (40 x 40) cm	0,0028	M2	366.542	1.042
04.04.18	- Beton K 250	0,0043	M3	1.647.209	7.030
04.04.26	- Besi Ulir	0,5052	Kg	30.635	15.476
04.04.06	- Besi Polos	0,3435	Kg	26.015	8.936
04.04.08	- Bekisting Kolom Pedestal Uk. (30 x 30) cm	0,0213	M2	670.331	14.303
04.04.18	- Beton K 250	0,0003	M3	1.647.209	520
04.04.26	- Besi Ulir	0,0339	Kg	30.635	1.039
04.04.06	- Besi Polos	0,0286	Kg	26.015	743
04.04.08	- Bekisting Sloof Uk. (30 x 50) cm	0,0021	M2	670.331	1.412
04.04.18	- Beton K 250	0,0364	M3	1.647.209	59.985
04.04.26	- Besi Ulir	4,6221	Kg	30.635	141.598
04.04.06	- Besi Polos	2,0356	Kg	26.015	52.957
04.04.07	- Bekisting Sloof Uk. (20 x 40) cm	0,1214	M2	393.907	47.815
04.04.04	- Beton K 225	0,0044	M3	1.627.674	7.097
04.04.26	- Besi Ulir	0,3293	Kg	30.635	10.088
04.04.06	- Besi Polos	0,4812	Kg	26.015	12.518
04.04.07	- Bekisting Kolom K1 Uk. (40 x 40) cm	0,0218	M2	393.907	8.587
04.04.18	- Beton K 250	0,0197	M3	1.647.209	32.436
04.04.26	- Besi Ulir	2,3310	Kg	30.635	71.410
04.04.06	- Besi Polos	1,5850	Kg	26.015	41.234
04.04.08	- Bekisting Kolom Kp Uk. (13 x 13) cm	0,0985	M2	670.331	65.999
04.04.04	- Beton K225	0,0021	M3	1.627.674	3.433
04.04.06	- Besi Polos	0,7479	Kg	26.015	19.456
04.04.08	- Bekisting Balok Lantai BL1 Uk. (30 x 60) cm	0,0213	M2	670.331	14.300
04.04.18	- Beton K 250	0,0415	M3	1.647.209	68.310
04.04.26	- Besi Ulir	4,3863	Kg	30.635	134.374
04.04.06	- Besi Polos	2,1818	Kg	26.015	56.759
04.04.09	- Bekisting Balok Lantai BL2 Uk. (20 x 40) cm	0,1728	M2	693.777	119.878
04.04.18	- Beton K 250	0,0047	M3	1.647.209	7.802
04.04.26	- Besi Ulir	0,5008	Kg	30.635	15.343
04.04.06	- Besi Polos	0,3855	Kg	26.015	10.028
04.04.09	- Bekisting Balok Lantai BLT Uk. (13 x 15) cm	0,0296	M2	693.777	20.538
04.04.04	- Beton K 225	0,0024	M3	1.627.674	3.945
04.04.06	- Besi Polos	0,7081	Kg	26.015	18.421
04.04.09	- Bekisting Balok Bordes Uk. (30 x 50) cm	0,0124	M2	693.777	8.622
04.04.18	- Beton K 250	0,0015	M3	1.647.209	2.448
04.04.06	- Besi Ulir	0,1887	Kg	30.635	5.780
04.04.06	- Besi Polos	0,0841	Kg	26.015	2.187
04.04.09	- Bekisting Plat Bordes Tebal 12 cm	0,0064	M2	693.777	4.469
04.04.18	- Beton K 250	0,0008	M3	1.647.209	1.306
04.04.06	- Besi Polos	0,0971	Kg	26.015	2.525

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	LANTAI I Pintu P1 (Pintu buka dua Panel Kaca Tempered 10 mm) + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0025	Unit	2.650.000	6.565
Taksir	Pintu P2 (Pintu Sliding Panel Kaca 5 mm) + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	1.070.000	884

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.10	- Bekisting Plat Tangga dan Anak Tangga	0,0033	M2	846.331	2.795
04.04.18	- Beton K 250	0,0023	M3	1.647.209	3.817
04.04.06	- Besi Polos	0,3970	Kg	26.015	10.328
04.04.10	- Bekisting Plat Lantai Tebal 12 cm	0,0127	M2	846.331	10.784
04.04.18	- Beton K 250	0,0492	M3	1.647.209	81.123
04.04.06	- Besi Polos	6,7475	Kg	26.015	175.535
04.04.10	- Bekisting	0,2052	M2	846.331	173.669
				Jumlah :	1.787.016
	LANTAI II Kolom K1 Uk. (40 x 40) cm				
04.04.18	- Beton K 250	0,0184	M3	1.647.209	30.242
04.04.26	- Besi Ulir	1,0867	Kg	30.635	33.290
04.04.06	- Besi Polos	2,0513	Kg	26.015	53.365
04.04.08	- Bekisting Kolom Kp Uk. (13 x 13) cm	0,0918	M2	670.331	61.535
04.04.04	- Beton K225	0,0017	M3	1.627.674	2.806
04.04.06	- Besi Polos	0,6198	Kg	26.015	16.124
04.04.08	- Bekisting Balok Lantai BLT Uk. (13 x 15) cm	0,0177	M2	670.331	11.851
04.04.04	- Beton K 225	0,0038	M3	1.627.674	6.243
04.04.06	- Besi Polos	1,1207	Kg	26.015	29.156
04.04.09	- Bekisting Ring Balok RB Uk. (20 x 35) cm	0,0197	M2	693.777	13.646
04.04.18	- Beton K 250	0,0191	M3	1.647.209	31.392
04.04.26	- Besi Ulir	1,4184	Kg	30.635	43.452
04.04.06	- Besi Polos	1,0485	Kg	26.015	27.276
04.04.09	- Bekisting Plat Sun wearing Tebal 8 cm	0,1225	M2	693.777	84.998
04.04.18	- Beton K 225	0,0064	M3	1.627.674	10.495
04.04.06	- Besi Polos	0,0530	Kg	26.015	1.379
04.04.10	- Bekisting	0,0201	M2	846.331	17.052
				Jumlah :	474.304
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
	LANTAI I				
04.05.02	Pasangan Bata 1 : 2	0,1113	M2	196.970	21.917
04.05.01	Pasangan Bata 1 : 4	0,7121	M2	184.561	131.426
04.06.03	Plesteran Dinding Bata 1:2	0,2225	M2	102.755	22.868
04.06.01	Plesteran Dinding Bata 1:4	1,4242	M2	96.360	137.236
				Jumlah :	313.447
	LANTAI II				
04.05.01	Pasangan Bata 1 : 4	0,6285	M2	184.561	115.997
04.06.01	Plesteran Dinding Bata 1:4	1,2570	M2	96.360	121.125
Taksir	Pemasangan Partisi Gypsum 9 mm 2 sisi + Rangka single Hollow 2x4, 4x4 (Lengkap Terpasang)	0,2129	M2	1.100.000	234.199
				Jumlah :	471.321
	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI				



Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
				Jumlah :	163.972
	LANTAI II				
Taksir	Pintu P3 (Pintu buka satu Panel Kaca 5 mm) + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	3.358.080	2.773
Taksir	Pintu P4 (Pintu KM/ WC Panel UPVC) + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0050	Unit	2.136.960	10.588
Taksir	Pintu P6 (Pintu KM/ WC Sliding Panel UPVC) + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	2.404.080	1.985
Taksir	Pintu PJ1 (Pintu Jendela Panel Kaca 5 mm) + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0033	Unit	17.572.680	58.044
Taksir	Pintu PJ3 (Pintu Jendela Panel Kaca 5 mm) + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	8.696.664	7.181
Taksir	Pintu PJ5 (Pintu Jendela Panel Kaca 5 mm) + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	13.750.320	11.355
Taksir	Pintu PJ6 (Pintu Jendela Panel Kaca 5 mm) + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	7.046.880	5.819
Taksir	Jendela J1 + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0033	Unit	16.383.360	54.115
Taksir	Jendela J2 + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0074	Unit	10.532.160	78.274
Taksir	Jendela J4 + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	12.404.544	10.243
Taksir	Jendela J5 + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	7.986.888	6.595
Taksir	Jendela J7 + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0017	Unit	6.143.760	10.147
Taksir	Jendela J8 + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0017	Unit	3.598.488	5.943
Taksir	Jendela J9+ Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0017	Unit	8.535.120	14.096
Taksir	Jendela J10 + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	11.173.248	9.226
Taksir	Jendela J11 + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0008	Unit	17.380.608	14.352
Taksir	Ventilasi V1 + Kusen UPVC + Pengunci Penggantung (Lengkap Terpasang)	0,0066	Unit	254.400	1.681
				Jumlah :	302.417
	PEKERJAAN ATAP				
Taksir	Rangka Atap Baja Ringan CT-100	0,3964	M2	100.000	39.637
Taksir	Aluminium Foil	0,3964	M2	45.000	17.836
Taksir	Reng Baja Ringan	0,1982	M2	45.000	8.918
04.11.05	Atap Seng Spandek 0,3 mm	0,3964	M2	122.673	48.624
Taksir	Rabung Atap Spandek	0,0475	M'	65.000	3.086
04.10.09	Lisplank 2x2,5/20	0,1694	M'	141.605	23.995
				Jumlah :	142.096

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEKERJAAN PLAFOND					
LANTAI I					
04.08.06	Rangka Plafond Besi Hollow 40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm	0,3844	M2	381.993	146.836
04.12.03	Langit-langit Gypsum Board ukuran (120 x 240) cm, tebal 9 mm	0,3844	M2	71.669	27.549
Jumlah :					174.385
LANTAI II					
04.08.06	Rangka Plafond Besi Hollow 40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm	0,4955	M2	381.993	189.287
04.12.03	Langit-langit Gypsum Board ukuran (120 x 240) cm, tebal 9 mm	0,4955	M2	71.669	35.514
Jumlah :					224.801
PEKERJAAN LANTAI					
LANTAI I					
04.02.07	Tanah Timbun	0,1711	M3	134.200	22.961
04.02.06	Urugan pasir Alas lantai	0,0428	M3	179.740	7.688
04.04.17	Beton Cor Alas Lantai K-175	0,0299	M3	1.552.609	46.489
04.09.08	Lantai Granit 60 x 60 cm	0,4178	M2	537.433	224.559
04.09.08	Lantai Granit 60 x 60 cm (Bordes dan Anak Tangga)	0,0259	M2	537.433	13.935
04.09.02	Lantai Keramik 20 x 20 cm KM/WC	0,0099	M2	303.738	3.010
04.09.07	Dinding Keramik 20 x 25 cm KM/WC	0,0297	M2	355.418	10.566
Jumlah :					329.208
LANTAI II					
04.09.08	Lantai Granit 60 x 60 cm	0,3993	M2	537.433	214.618
04.09.02	Lantai Keramik 20 x 20 cm KM/WC	0,0111	M2	303.738	3.361
04.09.07	Dinding Keramik 20 x 25 cm KM/WC	0,0349	M2	355.418	12.415
Jumlah :					230.394
PEKERJAAN PENGECATAN					
LANTAI I					
04.07.01	Pengecatan Dinding	1,6467	M2	75.031	123.557
Jumlah :					123.557
LANTAI II					
04.07.01	Pengecatan Dinding	1,6828	M2	75.031	126.264
04.07.03	Pengecatan Listplank	0,0339	M2	59.609	2.020
Jumlah :					128.284
PEKERJAAN SANITARY					
LANTAI I					
Taksir	Instalasi Pipa Air Bersih Sampai ke Titik (termasuk galian, pembobokan, penyambungan Koneksi dan Accessories)	0,0008	Ls	1.300.000	1.073
Taksir	Instalasi Pipa Air Kotor Sampai ke Titik (termasuk galian, pembobokan, penyambungan Koneksi dan Accessories)	0,0008	Ls	2.000.000	1.652
Taksir	Wastafel (Setara Toto) + Accecories (Lengkap Terpasang)	0,0017	Bh	566.684	936
Taksir	Kloset Duduk (Setara Toto) + Jet Shower (Lengkap Terpasang)	0,0041	Bh	2.734.710	11.291
Taksir	Kran air (Setara Toto) + Accecories (Lengkap Terpasang)	0,0041	Bh	150.000	619

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Shower Mandi (Setara Toto) + Aceccories (Lengkap Terpasang)	0,0008	Bh	228.000	188
Taksir	Floor Drain (Setara Toto)	0,0050	Bh	153.000	758
Taksir	Septiktank + Resapan	0,0017	Unit	2.500.000	4.129
Taksir	Bak Kontrol	0,0017	Unit	471.950	779
				Jumlah :	21.426
LANTAI II					
Taksir	Instalasi Pipa Air Bersih Sampai ke Titik (termasuk galian, pembobokan, penyambungan Koneksi dan Accessories)	0,0008	Ls	1.300.000	1.073
Taksir	Instalasi Pipa Air Kotor Sampai ke Titik (termasuk galian, pembobokan, penyambungan Koneksi dan Accessories)	0,0008	Ls	2.000.000	1.652
Taksir	Kloset Duduk (Setara Toto) + Jet Shower (Lengkap Terpasang)	0,0050	Bh	2.734.710	13.549
Taksir	Kran air (Setara Toto) + Aceccories (Lengkap Terpasang)	0,0050	Bh	12.000	59
Taksir	Floor Drain (Setara Toto)	0,0050	Bh	1.200	6
				Jumlah :	16.340
PEKERJAAN LAIN LAIN					
Taksir	Finishing Marmer Pintu P1	0,0048	M2	3.000.000	14.492
Taksir	Pemasangan Relling Tangga Hollow + Pengecatan (Lengkap Terpasang)	0,0071	M2	3.500.000	24.698
Taksir	Pemasangan GRC Non Rangka (Tebal 5 cm) + Finishing Pengecatan	0,1109	M2	3.000.000	332.750
Taksir	Pemasangan List ACP + Rangka (Lengkap Terpasang)	0,0808	M2	3.500.000	282.775
	Pembuatan Carport				
Taksir	- Kolom Besi Galvanis Ø 4"	0,0246	M'	1.510.000	37.095
Taksir	- Balok Besi Galvanis Ø 4"	0,0157	M'	1.510.000	23.691
Taksir	- Pembungkus Kolom ACP + Rangka (Lengkap Terpasang)	0,0125	M2	580.900	7.244
Taksir	- Pembungkus Balok ACP + Rangka (Lengkap Terpasang)	0,0118	M2	580.900	6.836
Taksir	- Penutup Atap ACP + Rangka (Lengkap Terpasang)	0,0411	M2	680.000	27.964
Taksir	Pemasangan Huruf Nama Acrylic	0,0008	Ls	6.000.000	4.955
				Jumlah :	762.499
PEKERJAAN INTERIOR					
RUANG DIREKTUR					
Taksir	Lemari, Rak, Ambalan dan Panel Kaca untuk monitor TV dan CCTV	0,0008	Set	21.200.000	17.506
Taksir	Lemari Filling full sampai Plafond	0,0008	Unit	8.904.000	7.353
Taksir	Nakast + Ambalan Rak + Panel HPL+ Wallpaper	0,0008	Unit	10.600.000	8.753
Taksir	Panel Untuk Layar proyektor + Ambalan Laci Gantung + Ambalan Rak Set,2 Muka, Multiplaks lapis HPL, Kombinasi Kaca, List stainless	0,0008	Set	26.500.000	21.883

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Lemari Multi lapis HPL, Kombinasi Pintu dan Rak kaca 8 mm (Fulll lantai ke Plafond)	0,0008	Unit	18.020.000	14.880
Taksir	Dinding Lapis Wallpaper	0,0099	M2	371.000	3.676
				Jumlah :	74.051
RUANG AULA					
Taksir	Panel Latar Screen Proyektor + Ambalan laci dan Rak, Multip lapis HPL, Kombinasi Kaca 8 mm + Sticker Sunblust	0,0008	Set	28.620.000	23.633
Taksir	Nakast + Ambalan Rak + Panel HPL+ Panel Kaca + Sticker Sunblust	0,0008	Set	12.720.000	10.504
Taksir	Panel Bungkus Kolom, Multiplaks lapis HPL, Kombinasi List Stainless Stell	0,0033	Unit	2.650.000	8.753
Taksir	Panel Dinding di antara jendela (Multipleks lapis HPL, Kombinasi List Stainless Stell)	0,0050	Unit	2.650.000	13.130
Taksir	Penutup Rel Gordyn Multipleks lapis HPL	0,0050	M'	795.000	3.939
Taksir	Bingkai kusen Pintu (di pintu akses masuk), Multipleks lapis HPL	0,0017	Unit	4.452.000	7.353
					67.311
PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
PEKERJAAN PANEL					
PANEL MDP					
Taksir	Box Panel + Aksesoris	0,0008	Buah	8.480.000	7.002
Taksir	Lampu Indikator 3 warna	0,0025	Buah	21.465	53
Taksir	Amper Meter 0 - 500 (A)	0,0025	Buah	265.000	656
Taksir	CT 0 - 500 A	0,0025	Buah	689.000	1.707
Taksir	Volt Meter	0,0008	Buah	114.480	95
Taksir	Slektor Switch	0,0008	Buah	171.720	142
Taksir	MCCB 3 P, 125 A , 30 KA	0,0017	Buah	2.968.000	4.902
Taksir	MCCB 3P, 50 A, 30 KA	0,0017	Buah	2.650.000	4.377
Taksir	MCCB 3P, 40 A, 30 KA	0,0033	Buah	1.272.000	4.201
Taksir	Kabel BC 50 mm	0,0124	m	180.200	2.232
Taksir	Copper Rod , Dia 5/ 8 , panjang 6 meter	0,0008	Btg	1.484.000	1.225
Taksir	Biaya pemasangan + Pembuatan Panel	0,0008	Unit	3.180.000	2.626
				Jumlah :	29.218
PANEL PP -LP (LT 1)					
Taksir	Box Panel + Aksesoris	0,0008	Buah	5.300.000	4.377
Taksir	Lampu Indikator 3 warna	0,0025	Buah	21.465	53
Taksir	MCCB 3P, 40 A, 30 KA	0,0017	Buah	1.272.000	2.101
Taksir	MCB 16 A, 1P, 6 KA	0,0041	Buah	118.720	490
Taksir	MCB 10 A, 1P, 6 KA	0,0041	Buah	118.720	490
Taksir	MCB 4 A, 1 Phasa, 6 KA (Pengaman Lampu Indikator)	0,0025	Buah	118.720	294
Taksir	Kabel BC 16 mm	0,0083	m	74.200	613
Taksir	Biaya pemasangan + Pembuatan Panel	0,0008	Unit	3.180.000	2.626
				Jumlah :	11.044
PANEL PP -LP (LT 2)					
Taksir	Box Panel + Aksesoris	0,0008	Buah	6.360.000	5.252
Taksir	Lampu Indikator 3 warna	0,0025	Buah	21.465	53
Taksir	MCCB 3P, 40 A, 30 KA	0,0017	Buah	1.272.000	2.101

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	MCB 16 A, 1P, 6 KA	0,0041	Buah	118.720	490
Taksir	MCB 10 A, 1P, 6 KA	0,0041	Buah	118.720	490
Taksir	MCB 4 A, 1 Phasa, 6 KA (Pengaman Lampu Indikator)	0,0025	Buah	118.720	294
Taksir	Kabel BC 16 mm	0,0083	m	74.200	613
Taksir	Biaya pemasangan + Pembuatan Panel	0,0008	Unit	3.180.000	2.626
				Jumlah :	11.919
	PANEL PP-AC (LT 1)				
Taksir	Box Panel + Aksesoris	0,0008	Buah	5.300.000	4.377
Taksir	Lampu Indikator 3 warna	0,0025	Buah	21.465	53
Taksir	MCCB 3P, 50 A, 30 KA	0,0008	Buah	1.908.000	1.576
Taksir	MCB 16 A, 1P, 6 KA	0,0124	Buah	118.720	1.471
Taksir	Kabel BC 16 mm	0,0083	m	74.200	613
Taksir	Biaya pemasangan + Pembuatan Panel	0,0008	Unit	3.180.000	2.626
				Jumlah :	10.714
	PANEL PP-AC (LT 2)				
Taksir	Box Panel + Aksesoris	0,0008	Buah	5.300.000	4.377
Taksir	Lampu Indikator 3 warna	0,0025	Buah	21.465	53
Taksir	MCCB 3P, 50 A, 30 KA	0,0008	Buah	1.908.000	1.576
Taksir	MCB 16 A, 1P, 6 KA	0,0132	Buah	118.720	1.569
Taksir	Kabel BC 16 mm	0,0083	m	74.200	613
Taksir	Biaya pemasangan + Pembuatan Panel	0,0008	Unit	3.180.000	2.626
				Jumlah :	10.812
	PERKERJAAN KABEL FIDER (KABEL POWER)				
	KABEL FIDER LT 1				
Taksir	Kabel Power dari Panel MDP Gedung (NYY 4 x 95 mm)	0,0124	meter	636.000	7.878
Taksir	Kabel Power dari Panel MDP ke Panel PP- LP (LT 1) (NYY 4 X 10 mm)	0,0041	meter	95.930	396
Taksir	Kabel Power dari Panel MDP ke Panel PP AC LT 1 (NYY 4 X 16 mm)	0,0050	meter	185.500	919
Taksir	Biaya penarikan Kabel Tanah + Batu Bata dan Pasir	0,0124	meter	63.600	788
Taksir	Biaya Penarikan Kabel dalam gedung + alat Bantu	0,0091	meter	21.200	193
Taksir	Testing dan Commisioning	0,0008	ls	1.060.000	875
				Jumlah :	11.049
	KABEL FIDER LT 2				
Taksir	Kabel Power dari Panel MDP ke panel PP- LP (LT 2) (NYY 4 X 10 mm)	0,0165	meter	95.930	1.584
Taksir	Kabel Power dari Panel MDP ke Panel PP AC LT 2 (NYY 4 X 16 mm)	0,0173	meter	185.500	3.217
Taksir	Biaya Penarikan Kabel dalam gedung + alat Bantu	0,0339	meter	21.200	718
Taksir	Testing dan Commisioning	0,0008	ls	1.060.000	875
				Jumlah :	6.394
	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI PENERANGAN PEKERJAAN LAMPU DAN STOP KONTAK LT. 1				
Taksir	Lampu TL LED RMO (2 x 9 Watt) inbow	0,0429	Buah	530.000	22.758
Taksir	Lampu Baret LED 6 Watt	0,0025	meter	159.000	394

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Downlight LED 10 Watt (Tanam)	0,0950	buah	265.000	25.165
Taksir	Downlight LED 3 Watt (Tanam)	0,0091	Buah	116.600	1.059
Taksir	Lampu Hias (60 x 60 cm)	0,0008	Buah	1.590.000	1.313
Taksir	Lampu Hias (40 x 40 cm)	0,0017	buah	954.000	1.576
Taksir	Stop Kontak 1 phasa (Lengkap) Tinggi 30 cm	0,0339	Buah	65.720	2.225
Taksir	Saklar Tunggal (Lengkap)	0,0124	Buah	42.400	525
Taksir	Saklar Ganda (Lengkap)	0,0157	Buah	58.300	915
Taksir	Biaya pemasangan Instalasi Lampu	0,1519	Titik	84.800	12.885
Taksir	Biaya Pemasangan Instalasi Power Stop Kontak (30 cm dari lantai)	0,0306	Titik	84.800	2.591
Taksir	Biaya Pemasangan Instalasi Power Stop Kontak AC (40 cm dari plafon)	0,0116	Titik	95.400	1.103
Taksir	Kabel Instalasi penerangan (NYM 2 x 2,5 mm) + Pipa instalasi + Kotak Sambung + socket + Klam Pipa (20 mm)	0,4129	m	15.052	6.215
Taksir	Kabel Instalasi Penerangan (NYM 3 x 2,5 mm) + Pipa instalasi + Kotak Sambung + socket + Klam Pipa (20 mm)	0,1239	m	23.320	2.889
Taksir	Kabel Instalasi stop kontak (NYM 3 x 2,5 mm) + pipa instalasi + Kotak Sambung + socket + Klam Pipa (20 mm)	0,3303	m	23.320	7.703
Taksir	Kabel Instalasi stop kontak AC (NYM 3 x 2,5 mm) + pipa instalasi + Kotak Sambung + socket + Klam Pipa (20 mm)	0,2477	m	23.320	5.777
Taksir	Material Bantu	0,0008	Lot	1.590.000	1.313
Taksir	Testing dan Commisioning	0,0008	ls	1.590.000	1.313
				Jumlah :	97.717
	PEKERJAAN LAMPU DAN STOP KONTAK LT. 2				
Taksir	Lampu TL LED RMO (2 x 9 Watt) inbow	0,0735	Buah	530.000	38.951
Taksir	Downlight LED 10 Watt (Tanam)	0,0363	buah	265.000	9.628
Taksir	Downlight LED 3 Watt (Tanam)	0,0050	Buah	116.600	578
Taksir	Lampu Hias (40 x 40 cm)	0,0008	buah	954.000	788
Taksir	Stop Kontak 1 phasa (Lengkap) Tinggi 30 cm	0,0363	Buah	65.720	2.388
Taksir	Saklar Tunggal (Lengkap)	0,0091	Buah	42.400	385
Taksir	Saklar Ganda (Lengkap)	0,0132	Buah	58.300	770
Taksir	Biaya pemasangan Instalasi Lampu	0,1156	Titik	84.800	9.803
Taksir	Biaya Pemasangan Instalasi Power Stop Kontak (30 cm dari lantai)	0,0363	Titik	84.800	3.081
Taksir	Biaya Pemasangan Instalasi Power Stop Kontak AC (40 cm dari plafon)	0,0124	Titik	95.400	1.182
Taksir	Kabel Instalasi penerangan (NYM 2 x 2,5 mm) + Pipa instalasi + Kotak Sambung + socket + Klam Pipa (20 mm)	0,6606	m	15.052	9.944
Taksir	Kabel Instalasi Penerangan (NYM 3 x 2,5 mm) + Pipa instalasi + Kotak Sambung + socket + Klam Pipa (20 mm)	0,1486	m	23.320	3.466
Taksir	Kabel Instalasi stop kontak (NYM 3 x 2,5 mm) + pipa instalasi + Kotak Sambung + socket + Klam Pipa (20 mm)	0,5780	m	23.320	13.480

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Kabel Instalasi stop kontak AC (NYM 3 x 2,5 mm) + pipa instalasi + Kotak Sambung + socket + Klam Pipa (20 mm)	0,2890	m	23.320	6.740
Taksir	Material Bantu	0,0008	Lot	1.590.000	1.313
Taksir	Testing dan Commisioning	0,0008	ls	1.590.000	1.313
				Jumlah :	103.810
	PEKERJAAN EXHAUST FAN				
	Pekerjaan Exhaust Fan dan Duckting LT 1				
Taksir	Exhaust Fan 16,72-21,72 Watt, 806-954 Rpm 220 V, 50 Hz, hembusan udara keluar 180 (CMM) 8	0,0058	unit	848.000	4.902
Taksir	Pipa ducting 4 + Aksesoris	0,0132	m	74.200	980
Taksir	Grill Luar	0,0058	unit	31.800	184
Taksir	Kabel NYM 3 x 2,5 mm + Pipa instalasi + Aksesoris	0,0165	m	23.320	385
Taksir	Biaya Pemasangan	0,0058	unit	212.000	1.225
Taksir	Material Bantu	0,0008	lot	1.590.000	1.313
Taksir	Testing dan Commisioning	0,0008	ls	1.060.000	875
				Jumlah :	9.865
	Pekerjaan Exhaust Fan dan Duckting LT 2				
Taksir	Exhaust Fan 16,72-21,72 Watt, 806-954 Rpm 220 V, 50 Hz, hembusan udara keluar 180 (CMM) 8	0,0050	unit	742.000	3.676
Taksir	Pipa ducting 4 + Aksesoris	0,0124	m	74.200	919
Taksir	Grill Luar	0,0050	unit	31.800	158
Taksir	Kabel NYM 3 x 2,5 mm + Pipa instalasi + Aksesoris	0,0149	m	23.320	347
Taksir	Biaya Pemasangan	0,0050	unit	159.000	788
Taksir	Material Bantu	0,0008	lot	1.590.000	1.313
Taksir	Testing dan Commisioning	0,0008	ls	1.060.000	875
				Jumlah :	8.076
	PEKERJAAN TREY KABEL				
	PEKERJAAN LT 1				
Taksir	Elbow Trey (200 x 100 x 2400 x 1,2 mm)	0,0008	Buah	265.000	219
Taksir	Trey kabel (200 x 100 x 2400 x 1,2 mm)	0,0372	m	159.000	5.908
Taksir	T Kabel Trey (200 x 200 x 50 x 1,2 mm)	0,0017	Buah	233.200	385
Taksir	Biaya Pemasangan + aksesoris pendukung	0,0372	m	47.700	1.773
Taksir	Material Bantu	0,0008	lot	1.590.000	1.313
				Jumlah :	9.598
	PEKERJAAN LT 2				
Taksir	Elbow Trey (200 x 100 x 2400 x 1,2 mm)	0,0008	Buah	265.000	219
Taksir	Trey kabel (200 x 100 x 2400 x 1,2 mm)	0,0248	m	159.000	3.939
Taksir	T Kabel Trey (200 x 200 x 50 x 1,2 mm)	0,0017	Buah	233.200	385
Taksir	Biaya Pemasangan + aksesoris pendukung	0,0248	m	47.700	1.182
Taksir	Material Bantu	0,0008	lot	1.590.000	1.313
				Jumlah :	7.037
	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR				
Taksir	Kabel NYA 1 x 50 mm	0,0495	meter	84.800	4.201
Taksir	Head Penangkal Petir Type R 150	0,0008	Unit	6.360.000	5.252

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Tiang penangkal petir bahan pipa GIP 1 dilengkapi dengan pembuatan tangga untuk perawatan	0,0017	btg	3.180.000	5.252
Taksir	Box Kontrol 40 x 40 x 40 cm	0,0008	Unit	583.000	481
Taksir	Grounding sytem (CU/tembaga 100%)	0,0008	btg	1.749.000	1.444
Taksir	Obstruction Lamp	0,0008	bh	1.272.000	1.050
Taksir	Fotosel	0,0008	bh	106.000	88
Taksir	Kabel NYY 2 x 2,5 mm + Pipa 20 mm + Aksesoris	0,0413	meter	23.320	963
Taksir	Kabel Sling 3 mm	0,0248	meter	7.420	184
Taksir	Klam dan alat bantu	0,0008	ls	1.166.000	963
Taksir	Biaya Instalasi/ Pemasangan + Aksesoris	0,0008	lot	3.180.000	2.626
Taksir	Testing dan Kommisioning	0,0008	lot	2.120.000	1.751
				Jumlah :	24.255
				Jumlah Total :	6.832.574
				Ppn (11%):	751.583
				Pph (2%):	136.651
				Nilai ASB :	7.721.000
05.01.03	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN GEDUNG SEDERHANA (< 35%)	m2			
05.01.02	Pembangunan Gedung Sederhana	0,35	m2	6.832.574	2.391.401
				Jumlah :	2.391.401
				Jumlah Total :	2.391.401
				Ppn (11%):	263.054
				Pph (2%):	47.828
				Nilai ASB :	2.703.000
05.01.04	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG GEDUNG SEDERHANA (36% s/d 45%)	m2			
05.01.02	Pembangunan Gedung Sederhana	0,45	m2	6.832.574	3.074.658
				Jumlah :	3.074.658
				Jumlah Total :	3.074.658
				Ppn (11%):	338.212
				Pph (2%):	61.493
				Nilai ASB :	3.475.000
05.01.05	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT GEDUNG SEDERHANA (46% s/d 65%)	m2			
05.01.02	Pembangunan Gedung Sederhana	0,65	m2	6.832.574	4.441.173
				Jumlah :	4.441.173
				Jumlah Total :	4.441.173
				Ppn (11%):	488.529
				Pph (2%):	88.823
				Nilai ASB :	5.019.000
BANGUNAN GEDUNG TAK SEDERHANA					
05.01.06	PEMBANGUNAN GEDUNG TAK SEDERHANA 3 LANTAI	m2			
PEKERJAAN PERSIAPAN					
04.01.02	Pengukuran Dan pemasangan Bowplank	0,0649	M	110.935	7.197
Taksir	Pemasangan Pagar Pengaman	0,0389	m'	106.000	4.126
Taksir	Test Mutu Beton	0,0005	Pkt	15.900.000	7.368

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.01.03	Direksi Keet	0,0167	M2	300.000	5.005
04.01.04	Gudang Semen dan Peralatan	0,0111	M2	300.000	3.336
04.01.05	Bedeng Pekerja	0,0185	M2	150.000	2.780
Taksir	Sewa Scaffolding	0,0005	Pkt	60.000	28
Taksir	Perizinan	0,0005	Pkt	10.000	5
	Jumlah :				29.845
	PEK. GALIAN TANAH PONDASI				
04.02.01	Galian Tanah Pondasi	0,0795	M3	129.250	10.272
04.02.05	Urugan Kembali Bekas Galian Tanah	0,0199	M3	93.500	1.858
04.02.06	Urugan Pasir Alas Dipadatkan	0,0237	M3	179.740	4.258
04.02.06	Timbunan Tanah Bawah Lantai	0,3401	M3	179.740	61.135
	Jumlah :				77.522
	PEKERJAAN PONDASI/STRUKTUR BAWAH				
	Pekerjaan Pondasi Bore Pile Diameter 30 cm Panjang = 530 cm				
Taksir	- Mobilisasi dan Demobilisasi Minicrane	0,0005	Ls	31.800.000	14.736
04.04.20	- Beton K-300	0,0401	M3	1.691.170	67.785
04.04.26	- Besi Ulir	10,1477	Kg	30.635	310.876
04.04.02	- Besi Polos	3,6938	Kg	26.015	96.094
Taksir	- Biaya Pengeboran Perimeter	0,6423	m'	318.000	204.239
	Pondasi Pile Cape				
	Pondasi Pile Cape (PC 4)				
04.04.20	- Mutu Beton K-300	0,0047	M3	1.691.170	7.998
04.04.26	- Besi Ulir	0,4136	Kg	30.635	12.670
04.04.23	- Bakesting Pile Cape	0,0140	M2	366.542	5.136
	Pondasi Pile Cape (PC 5)				
04.04.20	- Mutu Beton K-300	0,0152	M3	1.691.170	25.730
04.04.26	- Besi Ulir	1,2335	Kg	30.635	37.790
04.04.23	- Bakesting Pile Cape	0,0386	M2	366.542	14.132
	Pondasi Pile Cape (PC 6)				
04.04.20	- Mutu Beton K-300	0,0137	M3	1.691.170	23.106
04.04.26	- Besi Ulir	1,0832	Kg	30.635	33.183
04.04.23	- Bakesting Pile Cape	0,0333	M2	366.542	12.189
	Pondasi Pile Cape (PC 7)				
04.04.20	- Mutu Beton K-300	0,0044	M3	1.691.170	7.504
04.04.26	- Besi Ulir	0,3272	Kg	30.635	10.024
04.04.23	- Bakesting Pile Cape	0,0089	M2	366.542	3.261
	Pondasi Pile Cape (PC 8)				
04.04.20	- Mutu Beton K-300	0,0044	M3	1.691.170	7.504
04.04.26	- Besi Ulir	0,2584	Kg	30.635	7.918
04.04.23	- Bakesting Pile Cape	0,0089	M2	366.542	3.261
	Pasangan Pondasi batu Gunung				
04.03.02	Pas. Pondasi Batu Gunung	0,0027	M3	1.845.993	5.028
04.03.01	Pas. Batu Kosong (Aanstamping)	0,0009	M3	1.312.304	1.213
	Jumlah :				911.377
	PEKERJAAN STRUKTUR STRUKTUR LT.1				
	Sloof 30 x 60 cm (SL1)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0272	M3	1.691.170	45.930
04.04.26	- Besi Ulir	3,6856	Kg	30.635	112.907

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.02	- Besi Polos	1,1784	Kg	26.015	30.656
04.04.07	- Bakesting Sloof	0,2263	M2	393.907	89.149
	Sloof 20 x 40 cm (SL2)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0023	M3	1.691.170	3.809
04.04.26	- Besi Ulir	0,3836	Kg	30.635	11.751
04.04.02	- Besi Polos	0,1372	Kg	26.015	3.570
04.04.07	- Bakesting Sloof	0,0282	M2	393.907	11.089
	Kolom 40 x 60 cm (K1)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0220	M3	1.691.170	37.127
04.04.26	- Besi Ulir	7,2293	Kg	30.635	221.471
04.04.02	- Besi Polos	1,0041	Kg	26.015	26.121
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,1829	M2	670.331	122.635
	Kolom 13 x 13 cm (KP)				
04.04.17	- Mutu Beton K-175	0,0012	M3	1.552.609	1.787
04.04.02	- Besi Polos	0,5107	Kg	26.015	13.285
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,0354	M2	670.331	23.744
	Balok Bordes 20 x 40 cm (BLB)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0007	M3	1.691.170	1.266
04.04.26	- Besi Ulir	0,0917	Kg	30.635	2.808
04.04.02	- Besi Polos	0,0378	Kg	26.015	984
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0094	M2	693.777	6.494
	Balok Lantai 13 x 20 cm (BLL)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0019	M3	1.691.170	3.155
04.04.02	- Besi Polos	0,2322	Kg	26.015	6.040
	- Bakesting Balok	0,0380	M2	693.777	26.385
	Plat Tangga Type 1 (L = 1,7)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0020	M3	1.691.170	3.370
04.04.02	- Tulangan Utama Polos	0,2603	Kg	26.015	6.772
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0071	M2	846.331	5.998
	Plat Tangga Type 2 (L = 1,5)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0018	M3	1.691.170	3.033
04.04.02	- Tulangan Utama Polos	0,2583	Kg	26.015	6.720
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0066	M2	846.331	5.559
	Plat Dack T = 12 cm				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0003	M3	1.691.170	451
04.04.02	- Tulangan Utama Polos	0,0274	Kg	26.015	714
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0022	M2	846.331	1.882
	Plat Canopy T = 7 cm				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0009	M3	1.691.170	1.453
04.04.02	- Besi Polos	0,0757	Kg	26.015	1.970
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0141	M2	846.331	11.938

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
STRUKTUR LT.2					
Balok 30 x 50 cm (BL1)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0179	M3	1.691.170	30.328
04.04.26	- Besi Ulir	3,0126	Kg	30.635	92.290
04.04.02	- Besi Polos	0,6227	Kg	26.015	16.199
04.04.09	- Bakesting Balok	0,1554	M2	693.777	107.828
Balok 35 x 80 cm (BL2)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0089	M3	1.691.170	15.062
04.04.26	- Besi Ulir	1,0351	Kg	30.635	31.709
04.04.02	- Besi Polos	0,3146	Kg	26.015	8.184
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0620	M2	693.777	43.031
Balok 20 x 30 cm (BL3)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0078	M3	1.691.170	13.186
04.04.26	- Besi Ulir	1,5964	Kg	30.635	48.906
04.04.02	- Besi Polos	0,5015	Kg	26.015	13.047
04.04.09	- Bakesting Balok	0,1040	M2	693.777	72.127
Balok Bordes 20 x 40 cm (BLB)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0008	M3	1.691.170	1.291
04.04.26	- Besi Ulir	0,1198	Kg	30.635	3.669
04.04.02	- Besi Polos	0,0370	Kg	26.015	962
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0095	M2	693.777	6.623
Balok Lantai 13 x 20 cm (BLL)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0019	M3	1.691.170	3.155
04.04.02	- Besi Polos	0,2322	Kg	26.015	6.040
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0380	M2	693.777	26.385
Kolom 40 x 60 cm (K1)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0210	M3	1.691.170	35.547
04.04.26	- Besi Ulir	6,9757	Kg	30.635	213.700
04.04.02	- Besi Polos	0,9613	Kg	26.015	25.009
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,1829	M2	670.331	122.635
Kolom 20 x 40 cm (K3)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0004	M3	1.691.170	752
04.04.26	- Besi Ulir	0,0659	Kg	30.635	2.019
04.04.02	- Besi Polos	0,0267	Kg	26.015	696
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,0067	M2	670.331	4.473
Kolom 13 x 13 cm (KP)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0010	M3	1.691.170	1.695
04.04.02	- Besi Polos	0,4472	Kg	26.015	11.634
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,0308	M2	670.331	20.675
Plat Tangga Type 1 (L = 1,7)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0020	M3	1.691.170	3.370
04.04.02	- Besi Polos	0,2603	Kg	26.015	6.772
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0071	M2	846.331	5.998

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Plat Tangga Type 2 (L = 1,5)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0018	M3	1.691.170	3.033
04.04.02	- Besi Polos	0,2583	Kg	26.015	6.720
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0066	M2	846.331	5.559
	Plat Lantai T = 12 cm				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0375	M3	1.691.170	63.412
04.04.02	- Besi Polos	5,3671	Kg	26.015	139.625
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,3125	M2	846.331	264.449
	Plat Dack T = 12 cm				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0003	M3	1.691.170	451
04.04.02	- Besi Polos	0,0274	Kg	26.015	714
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0022	M2	846.331	1.882
	Plat Canopy T = 10 cm				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0009	M3	1.691.170	1.453
04.04.02	- Besi Polos	0,0757	Kg	26.015	1.970
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0141	M2	846.331	11.938
	STRUKTUR LT.3				
	Balok 30 x 50 cm (BL1)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0179	M3	1.691.170	30.328
04.04.26	- Besi Ulir	3,0126	Kg	30.635	92.290
04.04.02	- Besi Polos	0,6227	Kg	26.015	16.199
04.04.09	- Bakesting Balok	0,1554	M2	693.777	107.828
	Balok 35 x 80 cm (BL2)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0089	M3	1.691.170	15.062
04.04.26	- Besi Ulir	1,0351	Kg	30.635	31.709
04.04.02	- Besi Polos	0,3146	Kg	26.015	8.184
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0620	M2	693.777	43.031
	Balok 20 x 30 cm (BL3)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0078	M3	1.691.170	13.186
04.04.26	- Besi Ulir	1,5964	Kg	30.635	48.906
04.04.02	- Besi Polos	0,5015	Kg	26.015	13.047
04.04.09	- Bakesting Balok	0,1040	M2	693.777	72.127
	Balok Lantai 20 x 40 cm (BLB)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0004	M3	1.691.170	627
04.04.26	- Besi Ulir	0,0586	Kg	30.635	1.794
04.04.02	- Besi Polos	0,0179	Kg	26.015	466
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0046	M2	693.777	3.215
	Balok Lantai 13 x 20 cm (BLL)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0019	M3	1.691.170	3.155
04.04.02	- Besi Polos	0,2322	Kg	26.015	6.040
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0380	M2	693.777	26.385
	Kolom 40 x 60 cm (K1)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0210	M3	1.691.170	35.547

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.26	- Besi Ulir	6,9757	Kg	30.635	213.700
04.04.02	- Besi Polos	0,9613	Kg	26.015	25.009
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,1829	M2	670.331	122.635
Kolom 20 x 40 cm (K3)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0005	M3	1.691.170	771
04.04.26	- Besi Ulir	0,0672	Kg	30.635	2.059
04.04.02	- Besi Polos	0,0274	Kg	26.015	713
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,0068	M2	670.331	4.585
Kolom 13 x 13 cm (KP)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0010	M3	1.691.170	1.738
04.04.02	- Besi Polos	0,4570	Kg	26.015	11.890
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,0316	M2	670.331	21.192
Plat Tangga Type 2 (L = 1,5)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0018	M3	1.691.170	3.033
04.04.02	- Besi Polos	0,2583	Kg	26.015	6.720
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0066	M2	846.331	5.559
Plat Lantai T = 12 cm					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0375	M3	1.691.170	63.412
04.04.02	- Besi Polos	5,3671	Kg	26.015	139.625
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,3125	M2	846.331	264.449
Plat Dack T = 12 cm					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0003	M3	1.691.170	451
04.04.02	- Besi Polos	0,0274	Kg	26.015	714
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0022	M2	846.331	1.882
Plat Canopy T = 10 cm					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0009	M3	1.691.170	1.453
04.04.02	- Besi Polos	0,0757	Kg	26.015	1.970
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0141	M2	846.331	11.938
STRUKTUR LT. ATAP					
Balok 30 x 40 cm (BL5)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0143	M3	1.691.170	24.263
04.04.26	- Besi Ulir	1,7010	Kg	30.635	52.111
04.04.02	- Besi Polos	0,6972	Kg	26.015	18.137
04.04.09	- Bakesting Balok	0,1315	M2	693.777	91.239
Balok 20 x 40 cm (BL4)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0060	M3	1.691.170	10.091
04.04.26	- Besi Ulir	0,9058	Kg	30.635	27.750
04.04.02	- Besi Polos	0,3613	Kg	26.015	9.398
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0746	M2	693.777	51.744
Rink Balk 20 x 30 cm (RB1)					
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0007	M3	1.691.170	1.223
04.04.26	- Besi Ulir	0,1347	Kg	30.635	4.127
04.04.02	- Besi Polos	0,0464	Kg	26.015	1.206

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0096	M2	693.777	6.687
	Rink Balk 15 x 20 cm (RB2)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0016	M3	1.691.170	2.621
04.04.02	- Besi Polos	0,2605	Kg	26.015	6.778
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0284	M2	693.777	19.715
	Rink Balk 13 x 15 cm (RB3)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0019	M3	1.691.170	3.245
04.04.02	- Besi Polos	0,4598	Kg	26.015	11.962
04.04.09	- Bakesting Balok	0,0423	M2	693.777	29.355
	Kolom 20 x 20 cm (K4)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0017	M3	1.691.170	2.791
04.04.02	- Tulangan Utama Polos	0,1472	Kg	26.015	3.829
04.04.02	- Tulangan Sengkang Polos	0,1323	Kg	26.015	3.443
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,0330	M2	670.331	22.129
	Kolom 40 x 40 cm (K2)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0009	M3	1.691.170	1.505
04.04.02	- Besi Ulir	0,2015	Kg	30.635	6.173
04.04.02	- Besi Polos	0,0473	Kg	26.015	1.231
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,0089	M2	670.331	5.964
	Kolom 13 x 13 cm (KP)				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0001	M3	1.691.170	151
04.04.02	- Besi Polos	0,0420	Kg	26.015	1.093
04.04.08	- Bakesting Kolom	0,0027	M2	670.331	1.841
	Plat Lantai T = 12 cm				
04.04.18	- Mutu Beton K-250	0,0116	M3	1.691.170	19.702
04.04.02	- Tulangan Utama Polos	1,3459	Kg	26.015	35.014
04.04.10	- Bakesting Lantai	0,0971	M2	846.331	82.162
	Jumlah :				4.381.540
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
	LANTAI . 1				
04.05.01	a. Pas Bata 1 Pc : 4 Ps (Dinding)	0,3407	M2	184.561	62.874
04.06.01	b. Plesteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm (Dinding)	0,6813	M2	96.360	65.654
04.05.02	c. Pasangan Bata Trasraam 1 Pc : 2 Ps (Selasar)	0,0288	M2	196.970	5.673
04.06.03	d. PLesteran Trasraam 1 Pc : 2 Ps (Selasar)	0,0288	M2	102.755	2.960
	LANTAI . 2				
04.05.01	a. Pas Bata 1 Pc : 4 Ps (Dinding)	0,3407	M2	184.561	62.874
04.06.01	b. Plesteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm (Dinding)	0,6813	M2	96.360	65.654
	LANTAI . 3				
04.05.01	a. Pas Bata 1 Pc : 4 Ps (Dinding)	0,3407	M2	184.561	62.874

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.06.01	b. Plesteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm (Dinding)	0,6813	M2	96.360	65.654
LANTAI ATAP					
04.05.01	a. Pas Bata 1 Pc : 4 Ps (Dinding)	0,1505	M2	184.561	27.783
04.06.01	b. Plesteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm (Dinding)	0,3011	M2	96.360	29.011
Jumlah :					451.010
PEKERJAAN ATAP					
04.11.01	a. Atap Seng Spandec + Aksesoris + Rangka Baja Ringan Terpasang	0,2481	M2	492.775	122.267
Jumlah :					122.267
PEKERJAAN PLAFOND					
LANTAI. 1					
04.12.03	a. Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka furing Terpasang	0,3273	M2	71.669	23.454
Taksir	b. Profil Gypsum Terpasang	0,1871	M	71.669	13.406
LANTAI. 2					
04.12.03	a. Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka furing Terpasang	0,3252	M2	71.669	23.307
Taksir	b. Profil Gypsum Terpasang	0,1790	M	71.669	12.826
LANTAI. 3					
04.12.03	a. Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka furing Terpasang	0,3346	M2	71.669	23.984
Taksir	b. Profil Gypsum Terpasang	0,1790	M	71.669	12.826
LANTAI. ATAP					
04.12.03	a. Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka furing Terpasang	0,0122	M2	71.669	876
Taksir	b. Profil Gypsum Terpasang	0,0133	M	71.669	954
Jumlah :					111.632
PEKERJAAN ATAP					
04.11.01	a. Atap Seng Spandec + Aksesoris + Rangka Baja Ringan Terpasang	0,2481	M2	492.775	122.267
04.11.08	b. Rabung Seng Metal	0,0304	M	69.388	2.106
04.10.09	c. Listplank Kalsiplank	0,0481	M	141.605	6.811
Jumlah :					131.184
PEKERJAAN PLAFOND					
LANTAI. 1					
04.12.03	a. Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka furing Terpasang	0,3273	M2	71.669	23.454
Taksir	b. Profil Gypsum Terpasang	0,1871	M	71.669	13.406
LANTAI. 2					
04.12.03	a. Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka furing Terpasang	0,3252	M2	71.669	23.307
Taksir	b. Profil Gypsum Terpasang	0,1790	M	71.669	12.826
LANTAI. 3					
04.12.03	a. Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka furing Terpasang	0,3346	M2	71.669	23.984

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	b. Profil Gypsum Terpasang	0,1790	M	71.669	12.826
	LANTAI. ATAP				
04.12.03	a. Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka furing Terpasang	0,0122	M2	71.669	876
Taksir	b. Profil Gypsum Terpasang	0,0133	M	71.669	954
	PEK. KUSEN, AMBANG PINTU, JENDELA DAN VENTILASI LANTAI. 1			Jumlah :	111.632
	Pintu				
Taksir	a. Pintu Kaca Temperet 12 mm + Aksesoris+ Kusen aluminium kaca warna biru+ Beton Gawang + Granit Lengkap Terpasang (PJ1)	0,00046	Bh	20.750.000	9.615
Taksir	b. Kusen Aluminium warna putih+Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu kaca warna biru + Aksesoris lengkap Terpasang (P1)	0,00417	Bh	1.250.000	5.213
Taksir	c. Kusen Aluminium putih + Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu Kaca warna biru 5 mm				
Taksir	+ Aksesoris lengkap Terpasang (P2)	0,00046	Bh	1.100.000	510
Taksir	d. Kusen Aluminium putih + Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu Kaca warna biru 5 mm				
Taksir	+ Aksesoris lengkap Terpasang (P3)	0,00185	Bh	1.000.000	1.854
Taksir	e. Kusen Aluminium putih + Pintu aluminium KM/WC + Aksesoris lengkap Terpasang (P4)	0,00278	Bh	750.000	2.085
Taksir	f. Kusen Besi Hollow + Pintu Plat Besi + Aksesoris lengkap Terpasang (P5)	0,00093	Bh	1.440.000	1.335
	Jendela				
Taksir	a. Kusen Aluminium putih + Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (J1)	0,00046	Bh	8.480.000	3.930
Taksir	b. Kusen Aluminium putih + Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (J2)	0,00046	Bh	10.229.000	4.740
Taksir	c. Kusen Aluminium putih + Kaca warna biru 5 mm + jendela buka + kaca + Aksesoris lengkap Terpasang (J3)	0,00139	Bh	7.897.000	10.978
Taksir	d. Kusen Aluminium putih + Kaca 5 mm warna biru + Aksesoris lengkap (J4)	0,00046	Bh	3.445.000	1.596
Taksir	e. Kusen Aluminium putih + Jendela Kaca 5 mm warna biru + Aksesoris lengkap (J5)	0,00278	Bh	6.890.000	19.157
Taksir	f. Kusen Aluminium putih + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap (J6)	0,00046	Bh	6.572.000	3.045
	Ventilasi				
Taksir	a. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (V1)	0,00093	Bh	1.272.000	1.179

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	b. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (V2)	0,00185	Bh	795.000	1.474
Taksir	c. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (V3)	0,00093	Bh	583.000	540
Dinding					
Taksir	a. Grc bord tebal 9 mm + Kaca Tempered 10 mm +Aksesoris lengkap Terpasang (D1)	0,00093	Bh	19.610.000	18.174
Taksir	b. Kusen Aluminium + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D2)	0,00093	Bh	10.600.000	9.824
Taksir	c. Kusen Aluminium + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D3)	0,00093	Bh	7.420.000	6.877
Taksir	d. Kusen Aluminium + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D4)	0,00093	Bh	19.080.000	17.683
LANTAI. 2					
Pintu					
Taksir	a. Kusen Aluminium warna putih+Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu kaca warna biru + Aksesoris lengkap Terpasang (P1)	0,00417	Bh	6.360.000	26.525
Taksir	b. Kusen Aluminium putih + Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (P2)	0,00046	Bh	3.710.000	1.719
Taksir	c. Kusen Aluminium putih + Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (P3)	0,00139	Bh	2.915.000	4.052
Taksir	d. Kusen Aluminium putih + Pintu aluminium KM/WC + Aksesoris lengkap Terpasang (P4)	0,00232	Bh	1.749.000	4.052
Taksir	e. Kusen Besi Hollow + Pintu Plat Besi + Aksesoris lengkap Terpasang (P5)	0,00093	Bh	1.749.000	1.621
Jendela					
Taksir	a. Kusen Aluminium putih + Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (J1)	0,00046	Bh	8.480.000	3.930
Taksir	b. Kusen Aluminium putih + Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (J2)	0,00046	Bh	10.229.000	4.740
Taksir	c. Kusen Aluminium putih + Kaca warna biru 5 mm + jendela buka + kaca + Aksesoris lengkap Terpasang (J3)	0,00139	Bh	7.897.000	10.978
Taksir	d. Kusen Aluminium putih + Kaca 5 mm warna biru + Aksesoris lengkap (J4)	0,00046	Bh	3.445.000	1.596
Taksir	e. Kusen Aluminium putih + Jendela Kaca 5 mm warna biru + Aksesoris lengkap (J5)	0,00278	Bh	6.890.000	19.157
Taksir	f. Kusen Aluminium putih + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap (J6)	0,00046	Bh	6.572.000	3.045

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	g. Kusen Aluminium putih + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap (J7)	0,00185	Bh	2.491.000	4.617
Ventilasi					
Taksir	a. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (V1)	0,00093	Bh	1.272.000	1.179
Taksir	b. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (V2)	0,00185	Bh	795.000	1.474
Taksir	c. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (V3)	0,00093	Bh	583.000	540
Dinding					
Taksir	a. Grc bord tebal 9 mm + Kaca Tempered 10 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D1)	0,00093	Bh	19.610.000	18.174
Taksir	b. Kusen Aluminium + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D2)	0,00093	Bh	10.600.000	9.824
Taksir	c. Kusen Aluminium + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D3)	0,00093	Bh	7.420.000	6.877
Taksir	d. Kusen Aluminium + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D4)	0,00093	Bh	19.080.000	17.683
LANTAI. 3					
Pintu					
Taksir	a. Kusen Aluminium warna putih+Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu kaca warna biru + Aksesoris lengkap Terpasang (P1)	0,00371	Bh	6.360.000	23.577
Taksir	b. Kusen Aluminium putih + Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (P2)	0,00046	Bh	3.710.000	1.719
Taksir	c. Kusen Aluminium putih + Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (P3)	0,00139	Bh	2.915.000	4.052
Taksir	d. Kusen Aluminium putih + Pintu aluminium KM/WC + Aksesoris lengkap Terpasang (P4)	0,00232	Bh	1.749.000	4.052
Taksir	e. Kusen Besi Hollow + Pintu Plat Besi + Aksesoris lengkap Terpasang (P5)	0,00093	Bh	1.749.000	1.621
Jendela					
Taksir	a. Kusen Aluminium putih + Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (J1)	0,00046	Bh	8.480.000	3.930
Taksir	b. Kusen Aluminium putih + Kaca warna biru 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (J2)	0,00046	Bh	10.229.000	4.740
Taksir	c. Kusen Aluminium putih + Kaca warna biru 5 mm + jendela buka + kaca + Aksesoris lengkap Terpasang (J3)	0,00139	Bh	7.897.000	10.978
Taksir	d. Kusen Aluminium putih + Kaca 5 mm warna biru + Aksesoris lengkap (J4)	0,00093	Bh	3.445.000	3.193

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	e. Kusen Aluminium putih + Jendela Kaca 5 mm warna biru + Aksesoris lengkap (J5)	0,00278	Bh	6.890.000	19.157
Taksir	f. Kusen Aluminium putih + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap (J6)	0,00046	Bh	6.572.000	3.045
Taksir	g. Kusen Aluminium putih + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap (J7)	0,00185	Bh	2.491.000	4.617
Ventilasi					
Taksir	a. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (V1)	0,00093	Bh	1.272.000	1.179
Taksir	b. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (V2)	0,00185	Bh	795.000	1.474
Taksir	c. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (V3)	0,00093	Bh	583.000	540
Dinding					
Taksir	a. Grc bord tebal 9 mm + Kaca Tempered 10 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D1)	0,00093	Bh	19.610.000	18.174
Taksir	b. Kusen Aluminium + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D2)	0,00093	Bh	10.600.000	9.824
Taksir	c. Kusen Aluminium + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D3)	0,00093	Bh	7.420.000	6.877
Taksir	d. Kusen Aluminium + Jendela Kaca 5 mm + Aksesoris lengkap Terpasang (D4)	0,00093	Bh	19.080.000	17.683
LANTAI ATAP					
Pintu					
Taksir	a. Kusen Aluminium warna putih + Ventilasi Kaca 5 mm + Pintu kaca biru + Aksesoris lengkap Terpasang (P2)	0,00093	Bh	3.710.000	3.438
Taksir	b. Kusen Besi Hollow + Pintu Plat Besi + Aksesoris lengkap Terpasang (P5)	0,00093	Bh	1.749.000	1.621
Ventilasi					
Taksir	a. Kusen Aluminium + Ambang Kaca 5 mm warna ijau+ Aksesoris Terpasang (V1)	0,00046	Bh	1.272.000	589
				Jumlah :	407.674
PEKERJAAN LANTAI					
LANTAI. 1					
04.02.06	a. Urugan Pasir Bawah Lantai	0,0351	M3	179.740	6.315
Taksir	b. Pemasangan Wiremess Lantai Ø8 mm	0,3513	M2	80.400	28.247
04.04.02	b. Beton Cor K 150	0,0351	M3	1.507.505	52.962
04.09.06	c. Lantai Granit 60 x 60 cm (Polishet)	0,3106	M2	447.398	138.979
04.09.08	d. Lantai Granit 60 x 60 cm (Unpolishet)	0,0244	M2	537.433	13.104
04.09.08	e. Lantai Granit 30 x 60 cm + Stop Nosing	0,0176	M2	537.433	9.468
04.09.01	f. Lantai Keramik KM/WC 30 x 30 cm (Unpolishet)	0,0144	M2	303.023	4.373
04.09.01	g. Dinding Keramik KM/WC 30 x 60 cm (Polishet)	0,1021	M2	537.433	54.896

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
LANTAI. 2					
04.09.06	a. Lantai Granit 60 x 60 cm (Polishet)	0,2966	M2	447.398	132.688
04.09.08	b. Lantai Granit 30 x 60 cm (Unpolishet)	0,0176	M2	537.433	9.468
04.09.08	c. Lantai Granit 30 x 60 cm + Stop Nosing	0,0124	M2	537.433	6.651
04.09.01	d. Dinding Keramik KM/WC 30 x 60 cm (Polishet)	0,0910	M2	537.433	48.882
LANTAI. 3					
04.09.06	a. Lantai Granit 60 x 60 cm (Polishet)	0,2937	M2	447.398	131.404
04.09.08	b. Lantai Granit 30 x 60 cm (Unpolishet)	0,0083	M2	537.433	4.438
04.09.08	c. Lantai Granit 30 x 60 cm + Stop Nosing	0,0124	M2	537.433	6.651
04.09.01	d. Dinding Keramik KM/WC 30 x 60 cm (Polishet)	0,0910	M2	537.433	48.882
LANTAI. ATAP					
04.09.06	a. Lantai Granit 60 x 60 cm (Polishet)	0,0047	M2	447.398	2.113
Taksir	b. Pasangan Lapisan Aspal Lantai Dack	0,1182	M2	95.000	11.230
				Jumlah :	710.749
PEKERJAAN PENGECATAN					
04.07.02	a. Cat Dinding Tembok LT. 1	0,7420	M2	89.045	66.072
04.07.02	b. Cat Dinding Tembok LT. 2	0,7420	M2	89.045	66.072
04.07.02	c. Cat Dinding Tembok LT. 3	0,7420	M2	89.045	66.072
04.07.02	d. Cat Dinding Tembok LT. Atap	0,3011	M2	89.045	26.809
				Jumlah :	225.025
PEKERJAAN SANITASI					
Instalasi dan Pemipaan Sudah Termasuk Dalam Pekerjaan Plumbing					
Lantai I					
04.13.05	Closet Duduk Setara TOTO Lengkap	0,00093	Buah	2.512.400	2.328
04.13.06	Closet Jongkok Setara TOTO Lengkap	0,00185	Buah	680.240	1.261
04.13.13	Urinoir Setara TOTO Type Muslim Lengkap	0,00139	Buah	10.143.540	14.101
Taksir	Penyekat Urinoir Porselein Setara TOTO	0,00139	Buah	1.701.000	2.365
04.13.09	Washtafel Lengkap Setara TOTO	0,00232	Buah	892.967	2.069
Taksir	Cermin Pada Washtafel Ukuran Besar	0,00046	Buah	125.000	58
Taksir	Cermin Pada Washtafel Ukuran Kecil	0,00093	Buah	5.000	5
Taksir	Safety Shower + Eye Wash Lengkap	0,00046	Buah	18.190.000	8.429
04.13.10	Kran tembok Stainless Setara TOTO dia 1/2 "	0,00556	Buah	285.000	1.585
Taksir	Jet Washer Pada Closet Duduk Setara TOTO Lengkap	0,00093	Buah	338.900	314
04.13.07	Floor Drain Stainless	0,00463	Buah	32.450	150
Taksir	Tempat Sabun Dalam Toilet	0,00417	Buah	153.700	641
Taksir	Tempat Tissue Stailless	0,00417	Buah	169.600	707
Taksir	Gantungan Pakaian Stailless Belakang Pintu Toilet	0,00093	Buah	121.900	113
Lantai II (dua)					
04.13.05	Closet Duduk Setara TOTO Lengkap	0,00232	Buah	2.512.400	5.821
04.13.06	Closet Jongkok Setara TOTO Lengkap	0,00185	Buah	680.240	1.261
04.13.13	Urinoir Setara TOTO Type Muslim Lengkap	0,00139	Buah	10.143.540	14.101

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Penyekat Urinoir Porselein Setara TOTO	0,00139	Buah	1.701.000	2.365
04.13.09	Washtafel Lengkap Setara TOTO	0,00185	Buah	892.967	1.655
Taksir	Cermin Pada Washtafel Ukuran Besar	0,00046	Buah	125.000	58
Taksir	Cermin Pada Washtafel Ukuran Kecil	0,00093	Buah	5.000	5
Taksir	Safety Shower + Eye Wash Lengkap	0,00046	Buah	18.190.000	8.429
04.13.10	Kran tembok Stainless Setara TOTO dia 1/2 "	0,00463	Buah	285.000	1.321
Taksir	Jet Washer Pada Closet Duduk Setara TOTO Lengkap	0,00232	Buah	338.900	785
04.13.07	Floor Drain Stainless	0,00371	Buah	32.450	120
Taksir	Tempat Sabun Dalam Toilet	0,00324	Buah	153.700	499
Taksir	Tempat Tissue Stailess	0,00324	Buah	169.600	550
Taksir	Gantungan Pakaian Stailess Belakang Pintu Toilet	0,00278	Buah	121.900	339
Lantai III (tiga)					
04.13.05	Closet Duduk Setara TOTO Lengkap	0,00232	Buah	2.512.400	5.821
04.13.06	Closet Jongkok Setara TOTO Lengkap	0,00185	Buah	680.240	1.261
04.13.13	Urinoir Setara TOTO Type Muslim Lengkap	0,00139	Buah	10.143.540	14.101
Taksir	Penyekat Urinoir Porselein Setara TOTO	0,00139	Buah	1.701.000	2.365
04.13.09	Washtafel Lengkap Setara TOTO	0,00185	Buah	892.967	1.655
Taksir	Cermin Pada Washtafel Ukuran Besar	0,00046	Buah	125.000	58
Taksir	Cermin Pada Washtafel Ukuran Kecil	0,00093	Buah	5.000	5
Taksir	Safety Shower + Eye Wash Lengkap	0,00046	Buah	18.190.000	8.429
04.13.10	Kran tembok Stainless Setara TOTO dia 1/2 "	0,00463	Buah	285.000	1.321
Taksir	Jet Washer Pada Closet Duduk Setara TOTO Lengkap	0,00232	Buah	338.900	785
04.13.07	Floor Drain Stainless	0,00371	Buah	32.450	120
Taksir	Tempat Sabun Dalam Toilet	0,00324	Buah	153.700	499
Taksir	Tempat Tissue Stailess	0,00324	Buah	169.600	550
Taksir	Gantungan Pakaian Stailess Belakang Pintu Toilet	0,00278	Buah	121.900	339
				Jumlah :	108.744
MEKANIKAL					
INSTALASI AIR BERSIH					
SITE PLAN					
Pemipaan PVC class AW					
Wavin(Incl.Fitting & All Accessories)					
04.13.02	dia. 1 Inch (pipa dari Sumber Air ke Tangki Bawah)	0,03244	m	60.295	1.956
04.13.02	dia. 1 Inch (pipa Tangki Bawah ke saluran luar)	0,00232	m	60.295	140
04.13.02	dia. 1 Inch (pipa dari Tangki Bawah Ke tangki Atas)	0,00741	m	60.295	447
INSTALASI AIR KOTOR					
SITEPLAN					
Pemipaan PVC class D Wavin(Incl.Fitting & All Accessories)					
04.13.03	dia.3 Inch	0,01390	m	89.564	1.245

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	INSTALASI AIR BEKAS				
	SITEPLAN				
04.13.03	Pemipaan PVC class D Wavin(Incl.Fitting & All Accessories) dia.3 Inch	0,01483	m	89.564	1.328
	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA (VAC)				
	PERALATAN UTAMA EXHAUST FAN				
	Pengadaan dan pemasangan unit Peralatan Utama				
	LANTAI 1				
Taksir	Exhaust Fan Plafond (EFP)	0,00463	unit	1.178.900	5.463
Taksir	Exhaust Fan Dinding (EFD)	0,00371	unit	1.115.300	4.135
	LANTAI 2				
Taksir	Exhaust Fan Plafond (EFP)	0,00371	unit	1.178.900	4.370
Taksir	Exhaust Fan Dinding (EFD)	0,00371	unit	1.115.300	4.135
	LANTAI 3 dan LT. Atap				
Taksir	Exhaust Fan Plafond (EFP)	0,00417	unit	1.178.900	4.917
Taksir	Exhaust Fan Dinding (EFD)	0,00371	unit	1.115.300	4.135
	PEKERJAAN INSTALASI AC DAN VENTILASI				
	Instalasi pipa AC				
	LANTAI-1				
Taksir	Instalasi pipa Refrigerant class L c/w Isolasi 25 mm density 24 kg/m3 IU / OU - Type 1 Liquid dia. 6,4 mm	0,0380	m	104.000	3.952
Taksir	Gas dia. 15,8 mm IU / OU - Type 2 Liquid	0,0380	m	235.712	8.957
Taksir	dia. 6,4 mm Gas	0,0315	m	103.318	3.256
Taksir	dia. 12,4 mm	0,0315	m	175.451	5.529
	Instalasi pipa Buang Air AC				
04.13.01	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 3/4 Inch	0,0695	m	32.747	2.276
	LANTAI-2				
	Instalasi pipa Refrigerant class L c/w Isolasi 25 mm density 24 kg/m3 IU / OU - Type 1 Liquid				
Taksir	dia. 6,4 mm	0,0380	m	103.318	3.926
	Gas				
Taksir	dia. 15,8 mm IU / OU - Type 2 Liquid	0,0380	m	235.712	8.957
	Liquid				
Taksir	dia. 6,4 mm	0,0315	m	103.318	3.256
	Gas				
Taksir	dia. 12,4 mm	0,0315	m	175.451	5.529
	Instalasi pipa Buang Air AC				
04.13.01	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 3/4 Inch	0,0695	m	32.747	2.276
	LANTAI-3				
	Instalasi pipa Refrigerant class L c/w Isolasi 25 mm density 24 kg/m3				

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	IU / OU - Type 1				
Taksir	Liquid dia. 6,4 mm	0,0380	m	103.318	3.926
Taksir	Gas dia. 15,8 mm	0,0380	m	235.712	8.957
	IU / OU - Type 2				
Taksir	Liquid dia. 6,4 mm	0,0315	m	103.318	3.256
Taksir	Gas dia. 12,4 mm	0,0315	m	175.451	5.529
04.13.01	Instalasi pipa Buang Air AC Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 3/4 Inch	0,0695	m	32.747	2.276
	LANTAI-1				
Taksir	dia 100 mm	0,0051	m	137.450	701
Taksir	Louver Grille dia 100 mm	0,0051	bh	161.300	822
	LANTAI-2				
Taksir	dia 100 mm	0,0051	m	137.450	701
Taksir	Louver Grille dia 100 mm	0,0051	bh	161.300	822
	LANTAI-3				
Taksir	dia 100 mm	0,0051	m	137.450	701
Taksir	Louver Grille dia 100 mm	0,0051	bh	161.300	822
	INSTALASI AIR BERSIH				
	LANTAI-1				
	Pemipaan PVC class AW Wavin (Incl.Fitting & All Accessories)				
04.13.02	dia. 1 Inch (Pipa Tegak)	0,0093	m	60.295	559
04.13.01	dia. 3/4 Inch (Pipa Tegak)	0,0255	m	32.747	835
04.13.02	dia. 1/2 Inch	0,0255	m	60.295	1.537
	LANTAI-2				
	Pemipaan PVC class AW Wavin (Incl.Fitting & All Accessories)				
04.13.02	dia. 1 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	60.295	140
04.13.01	dia. 3/4 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	32.747	76
04.13.02	dia. 1/2 Inch	0,0255	m	60.295	1.537
	LANTAI-3				
	Pemipaan PVC class AW Wavin (Incl.Fitting & All Accessories)				
04.13.02	dia. 1 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	60.295	140
04.13.01	dia. 3/4 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	32.747	76
04.13.02	dia. 1/2 Inch	0,0255	m	60.295	1.537
	LANTAI-ATAP				
	Pemipaan PVC class AW Wavin (Incl.Fitting & All Accessories)				
04.13.02	dia. 1 Inch (Pipa Tegak)	0,0070	m	60.295	419
04.13.01	dia. 3/4 Inch (Pipa Tegak)	0,0070	m	32.747	228
	INSTALASI AIR KOTOR				
	LANTAI-1				
	Pemipaan PVC class AW Wavin				
04.13.04	dia. 4 Inch (Pipa Tegak)	0,0056	m	118.834	661
04.13.04	dia. 4 Inch	0,0213	m	118.834	2.533

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Clean Out dia.100 mm	0,0009	bh	150.000	139
	LANTAI-2				
04.13.04	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 4 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	118.834	275
04.13.04	dia. 4 Inch	0,0213	m	118.834	2.533
Taksir	Clean Out dia.100 mm	0,0009	bh	150.000	139
	LANTAI-3				
04.13.04	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 4 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	118.834	275
04.13.04	dia. 4 Inch	0,0213	m	118.834	2.533
Taksir	Clean Out dia.100 mm	0,0009	bh	161.300	149
	INSTALASI AIR BEKAS				
	INSTALASI PADA BANGUNAN				
	LANTAI-1				
04.13.04	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 4 Inch (Pipa Tegak)	0,0056	m	118.834	661
04.13.03	dia. 3 Inch	0,0232	m	89.564	2.075
Taksir	Clean Out dia.100 mm	0,0009	bh	161.300	149
	LANTAI-2				
04.13.04	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 4 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	118.834	275
04.13.03	dia. 3 Inch	0,0232	m	89.564	2.075
Taksir	Clean Out dia.100 mm	0,0009	bh	161.300	149
	LANTAI-3				
04.13.04	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 4 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	118.834	275
04.13.03	dia. 3 Inch	0,0232	m	89.564	2.075
Taksir	Clean Out dia.100 mm	0,0009	bh	161.300	149
	INSTALASI AIR HUJAN				
	INSTALASI PADA BANGUNAN				
	LANTAI-1				
04.13.03	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 3 Inch (Pipa Tegak Down Spoud)	0,0579	m	89.564	5.188
04.13.03	dia. 3 Inch	0,0371	m	89.564	3.320
	LANTAI-2				
04.13.03	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 3 Inch (Pipa Tegak Down Spoud)	0,0579	m	89.564	5.188
	LANTAI-3				
04.13.03	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 3 Inch (Pipa Tegak Down Spoud)	0,0579	m	89.564	5.188
	LANTAI-ATAP				
04.13.03	Pemipaan PVC class AW Wavin dia. 3 Inch	0,0125	m	89.564	1.121
Taksir	Roof Drain, Cast Iron dia. 100	0,0139	bh	224.900	3.127
	PEKERJAAN PEMADAM				
	KEBAKARAN				
	HYDRANT BOX DAN INSTALASI				
	LANTAI-1				
Taksir	Hydrant Box + selang	0,0009	bh	4.682.200	4.339
04.13.03	Pipa dia. 3 Inch (Pipa Tegak)	0,0028	m	89.564	249

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.13.03	Pipa dia. 3 Inch	0,0153	m	89.564	1.370
	LANTAI-2				
Taksir	Hydrant Box + selang	0,0009	bh	4.682.200	4.339
04.13.03	Pipa dia. 3 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	89.564	208
04.13.03	Pipa dia. 3 Inch	0,0153	m	89.564	1.370
	LANTAI-3				
Taksir	Hydrant Box + selang	0,0009	bh	4.682.200	4.339
04.13.03	Pipa dia. 3 Inch (Pipa Tegak)	0,0023	m	89.564	208
04.13.03	Pipa dia. 3 Inch	0,0153	m	89.564	1.370
	FIRE EXTINGUISHER				
	LANTAI-1				
	Fire Extinguisher Tabung Cat Oven sesuai SPEK & Skedul :				
Taksir	Type DCP 3 kg Seamless	0,0019	bh	797.300	1.478
	LANTAI-2				
	Fire Extinguisher Tabung Cat Oven sesuai SPEK & Skedul :				
Taksir	Type DCP 3 kg Seamless	0,0019	bh	797.300	1.478
	LANTAI-3				
	Fire Extinguisher Tabung Cat Oven sesuai SPEK & Skedul :				
Taksir	Type DCP 3 kg Seamless	0,0019	bh	797.300	1.478
	PEKERJAAN MESIN POMPA DAN TANKI AIR BERSIH				
Taksir	Mesin Pompa Grundfos CMBE 3 - 30 - Booster Pump Stainless Steel Variable Speed	0,000463392	unit	16.357.794	7.580
Taksir	Tanki Air Atas Kapasitas : 2000 liter, type: Fiber + instalasi pada tangki	0,001853568	unit	2.074.600	3.845
Taksir	Tanki Air Bawah +galian				
Taksir	a. Fiber tebal 6 mm + instalasi pada tangki Kapasitas : 12 m3, + beton dudukan	0,005560704	M3	4.187.000	23.283
Taksir	b. Beton bertulang K. 250 plat dag dan kolom atas tangki	0,001355422	M3	1.266.277	1.716
				Jumlah :	214.678
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	SITE PLAN				
	Pekerjaan panel tegangan rendah(TR) Penyambungan daya termasuk perijinan				
Taksir	UJL (Uang jaminan langganan) 131 KVA	0,00046	Pkt	132.500.000	61.399
	PEKERJAAN PENGKABELAN				
	Lantai 1				
Taksir	Dari PUTR ke : P-MDB	0,00046	Pkt	22.929.794	10.625

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL PADA BANGUNAN				
	PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH (TR)				
	Lantai-1				
Taksir	P-MDB Lengkap	0,00046	Pkt	22.929.794	10.625
Taksir	(Panel Pembagi) DB-LT.1 & DB-AC/LT.1 Lengkap	0,00046	Pkt	19.113.794	8.857
	Lantai-2				
Taksir	(Panel Pembagi) DB-LT.2 & DB-AC/LT.2 Lengkap	0,00046	Pkt	19.113.794	8.857
	Lantai-3				
Taksir	(Panel Pembagi) DB-LT.3 & DB-AC/LT.3 Lengkap	0,00046	Pkt	19.113.794	8.857
	PEKERJAAN PENGKABELAN				
	Lantai-1				
	Dari PUTR ke : P-MDB				
Taksir	NYFGBY 1 x 240 mm	0,0037	m	1.216.754	4.511
	Dari P-MDB ke : DB-LT.1				
01.01.197	NY Y 4 x 50 mm2	0,0070	m	378.000	2.627
01.01.197	DB-AC/LT.1	0,0070	m	378.000	2.627
01.01.197	NY Y 4 x 50 mm2	0,0093	m	378.000	3.503
01.01.197	DB-AC/LT.2	0,0093	m	378.000	3.503
01.01.197	NY Y 4 x 50 mm2	0,0116	m	378.000	4.379
01.01.197	DB-AC/LT.3	0,0116	m	378.000	4.379
01.01.194	NY Y 3 x 2,5 mm2 Dari DB-AC/LT.1 ke Stop Kontak AC	0,1816	m	882.750	160.351
01.01.194	Lantai-2 Dari DB-AC/LT.2 ke Stop Kontak AC	0,1830	m	882.750	161.578
01.01.194	Lantai-3 Dari DB-AC/LT.3 ke Stop Kontak AC	0,1830	m	882.750	161.578
	PEKERJAAN PENERANGAN DAN INSTALASI				
	Lantai-1				
Taksir	LAMPU TL 2x36 Watt Recessed Mounted c/w Alumunium Louver	0,022	bh	675.094	15.016
Taksir	Lampu Down Light LED 18 Watt	0,031	bh	291.500	8.915
Taksir	Lampu Down Light LED 13 Watt	0,006	bh	371.000	2.063
Taksir	Saklar	0,016	bh	56.298	913
Taksir	Instalasi penerangan NYM 3 x 2,5 m2 in konduit HI dia 20 mm2	0,058	ttk	101.131	5.905

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Lantai-2				
Taksir	LAMPU TL 2x36 Watt Recessed Mounted c/w Alumunium Louver	0,022	bh	675.094	15.016
Taksir	Lampu Down Light LED 18 Watt	0,031	bh	386.509	11.821
Taksir	Lampu Down Light LED 13 Watt	0,006	bh	482.704	2.684
Taksir	Saklar	0,016	bh	56.298	913
Taksir	Instalasi penerangan NYM 3 x 2,5 m2 in conduit HI dia 20 mm2	0,058	ttk	101.131	5.905
	Lantai-3				
Taksir	LAMPU TL 2x36 Watt Recessed Mounted c/w Alumunium Louver	0,022	bh	675.094	15.016
Taksir	Lampu Down Light LED 18 Watt	0,031	bh	386.509	11.821
Taksir	Lampu Down Light LED 13 Watt	0,006	bh	482.704	2.684
Taksir	Saklar	0,016	bh	56.298	913
Taksir	Instalasi penerangan NYM 3 x 2,5 m2 in conduit HI dia 20 mm2	0,058	ttk	101.131	5.905
	Lantai-ATAP				
Taksir	LAMPU TL 2x36 Watt Recessed Mounted c/w Alumunium Louver	0,001	bh	675.094	626
Taksir	Saklar satu gang	0,000	bh	56.298	26
Taksir	Instalasi penerangan NYM 3 x 2,5 m2 in conduit HI dia 20 m2	0,001	ttk	101.131	94
	PEKERJAAN STOP KONTAK DAN INSTALASI				
	Lantai-1				
Taksir	Stop Kontak, 1Ø , 13 A, 220 v ,Wall type	0,0083	bh	54.888	458
Taksir	Stop Kontak, 1Ø , 13 A, 220 v ,Floor type	0,0102	bh	54.888	560
Taksir	Stop Kontak, 1Ø , 16 A, 220 v ,Wall type	0,0028	bh	62.520	174
Taksir	Instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 in conduit HI dia 20 mm2	0,0213	ttk	123.470	2.632
	Lantai-2				
Taksir	Stop Kontak, 1Ø , 13 A, 220 v ,Wall type	0,0083	bh	54.888	458
Taksir	Stop Kontak, 1Ø , 13 A, 220 v ,Floor type	0,0102	bh	54.888	560
Taksir	Instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 in conduit HI dia 20 mm2	0,0185	ttk	123.470	2.289
	Lantai-3				
Taksir	Stop Kontak, 1Ø , 13 A, 220 v ,Wall type	0,0083	bh	54.888	458
Taksir	Stop Kontak, 1Ø , 13 A, 220 v ,Floor type	0,0102	bh	54.888	560
Taksir	Instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 in conduit HI dia 20 mm2	0,0185	ttk	123.470	2.289
	Lantai-Atap				
Taksir	Stop Kontak, 1Ø , 13 A, 220 v ,Wall type	0,0005	bh	54.888	25
Taksir	Instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 in conduit HI dia 20 mm2	0,0005	ttk	123.470	57
	PEKERJAAN CABLE TRAY				
	Lantai -1				
Taksir	Cable Tray W=300x100	0,0209	m	275.474	5.744
Taksir	Tee W=300 x 300 x 300	0,0005	bh	351.794	163
Taksir	Elbow W=300 x 300 x 300	0,0009	bh	326.354	302

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Lantai -2				
Taksir	Cable Tray W=300x100	0,0209	m	275.474	5.744
Taksir	Tee W=300 x 300 x 300	0,0005	bh	351.794	163
Taksir	Elbow W=300 x 300 x 300	0,0009	bh	326.354	302
	Lantai -3				
Taksir	Cable Tray W=300x100	0,0209	m	275.474	5.744
Taksir	Tee W=300 x 300 x 300	0,0005	bh	351.794	163
Taksir	Elbow W=300 x 300 x 300	0,0009	bh	326.354	302
Taksir	Shaft Elektrikal W=600 H=100	0,0074	m	364.514	2.703
	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR				
Taksir	Electrostatic H=6 M, Radius +/- 97 Meter	0,00046	unit	6.393.794	2.963
Taksir	Kabel NYY 70 mm2	0,01158	m	219.332	2.541
Taksir	Termination & Supporting Material	0,00046	lot	378.294	175
Taksir	Grounding Box	0,00046	lot	478.994	222
Taksir	Grounding Rod (R < 3 Ohm)	0,00046	lot	838.454	389
				Jumlah :	762.635
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
Taksir	Pemasangan ACP + Rangka Siku 40 x 40 x 4 mm Aksesoris Lengkap Terpasang	0,689828545	M2	821.500	566.694
Taksir	Pemasangan Frame Facade Besi Hollow Stainless Steel Terpasang	0,020009268	M2	795.000	15.907
Taksir	Pemasangan Relling Tangga Besi Hollow Stainless Steel Terpasang	0,022905931	M2	742.000	16.996
Taksir	Pemasangan Canopy Teras Baja IWF + Kaca Tempered + ACP + Hollow Stainless Steel + Besi Hanger + Aksesoris Terpasang	0,000463392	Pkt	42.400.000	19.648
Taksir	Pemasangan Huruf akrilik + lampu Terpasang Sisi Kanan + Logo Terpasang	0,000463392	Pkt	20.670.000	9.578
Taksir	Pemasangan Huruf Stainless Steel Terpasang Sisi Depan Terpasang	0,000463392	Pkt	7.632.000	3.537
Taksir	Septictank + Resapan + Box Kontrol	0,000926784	Pkt	4.971.950	4.608
Taksir	Pembersihan Akhir (Finishing)	0,000463392	Pkt	8.480.000	3.930
				Jumlah :	640.898
				Jumlah Total :	9.398.411
				Ppn (11%):	1.033.825
				Pph (2%):	187.968
				Nilai ASB :	10.621.000
05.01.07	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN GEDUNG TAK SEDERHANA (< 35%)		m2		
05.01.06	Pembangunan Gedung Tak Sederhana	0,35	m2	9.398.411	3.289.444
				Jumlah Total :	3.289.444
				Ppn (11%):	361.839
				Pph (2%):	65.789
				Nilai ASB :	3.718.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.01.08	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG GEDUNG TAK SEDERHANA (36% s/d 45%)		m2		
05.01.06	Pembangunan Gedung Tak Sederhana	0,45	m2	9.398.411	4.229.285
					4.229.285
				Jumlah Total :	4.229.285
				Ppn (11%):	465.221
				Pph (2%):	84.586
				Nilai ASB :	4.780.000
05.01.09	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT GEDUNG TAK SEDERHANA (46% s/d 65%)		m2		
05.01.06	Pembangunan Gedung Tak Sederhana	0,65	m2	9.398.411	6.108.967
					6.108.967
				Jumlah Total :	6.108.967
				Ppn (11%):	671.986
				Pph (2%):	122.179
				Nilai ASB :	6.904.000
BANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA					
05.01.10	PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA		m2		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pek. Pembersihan & Pengukuran lokasi	0,7391	m2	27.500	20.326
Taksir	Pek. Pembuatan papan nama kegiatan	0,0019	unit	300.000	580
					20.906
	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
04.02.01	Pek. Galian pondasi	0,2749	m3	129.250	35.528
04.02.05	Pek. Urugan tanah kembali	0,0916	m3	93.500	8.568
04.02.13	Pek. pemadatan tanah peninggian lantai	0,5747	m3	93.500	53.735
04.02.06	Pek. Urugan pasir	0,1063	m3	179.740	19.113
					116.944
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
04.03.02	Pas. pondasi batu kali 1 : 4	0,2042	m3	1.845.993	376.939
04.03.01	Pas. pondasi batu kosong	0,0340	m3	1.312.304	44.580
04.05.01	Pas. Batu bata 1 : 4	1,7347	m2	184.561	320.151
04.05.03	Pas. Batu bata 1 : 3	0,1266	m2	189.146	23.948
04.05.01	Pek. Plesteran 1 : 4	3,5225	m2	96.360	339.431
04.06.05	Pek. Acian	3,5225	m2	59.709	210.328
Taksir	Pek. Pasangan Glass block	0,4406	bh	289.000	127.328
					1.442.705
	PEKERJAAN BETON				
04.04.15	Pek. Beton rabat lantai 1 : 3 : 5	0,0424	m3	7.444.985	315.639
04.04.15	Pek. Beton lantai kerja 1 : 3 : 5	0,0046	m3	7.444.985	34.240
Taksir	Pek. Beton pondasi Poer Fe 150 kg/m3	0,0289	m3	3.265.000	94.196
Taksir	Pek. Tiang bore file Fe 150 kg/m3	0,8406	m'	452.000	379.942
04.04.12	Pek. Beton sloof TB1 25/30 Fe = 238 kg/m3	0,0390	m3	5.951.986	232.329
04.04.12	Pek. Beton sloof TB2 15/20 Fe = 185 kg/m3	0,0068	m3	5.951.986	40.715
04.04.13	Pek. Beton kolom C1 35/35 lantai I Fe 215 kg/m3	0,0112	m3	6.864.185	77.197

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.13	Pek. Beton kolom C2 35/35 lantai I Fe 215 kg/m3	0,0067	m3	6.864.185	46.292
04.04.13	Pek. Beton kolom C3 30/30 lantai I Fe 245 kg/m3	0,0149	m3	6.864.185	102.134
04.04.13	Pek. Beton kolom C4 30/30 lantai I Fe 210 kg/m3	0,0033	m3	6.864.185	22.682
04.04.13	Pek. Beton kolom C5 30/30 lantai I Fe 176 kg/m3	0,0017	m3	6.864.185	11.407
04.04.13	Pek. Beton kolom C6 30/30 lantai I Fe 176 kg/m3	0,0017	m3	6.864.185	11.407
04.04.13	Pek. Beton kolom C1 30/30 lantai II Fe 210 kg/m3	0,0083	m3	6.864.185	57.301
04.04.13	Pek. Beton kolom C3 30/30 lantai II Fe 210 kg/m3	0,0125	m3	6.864.185	85.952
04.04.13	Pek. Beton kolom C4 30/30 lantai II Fe 176 kg/m3	0,0038	m3	6.864.185	25.998
04.04.13	Pek. Beton kolom C5 30/30 lantai II Fe 176 kg/m3	0,0017	m3	6.864.185	11.407
04.04.13	Pek. Beton kolom praktis (KP)	0,2045	m'	6.864.185	1.404.008
04.04.14	Pek. Beton balok B1 30/55 Fe 156 kg/m3	0,0171	m3	6.941.556	118.577
04.04.14	Pek. Beton balok B2 25/45 Fe 165 kg/m3	0,0163	m3	6.941.556	112.943
04.04.14	Pek. Beton balok B3 25/40 Fe 162 kg/m3	0,0169	m3	6.941.556	116.967
04.04.14	Pek. Beton balok B4 20/40 Fe 132 kg/m3	0,0215	m3	6.941.556	149.025
04.04.14	Pek. Beton balok B5 15/45 Fe 125 kg/m3	0,0012	m3	6.941.556	8.182
04.04.14	Pek. Beton balok B6 20/35 Fe 146 kg/m3	0,0252	m3	6.941.556	175.182
04.04.14	Pek. Beton balok B7 20/35 Fe 150 kg/m3	0,0013	m3	6.941.556	8.719
04.04.14	Pek. Beton balok B8 15/20 Fe 195 kg/m3	0,0076	m3	6.941.556	52.581
04.04.15	Pek. Beton Plat Lantai II Fe 100 kg/m3	0,0760	m3	7.444.985	565.675
04.04.15	Pek. Beton Plat atap & Plat topi Fe 95 kg/m3	0,0132	m3	7.444.985	98.116
04.04.15	Pek. Beton Tangga Fe 200 kg/m3	0,0115	m3	7.444.985	85.455
				Jumlah :	4.444.266
	PEKERJAAN LANTAI				
04.09.01	Pas. Lantai keramik 30x30 cm	1,7083	m2	303.023	517.668
04.09.01	Pas. Lantai keramik 30x30 cm anti slip pada tangga	0,0590	m2	303.023	17.883
04.09.02	Pas. Lantai Keramik 20x20 anti slip pada WC	0,0814	m2	303.738	24.727
04.09.07	Pas. Dinding Keramik 20x25 anti slip pada WC	0,1903	m2	355.418	67.636
04.09.13	Pas. Plin keramik 10x40 cm	0,5975	m'	128.618	76.850
				Jumlah :	704.764
	PEKERJAAN KAP, ATAP & PLAFOND				
04.11.01	Pek. Kap Kuda-kuda baja ringan UK.	0,9831	m2	370.102	363.830
04.11.04	Pek. Atap genteng metalroof	1,2001	m2	143.572	172.297
04.11.06	Pek. Bubungan genteng lokal	0,1442	m'	107.140	15.445
04.10.09	Pek. Pemasangan Listplank 3/20 kayu	0,1757	m'	141.605	24.873
04.10.10	Pek. Pemasangan Listplank 3/30 kayu	0,1757	m'	142.068	24.955
Taksir	Pek. Pemasangan Plafong gypsum 8 mm + rangka hollow	1,6533	m2	175.000	289.330

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.12.04	Pek. Pemasangan Listplafond gypsum 7/7	0,8811	m'	36.960	32.567
				Jumlah :	923.296
	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & PENGGANTUNG				
	Pek. Pintu P1				
04.10.01	a. Kusen	0,0001	m3	14.592.336	1.128
Taksir	b. Daun pintu panel kayu	0,0062	m2	614.800	3.802
Taksir	c. Kunci Pintu Double	0,0019	bh	185.500	358
04.17.02	d. Engsel pintu	0,0058	bh	36.201	210
Taksir	e. Grendel Pintu	0,0019	bh	32.000	62
Taksir	f. Handle pintu	0,0019	ps	148.400	287
				Jumlah :	5.846
	Pek. Pintu P2				
04.10.01	a. Kusen	0,0009	m3	14.592.336	12.971
Taksir	b. Daun pintu panel kayu	0,0402	m2	614.800	24.711
Taksir	c. Kunci pintu biasa	0,0251	bh	164.300	4.127
04.17.02	f. Engsel pintu	0,0251	bh	50.000	1.256
Taksir	h. Grendel Pintu	0,0251	bh	21.200	533
				Jumlah :	43.598
	Pek. Pintu P3				
04.10.01	a. Kusen	0,0002	m3	14.592.336	2.256
Taksir	b. Daun pintu panel kayu	0,0085	m2	614.800	5.227
Taksir	c. Kunci Pintu Double	0,0039	bh	185.500	717
04.17.02	d. Engsel pintu	0,0116	bh	36.201	420
Taksir	e. Grendel Pintu	0,0077	bh	32.000	247
Taksir	f. Handle pintu	0,0039	ps	148.400	574
				Jumlah :	9.441
	Pek. Pintu PJ1				
04.10.01	a. Kusen	0,0002	m3	14.592.336	3.384
Taksir	b. Daun pintu panel kayu	0,0062	m2	614.800	3.802
Taksir	c. Daun Jendela kaca kayu	0,0019	m2	469.200	898
04.17.08	d. Pas kaca mati 5 mm	0,0035	m2	355.724	1.244
Taksir	e. Kunci Pintu Double	0,0019	bh	185.500	358
04.17.02	f. Engsel pintu	0,0116	bh	36.201	420
04.17.03	g. Engsel jendela	0,0077	bh	25.960	201
Taksir	h. Grendel Pintu	0,0039	bh	32.000	124
Taksir	i. Grendel jendela	0,0039	bh	30.000	116
04.17.04	j. kait angin ventilasi	0,0077	bh	49.885	386
Taksir	k. Handle pintu	0,0019	ps	148.400	287
				Jumlah :	11.218
	Pek. Pintu PW				
04.10.01	a. Kusen kayu	0,0006	m3	14.592.336	9.305
Taksir	b. Daun pintu playwood lapis plastik serat jeruk	0,0243	m2	614.800	14.969
Taksir	c. Kunci Pintu	0,0174	bh	164.300	2.857
04.17.08	d. Engsel pintu	0,0174	bh	36.201	630
Taksir	e. Grendel Pintu	0,0174	bh	32.000	557
				Jumlah :	28.318
	Pek. Jendela J2				
04.10.01	a. Kusen Jendela	0,0004	m3	14.592.336	5.358
Taksir	b. Daun Jendela kaca kayu	0,0034	m2	469.200	1.614
04.17.08	c. Pas kaca mati 5 mm	0,0082	m2	355.724	2.901

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.17.03	d. Engsel jendela Kupu-kupu	0,0193	Ps	25.960	502
Taksir	e. Grendel Jendela	0,0193	bh	30.000	580
04.17.04	f. Kait Angin	0,0193	bh	49.885	964
	Jumlah :				11.918
	Pek. Jendela J3				
04.10.01	a. Kusen Jendela	0,0036	m3	14.592.336	53.012
Taksir	b. Daun Jendela & Ventilasi kaca kayu	0,0312	m2	469.200	14.634
04.17.08	c. Pas kaca mati 5 mm	0,0834	m2	355.724	29.654
04.17.03	d. Engsel jendela & Ventilasi Kupu-kupu	0,2203	Ps	25.960	5.719
Taksir	e. Grendel Jendela & Ventilasi	0,2203	bh	15.300	3.370
04.17.04	f. Kait Angin	0,2203	bh	49.885	10.989
	Jumlah :				117.378
	Pek. Jendela J4				
04.10.01	a. Kusen Jendela	0,0002	m3	14.592.336	3.384
Taksir	b. Daun Jendela kaca kayu	0,0022	m2	469.200	1.043
04.17.08	c. Pas kaca mati 5 mm	0,0062	m2	355.724	2.193
04.17.03	d. Engsel jendela Kupu-kupu	0,0039	m2	25.960	100
Taksir	e. Grendel Jendela	0,0039	bh	30.000	116
04.17.04	f. Kait Angin	0,0039	bh	49.885	193
	Jumlah :				7.028
	Pek. Jendela J5				
04.10.01	a. Kusen Jendela	0,0003	m3	14.592.336	3.948
Taksir	b. Daun Jendela kaca kayu	0,0051	m2	469.200	2.412
04.17.08	c. Pas kaca mati 5 mm	0,0061	m2	355.724	2.179
04.17.03	d. Engsel jendela Kupu-kupu	0,0039	m2	25.960	100
Taksir	e. Grendel Jendela	0,0039	bh	30.000	116
04.17.04	f. Kait Angin	0,0039	bh	49.885	193
	Jumlah :				8.948
	Pek. Ventilasi V1				
04.10.01	a. Kusen Ventilasi	0,0003	m3	14.592.336	5.076
Taksir	b. Daun Ventilasi kaca kayu	0,0023	m2	469.200	1.070
04.17.08	c. Pas kaca mati 5 mm	0,0031	m2	355.724	1.114
04.17.03	d. Engsel Ventilasi Kupu-kupu	0,0193	Ps	25.960	502
Taksir	e. Grendel Ventilasi	0,0193	bh	30.000	580
04.17.04	f. Kait Angin	0,0193	bh	49.885	964
	Jumlah :				9.304
	Pek. Pasangan kaca mati				
Taksir	a. Pek, Pemasangan kaca mati tebal 12 mm	0,0152	m2	952.000	14.496
	Jumlah :				14.496
	PEKERJAAN SANITAIR				
04.13.05	Kloset Duduk setara KIA + Aksesoris	0,0155	unit	2.512.400	38.839
04.13.07	Pas. Floor drain	0,0155	bh	32.450	502
04.13.10	Pas. Stop kran 3/4"	0,0155	bh	90.833	1.404
04.13.09	Pas. Washtafel	0,0077	bh	892.967	6.902
04.13.13	Pas. Urinoir KIA	0,0077	bh	10.143.540	78.404
04.13.01	Pas. Pipa PVC D 3/4"	0,1159	m'	32.747	3.797
04.13.03	Pas. Pipa PVC D 3"	0,0870	m'	89.564	7.788
04.13.04	Pas. Pipa PVC D 4"	0,0483	m'	118.834	5.741
Taksir	Pek. Pembuatan Septictank + peresapan 1 m3	0,0019	Unit	2.500.000	4.831
	Jumlah :				148.208

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL PEKERJAAN PENYAMBUNGAN DAYA, KABEL FEEDER DAN BOX PANEL				
Taksir	Panel Distribusi (PD)	0,0019	unit	2.692.400	5.203
Taksir	Pek. Pemasangan Penangkal Petir	0,0019	Unit	5.300.000	10.242
				Jumlah :	15.444
	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN DAYA LANTAI I				
Taksir	Instalasi titik lampu NYM 3x2,5 mm2 dalam pipa conduit	0,1043	ttk	150.000	15.652
Taksir	Instalasi stop kontak NYM 3x2,5 mm2 dalam pipa conduit	0,0155	ttk	150.000	2.319
Taksir	Pemasangan aksesoris saklar tunggal	0,0251	Bh	15.000	377
Taksir	Pemasangan aksesoris saklar double	0,0135	Bh	20.000	271
Taksir	Pemasangan aksesoris stop kontak tunggal	0,0155	Bh	25.000	386
Taksir	Lampu TL 40 watt	0,0580	bh	132.500	7.681
Taksir	Down Light + lampu 18 Watt	0,0464	bh	137.800	6.391
				Jumlah :	33.077
	LANTAI II				
Taksir	Instalasi titik lampu NYM 3x2,5 mm2 dalam pipa conduit	0,0928	ttk	150.000	13.913
Taksir	Instalasi stop kontak NYM 3x2,5 mm2 dalam pipa conduit	0,0290	ttk	150.000	4.348
Taksir	Pemasangan aksesoris saklar tunggal	0,0135	Bh	15.000	203
Taksir	Pemasangan aksesoris saklar double	0,0135	Bh	20.000	271
Taksir	Pemasangan aksesoris stop kontak tunggal	0,0290	Bh	25.000	725
Taksir	Lampu TL 40 watt	0,0309	bh	132.500	4.097
Taksir	Down Light + lampu 18 Watt	0,0618	bh	137.800	8.521
				Jumlah :	32.077
	PEKERJAAN FINISHING				
04.07.03	Pek. Cat Kusen & daun Jendela	0,3516	m2	59.609	20.959
04.07.01	Pek. Cat Tembok interior	2,4496	m2	75.031	183.799
04.07.02	Pek. Cat tembok Exterior	1,0729	m2	89.045	95.535
04.07.03	Pek. Cat Listplank	0,0615	m2	59.609	3.665
04.07.01	Pek. Cat Penutup Plafond	1,6533	m2	75.031	124.050
04.07.05	Pek. Cat List plafond	0,0479	m2	20.900	1.000
				Jumlah	429.009
				Jumlah Total :	8.578.188
				Ppn (11%):	943.601
				Pph (2%):	171.564
				Nilai ASB :	9.694.000
05.01.11	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN GEDUNG SERBAGUNA (< 35%)		m2		
05.01.10	Pembangunan Gedung Serbaguna	0,35	m2	8.578.188	3.002.366
				Jumlah	3.002.366
				Jumlah Total :	3.002.366
				Ppn (11%):	330.260
				Pph (2%):	60.047
				Nilai ASB :	3.393.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.01.12	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG GEDUNG SERBAGUNA (36% s/d 45%)		m2		
05.01.10	Pembangunan Gedung Serbaguna	0,45	m2	8.578.188	3.860.185
				Jumlah	3.860.185
				Jumlah Total :	3.860.185
				Ppn (11%):	424.620
				Pph (2%):	77.204
				Nilai ASB :	4.363.000
05.01.13	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT GEDUNG SERBAGUNA (46% s/d 65%)		m2		
05.01.10	Pembangunan Gedung Serbaguna	0,65	m2	8.578.188	5.575.822
				Jumlah	5.575.822
				Jumlah Total :	5.575.822
				Ppn (11%):	613.340
				Pph (2%):	111.516
				Nilai ASB :	6.301.000
05.01.13	Pembongkaran 1 m3 Beton Dengan Jack Hammer		m3		
04.04.28	Bongkar 1 m3 Beton Dengan Jack Hummer	1	m3	275.275	275.275
				Jumlah	275.275
				Jumlah Total :	275.275
				Ppn (11%):	30.280
				Pph (2%):	5.506
				Nilai ASB :	312.000
05.01.15	Pembongkaran 1 m3 Dinding Tembok bata		m3		
04.04.29	Bongkar 1 m3 Dinding Tembok Bata	1	m3	1.173.315	1.173.315
				Jumlah	1.173.315
				Jumlah Total :	1.173.315
				Ppn (11%):	129.065
				Pph (2%):	23.466
				Nilai ASB :	1.326.000
05.01.16	PEMELIHARAAN GEDUNG SEDERHANA (<500 m2)		unit		
05.01.02	Pembangunan Gedung Sederhana	1	%	3.074.658.280	30.746.583
				Jumlah	30.746.583
				Jumlah Total :	30.746.583
				Ppn (11%):	3.382.124
				Pph (2%):	614.932
				Nilai ASB :	34.744.000
05.01.17	PEMELIHARAAN GEDUNG TAK SEDERHANA (>500m2)		unit		
05.01.06	Pembangunan Gedung Tak Sederhana	1	%	4.793.189.803	47.931.898
				Jumlah	47.931.898
				Jumlah Total :	47.931.898
				Ppn (11%):	5.272.509
				Pph (2%):	958.638
				Nilai ASB :	54.164.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,36	Ton	909.576	327.447
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,130	Kg	79.500	10.335
				Jumlah :	553.401
DIVISI STRUKTUR					
04.16.17	Beton fc'20 MPa (untuk rabat beton di bahu jalan)	0,2	M3	2.557.722	511.544
				Jumlah :	511.544
				Jumlah Total :	2.419.643
				Ppn (11%):	266.161
				Pph (2%):	48.393
				Nilai ASB :	2.735.000
PENINGKATAN JALAN TANPA BAHU JALAN					
05.04.05	PENINGKATAN JALAN LEBAR 3m	m			
DIVISI UMUM					
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
				Jumlah :	241.060
DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	3	M2	4.739	14.218
				Jumlah :	14.218
DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,45	M3	583.024	262.361
04.16.13	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,6	M3	467.067	280.240
	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories	Unit	97600	Jumlah :	542.601
DIVISI PERKERASAN ASPAL					
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	2,4	Liter	44.921	107.809
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,18	Ton	909.576	163.724
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,060	Kg	79.500	4.770
				Jumlah :	276.303
				Jumlah Total :	1.074.182
				Ppn (11%):	118.160
				Pph (2%):	21.484
				Nilai ASB :	1.214.000
05.04.06	PENINGKATAN JALAN LEBAR 4m	m			
DIVISI UMUM					
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
				Jumlah :	241.060
DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	4	M2	4.739	18.958
				Jumlah :	18.958
DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,6	M3	583.024	349.814
04.16.13	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,8	M3	467.067	373.653
				Jumlah :	723.468

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	3,2	Liter	44.921	143.746
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,24	Ton	909.576	218.298
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,090	Kg	79.500	7.155
				Jumlah :	369.199
				Jumlah Total :	1.352.684
				Ppn (11%):	148.795
				Pph (2%):	27.054
				Nilai ASB :	1.529.000
05.04.07	PENINGKATAN JALAN LEBAR 5m		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
				Jumlah :	241.060
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	5	M2	4.739	23.697
				Jumlah :	23.697
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,75	M3	583.024	437.268
04.16.13	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	1	M3	467.067	467.067
				Jumlah :	904.335
	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	4	Liter	44.921	179.682
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,3	Ton	909.576	272.873
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,110	Kg	79.500	8.745
				Jumlah :	461.300
				Jumlah Total :	1.630.391
				Ppn (11%):	179.343
				Pph (2%):	32.608
				Nilai ASB :	1.843.000
05.04.08	PENINGKATAN JALAN LEBAR 6m		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
				Jumlah :	241.060
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	6	M2	4.739	28.437
				Jumlah :	28.437
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,9	M3	583.024	524.722
04.16.13	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	1,2	M3	467.067	560.480
				Jumlah :	1.085.201

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	4,8	Liter	44.921	215.618
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,36	Ton	909.576	327.447
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,130	Kg	79.500	10.335
	Jumlah :				553.401
	Jumlah Total :				1.908.099
	Ppn (11%):				209.891
	Pph (2%):				38.162
	Nilai ASB :				2.157.000
PEMELIHARAAN JALAN DENGAN BAHU JALAN					
05.04.09	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 3m		m		
	DENGAN BAHU JALAN				
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
	Jumlah :				241.060
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,45	M3	583.024	262.361
	Jumlah :				262.361
	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	2,4	Liter	44.921	107.809
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair	1,8	Liter	29.184	52.532
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,18	Ton	909.576	163.724
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,060	Kg	79.500	4.770
	Jumlah :				328.835
	DIVISI STRUKTUR				
04.16.17	Beton fc'20 MPa (untuk rabat beton di bahu jalan)	0,200	M3	2.557.722	511.544
	Jumlah :				511.544
	Jumlah Total :				1.343.800
	Ppn (11%):				147.818
	Pph (2%):				26.876
	Nilai ASB :				1.519.000
05.04.10	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 4m		m		
	DENGAN BAHU JALAN				
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
	Jumlah :				241.060
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,6	M3	583.024	349.814
	Jumlah :				349.814
	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	3,2	Liter	44.921	143.746
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair	2,4	Liter	29.184	70.042
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,24	Ton	909.576	218.298
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,090	Kg	79.500	7.155
	Jumlah :				225.453

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.17	DIVISI STRUKTUR Beton mutu sedang fc'20 Mpa	0,200	M3	2.557.722	511.544
				Jumlah :	511.544
				Jumlah Total :	1.327.872
				Ppn (11%):	146.066
				Pph (2%):	26.557
				Nilai ASB :	1.501.000
05.04.11	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 5m		m		
	DENGAN BAHU JALAN				
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
				Jumlah :	241.060
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,75	M3	583.024	437.268
				Jumlah :	437.268
	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	4	Liter	44.921	179.682
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair	3	Liter	29.184	87.553
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,3	Ton	909.576	272.873
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,110	Kg	79.500	8.745
				Jumlah :	548.853
04.16.17	DIVISI STRUKTUR Beton mutu sedang fc'20 Mpa	0,200	M3	2.557.722	511.544
				Jumlah :	511.544
				Jumlah Total :	1.738.725
				Ppn (11%):	191.260
				Pph (2%):	34.775
				Nilai ASB :	1.965.000
05.04.12	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 6m		m		
	DENGAN BAHU JALAN				
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
				Jumlah :	241.060
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,9	M3	583.024	524.722
				Jumlah :	524.722
	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	4,8	Liter	44.921	215.618
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair	3,6	Liter	29.184	105.064
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,36	Ton	909.576	327.447
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,130	Kg	79.500	10.335
				Jumlah :	337.782
04.16.17	DIVISI STRUKTUR Beton mutu sedang fc'20 Mpa	0,200	M3	2.557.722	511.544
				Jumlah :	511.544
				Jumlah Total :	1.615.108
				Ppn (11%):	177.662
				Pph (2%):	32.302




Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Nilai ASB :					1.826.000
PEMELIHARAAN JALAN TANPA BAHU JALAN					
05.04.13	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 3m	m			
DIVISI UMUM					
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
Jumlah :					241.060
DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,45	M3	583.024	262.361
Jumlah :					262.361
DIVISI PERKERASAN ASPAL					
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	2,4	Liter	44.921	107.809
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair	1,8	Liter	29.184	52.532
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,18	Ton	909.576	163.724
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,060	Kg	79.500	4.770
Jumlah :					168.494
Jumlah Total :					671.914
Ppn (11%):					73.911
Pph (2%):					13.438
Nilai ASB :					760.000
05.04.14	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 4m	m			
DIVISI UMUM					
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
Jumlah :					241.060
DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,6	M3	583.024	349.814
Jumlah :					349.814
DIVISI PERKERASAN ASPAL					
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	3,2	Liter	44.921	143.746
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair	2,4	Liter	29.184	70.042
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,24	Ton	909.576	218.298
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,090	Kg	79.500	7.155
Jumlah :					225.453
Jumlah Total :					816.328
Ppn (11%):					89.796
Pph (2%):					16.327
Nilai ASB :					923.000
05.04.15	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 5m	m			
DIVISI UMUM					
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
Jumlah :					241.060
DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,75	M3	583.024	437.268
Jumlah :					437.268
DIVISI PERKERASAN ASPAL					
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	4	Liter	44.921	179.682
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair	3	Liter	29.184	87.553

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.13 Taksir	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,3	Ton	909.576	272.873
	Bahan Anti Pengelupasan	0,110	Kg	79.500	8.745
				Jumlah :	281.618
				Jumlah Total :	959.946
				Ppn (11%):	105.594
				Pph (2%):	19.199
				Nilai ASB :	1.085.000
05.04.16	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 6m		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	32.860.000	164.300
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	15.352.000	76.760
				Jumlah :	241.060
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,9	M3	583.024	524.722
				Jumlah :	524.722
	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	4,8	Liter	44.921	215.618
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair	3,6	Liter	29.184	105.064
04.16.13	Laston Lapis Aus (AC - BC)	0,36	Ton	909.576	327.447
Taksir	Bahan Anti Pengelupasan	0,130	Kg	79.500	10.335
				Jumlah :	337.782
				Jumlah Total :	1.103.564
				Ppn (11%):	121.392
				Pph (2%):	22.071
				Nilai ASB :	1.248.000
	REHABILITASI JALAN DENGAN BAHU JALAN				
05.04.17	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN		m		
	JALAN Lebar 3m Dengan Bahu Jalan (11% s/d				
	Peningkatan jalan lebar 3 m dengan bahu jalan	0,15	m	1.585.726	237.859
				Jumlah :	237.859
				Jumlah Total :	237.859
				Ppn (11%):	26.164
				Pph (2%):	4.757
				Nilai ASB :	269.000
05.04.18	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN		m		
	JALAN Lebar 4m Dengan Bahu Jalan (11% s/d				
	Peningkatan jalan lebar 4 m dengan bahu jalan	0,15	m	1.864.228	279.634
				Jumlah :	279.634
				Jumlah Total :	279.634
				Ppn (11%):	30.760
				Pph (2%):	5.593
				Nilai ASB :	316.000
05.04.19	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN		m		
	JALAN Lebar 5m Dengan Bahu Jalan (11% s/d				
	Peningkatan jalan lebar 5 m dengan bahu jalan	0,15	m	2.141.936	321.290
				Jumlah :	321.290
				Jumlah Total :	321.290
				Ppn (11%):	35.342
				Pph (2%):	6.426
				Nilai ASB :	364.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.04.20	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 6m Dengan Bahu Jalan (11% s/d		m		
	Peningkatan jalan lebar 6 m dengan bahu jalan	0,15	m	2.419.643	362.946
				Jumlah :	362.946
				Jumlah Total :	362.946
				Ppn (11%):	39.924
				Pph (2%):	7.259
				Nilai ASB :	411.000
05.04.21	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 3m Dengan Bahu Jalan (> 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 3 m dengan bahu jalan	0,35	m	1.585.726	555.004
				Jumlah :	555.004
				Jumlah Total :	555.004
				Ppn (11%):	61.050
				Pph (2%):	11.100
				Nilai ASB :	628.000
05.04.22	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 4m Dengan Bahu Jalan (> 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 4 m dengan bahu jalan	0,35	m	1.864.228	652.480
				Jumlah :	652.480
				Jumlah Total :	652.480
				Ppn (11%):	71.773
				Pph (2%):	13.050
				Nilai ASB :	738.000
05.04.23	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 5m Dengan Bahu Jalan (> 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 5 m dengan bahu jalan	0,35	m	2.141.936	749.678
				Jumlah :	749.678
				Jumlah Total :	749.678
				Ppn (11%):	82.465
				Pph (2%):	14.994
				Nilai ASB :	848.000
05.04.24	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 6m Dengan Bahu Jalan (> 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 6 m dengan bahu jalan	0,35	m	2.419.643	846.875
				Jumlah :	846.875
				Jumlah Total :	846.875
				Ppn (11%):	93.156
				Pph (2%):	16.938
				Nilai ASB :	957.000
REHABILITASI JALAN TANPA BAHU JALAN					
05.04.25	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 3m Tanpa Bahu Jalan (11% s/d 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 3 m tanpa bahu jalan	0,15	m'	1.074.182	161.127
				Jumlah :	161.127
				Jumlah Total :	161.127
				Ppn (11%):	17.724
				Pph (2%):	3.223
				Nilai ASB :	183.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.04.26	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 4m Tanpa Bahu Jalan (11% s/d 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 4 m tanpa bahu jalan	0,15	m'	1.352.684	202.903
				Jumlah :	202.903
				Jumlah Total :	202.903
				Ppn (11%):	22.319
				Pph (2%):	4.058
				Nilai ASB :	230.000
05.04.27	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 5m Tanpa Bahu Jalan (11% s/d 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 5 m tanpa bahu jalan	0,15	m'	1.630.391	244.559
				Jumlah :	244.559
				Jumlah Total :	244.559
				Ppn (11%):	26.901
				Pph (2%):	4.891
				Nilai ASB :	277.000
05.04.28	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 6m Tanpa Bahu Jalan (11% s/d 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 6 m tanpa bahu jalan	0,15	m'	1.908.099	286.215
				Jumlah :	286.215
				Jumlah Total :	286.215
				Ppn (11%):	31.484
				Pph (2%):	5.724
				Nilai ASB :	324.000
05.04.29	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 3m Tanpa Bahu Jalan (> 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 3 m tanpa bahu jalan	0,35	m'	1.074.182	375.964
				Jumlah :	375.964
				Jumlah Total :	375.964
				Ppn (11%):	41.356
				Pph (2%):	7.519
				Nilai ASB :	425.000
05.04.30	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 4m Tanpa Bahu Jalan (> 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 4 m tanpa bahu jalan	0,35	m'	1.352.684	473.439
				Jumlah :	473.439
				Jumlah Total :	473.439
				Ppn (11%):	52.078
				Pph (2%):	9.469
				Nilai ASB :	535.000
05.04.31	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 5m Tanpa Bahu Jalan (> 15%)		m		
	Peningkatan jalan lebar 5 m, tanpa bahu jalan	0,35	m'	1.630.391	570.637
				Jumlah :	570.637
				Jumlah Total :	570.637
				Ppn (11%):	62.770
				Pph (2%):	11.413
				Nilai ASB :	645.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.04.32	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN		m		
	Lebar 6m Tanpa Bahu Jalan (> 15%)				
	Peningkatan jalan lebar 6 m tanpa bahu jalan	0,35	m'	1.908.099	667.835
				Jumlah :	667.835
				Jumlah Total :	667.835
				Ppn (11%):	73.462
				Pph (2%):	13.357
				Nilai ASB :	755.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PENINGKATAN / PEMELIHARAAN JEMBATAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEMBANGUNAN JEMBATAN					
05.05.01	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	1	LS	110.277.100	110.277.100
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1	LS	26.807.400	26.807.400
Taksir	Jembatan Sementara	1	LS	102.932.881	102.932.881
Taksir	Pengamanan Lingkungan Hidup	1	LS	10.875.600	10.875.600
Taksir	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	40	M1	539.275	21.571.000
Taksir	Sondir termasuk Laporan	30	M1	273.038	8.191.150
Taksir	Manajemen Mutu	1	LS	65.190.000	65.190.000
	Jumlah :				345.845.131
	DIVISI DRAINASE				
04.16.01	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	25,88	M3	58.107	1.503.802
04.16.02	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	25,88	M1	1.892.258	48.971.631
	Jumlah :				50.475.433
	DIVISI PEKERJAAN TANAH				
04.16.03	Galian Biasa	189,0146633	M3	59.649	11.274.549
04.16.04	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	76,16	M3	50.580	3.852.200
04.16.05	Timbunan Biasa dari sumber galian	63,00488777	M3	221.044	13.926.856
04.16.06	Timbunan Pilihan dari sumber galian	91,705311	M3	318.456	29.204.111
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	720,86	M2	4.739	3.416.464
	Jumlah :				61.674.181
	DIVISI PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
04.16.09	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	12,9762	M3	467.067	6.060.749
04.16.31	Lapis Resap Pengikat	50,352	Liter	56.355	2.837.595
	Jumlah :				8.898.345
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR				
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	36,4674	M3	583.024	21.261.367
04.16.09	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	48,612	M3	467.067	22.705.040
	Jumlah :				43.966.407
	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
04.16.10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	291,672	Liter	44.921	13.102.055
04.16.11	Lapis Perekat - Aspal Cair	183,624	Liter	29.184	5.358.947
04.16.12	Laston Lapis Aus (AC-WC)	42,23352	Ton	956.309	40.388.313
04.16.13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	33,550008	Ton	909.576	30.516.268
Taksir	Bahan anti pengelupasan	14	Kg	79.500	1.113.000
	Jumlah :				90.478.583
	DIVISI STRUKTUR				
04.16.14	Beton mutu sedang dengan $f_c' = 30$ MPa (K-350) Lantai Jembatan	41,16	M3	3.857.101	158.758.275
04.16.15	Beton mutu sedang dengan $f_c' = 25$ MPa (K-300)	18	M3	2.646.580	47.638.436

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.17	Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ MPa (K-250)	103,4735664	M3	2.557.722	264.656.604
04.16.18	Beton mutu sedang dengan $f_c' = 18$ MPa (K-225)	20,82	M3	1.883.475	39.213.944
04.16.19	Beton mutu Rendah dengan $f_c' = 15$ MPa (K-175)	7,35	M3	1.735.028	12.752.454
04.16.20	Beton mutu rendah dengan $f_c' = 10$ MPa (K-125)	9,12	M3	1.137.144	10.370.757
04.16.33	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 19,6 meter	4	Buah	135.295.353	541.181.410
04.16.34	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 19,6 meter	4	Buah	36.933.050	147.732.200
04.16.21	Baja Tulangan U Polos	469,07	Kg	28.661	13.443.781
04.16.22	Baja Tulangan U 32 Ulir	21712,83008	Kg	37.471	813.595.252
04.16.23	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 400 mm	432	M1	1.894.088	818.245.970
04.16.24	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 400 mm	432	M1	264.822	114.402.974
04.16.25	Pasangan Batu	92,47	M3	1.690.777	156.346.139
04.16.26	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Moveable	12	M1	1.137.251	13.647.009
04.16.32	Elastomeric Bearing	8	buah	1.457.500	11.660.000
04.16.27	Sandaran (Railing)	78,4	M1	179.905	14.104.552
04.16.28	Papan Nama Jembatan	2	buah	1.251.663	2.503.325
01.03.149	Pipa Drainase Baja diameter 100 mm	9,8	M'	372.250	3.648.050
01.03.222	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	200	M'	59.900	11.980.000
				Jumlah :	3.195.881.132
	DIVISI PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
04.16.29	Patok Pengarah	120	Buah	316.569	37.988.272
04.16.30	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	50	M1	235.638	11.781.915
				Jumlah :	49.770.187
				Jumlah Total :	3.846.989.399
				Jumlah per meter	196.274.969
				Ppn (11%):	423.168.834
				Pph (2%):	76.939.788
				Nilai ASB :	696.384.000
PEMELIHARAAN JEMBATAN					
05.05.02	Pemeliharaan Jembatan		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	1,0	LS	32.860.000	32.860.000
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,0	LS	9.767.900	9.767.900
				Jumlah :	42.627.900
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.08	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	12,2	M3	583.024	7.087.122
				Jumlah :	7.087.122

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.12 Taksir	DIVISI PERKERASAN ASPAL				
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	14,1	Ton	956.309	13.462.771
	Bahan Anti Pengelupasan	4,7	Kg	89.500	417.667
				Jumlah :	13.880.438
04.16.26	DIVISI STRUKTUR				
	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Moveable	4,0	M1	1.990.200	7.960.800
				Jumlah :	7.960.800
04.07.04	DIVISI PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
	Pengecatan	5,0	M2	47.410	237.050
				Jumlah :	7.960.800
				Jumlah Total :	79.517.060
				Ppn (11%):	8.746.877
				Pph (2%):	1.590.341
				Nilai ASB :	89.855.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
SALURAN BATU KALI					
05.06.01	PEMBUATAN SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 m x TINGGI 0,8 m x TEBAL 0,2 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,50	m2	27.500	41.250
				Jumlah :	41.250
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.01	Galian Tanah (Mekanis)	0,96	m3	129.250	124.080
04.03.03	Pekerjaan pondasi	0,18	m3	1.909.353	343.683
				Jumlah :	467.763
04.06.02	Plasteran	1,60	m2	111.467	178.348
				Jumlah :	178.348
				Jumlah Total :	687.361
				Ppn (11%):	75.610
				Pph (2%):	13.747
				Nilai ASB :	777.000
05.06.02	PEMBUATAN SALURAN BATU KALI LEBAR 0,8 m x TINGGI 0,6 m x TEBAL 0,2 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,80	m2	27.500	22.000
				Jumlah :	22.000
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.01	Galian Tanah (Mekanis)	0,48	m3	129.250	62.040
04.03.03	Pekerjaan pondasi	0,06	m3	1.909.353	114.561
				Jumlah :	176.601
04.06.02	Plasteran	1,00	m2	111.467	111.467
				Jumlah :	111.467
				Jumlah Total :	310.069
				Ppn (11%):	34.108
				Pph (2%):	6.201
				Nilai ASB :	351.000
05.06.03	PEMBUATAN SALURAN BATU KALI LEBAR 0,6 m x TINGGI 0,4 m x TEBAL 0,2 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,60	m2	27.500	16.500
				Jumlah :	16.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.01	Galian Tanah (Mekanis)	0,24	m3	129.250	31.020
04.03.03	Pekerjaan pondasi	0,08	m3	1.909.353	152.748
				Jumlah :	183.768

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.06.02	PEKERJAAN PLASTERAN Plasteran	0,80	m2	111.467	89.174
				Jumlah :	89.174
				Jumlah Total :	289.442
				Ppn (11%):	31.839
				Pph (2%):	5.789
				Nilai ASB :	328.000
SALURAN BETON PRACETAK (BOX CULVERT)					
05.06.04	PEMBUATAN SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0,3 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	4,49	m3	55.660	249.635
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	4,49	m3	79.750	357.679
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,23	m3	1.552.609	357.100
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	234,36	kg	20.000	4.687.111
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	2,05	m3	1.627.674	3.336.733
				Jumlah :	8.988.258
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	9.021.359
				Ppn (11%):	992.350
				Pph (2%):	180.427
				Nilai ASB :	10.195.000
05.06.05	PEMBUATAN SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,5 m x TINGGI 1,4 m x TEBAL 0,3 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,30	m2	27.500	35.750
				Jumlah :	35.750
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	6,02	m3	55.660	335.073
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	6,02	m3	79.750	480.095
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,28	m3	1.552.609	434.731
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	410,12	kg	20.000	8.202.444
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	2,50	m3	1.627.674	4.061.048
				Jumlah :	13.513.391
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	13.554.743
				Ppn (11%):	1.491.022
				Pph (2%):	271.095
				Nilai ASB :	15.317.000



Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.06.06	PEMBUATAN SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m x TINGGI 1,2 m x TEBAL 0,3 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	4,49	m3	55.660	249.635
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	4,49	m3	79.750	357.679
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,25	m3	1.552.609	388.152
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	281,23	kg	20.000	5.624.533
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	2,18	m3	1.627.674	3.548.330
				Jumlah :	10.168.330
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	10.201.431
				Ppn (11%):	1.122.157
				Pph (2%):	204.029
				Nilai ASB :	11.528.000
05.06.07	PEMBUATAN SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 2,2 m x TINGGI 1,5 m x TEBAL 0,3 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	4,88	m3	55.660	271.343
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	4,88	m3	79.750	388.781
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,25	m3	1.552.609	388.152
01.01.47	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories	644,48	kg	20.000	12.889.556
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	2,18	m3	1.627.674	3.548.330
				Jumlah :	17.486.162
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	17.519.264
				Ppn (11%):	1.927.119
				Pph (2%):	350.385
				Nilai ASB :	19.797.000
PEMELIHARAAN SALURAN					
05.06.08	PEMELIHARAAN SALURAN		m2		
Taksir	Pengangkatan Sedimen	1,00	m2	20.000	20.000
Taksir	Pemotongan Rumput Liar	1,00	m2	15.000	15.000
Taksir	Pembersihan Sampah	1,00	m2	10.000	10.000
				Jumlah :	45.000
				Jumlah Total :	45.000
				Ppn (11%):	4.950
				Pph (2%):	900
				Nilai ASB :	51.000



Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
SALURAN BETON U					
05.06.09	PEMBUATAN SALURAN BETON U TINGGI 0,8 m x LEBAR 0,8 m x TEBAL 0,15 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	1,16	m3	55.660	64.287
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	1,16	m3	79.750	92.111
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,11	m3	1.552.609	170.787
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	65,70	kg	20.000	1.314.000
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	0,43	m3	1.627.674	696.645
				Jumlah :	2.337.830
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	2.370.932
				Ppn (11%):	260.803
				Pph (2%):	47.419
				Nilai ASB :	2.680.000
05.06.10	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 1 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0,15 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	1,82	m3	55.660	101.301
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	1,82	m3	79.750	145.145
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,14	m3	1.552.609	217.365
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	86,64	kg	20.000	1.732.800
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	0,70	m3	1.627.674	1.144.255
				Jumlah :	3.340.867
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	3.373.968
				Ppn (11%):	371.137
				Pph (2%):	67.479
				Nilai ASB :	3.813.000
05.06.11	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 1,2 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0,15 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	2,08	m3	55.660	115.773
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	2,08	m3	79.750	165.880
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,16	m3	1.552.609	248.417
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	86,78	kg	20.000	1.735.500
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	0,74	m3	1.627.674	1.207.734
				Jumlah :	3.473.305

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.14.07	PEKERJAAN LAIN-LAIN Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	3.506.406
				Ppn (11%):	385.705
				Pph (2%):	70.128
				Nilai ASB :	3.963.000
05.06.12	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 1,5 m x TINGGI 1,2 m x TEBAL 0,15 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	2,85	m3	55.660	158.631
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	2,85	m3	79.750	227.288
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,19	m3	1.552.609	294.996
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	100,26	kg	20.000	2.005.180
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	0,88	m3	1.627.674	1.436.423
				Jumlah :	4.122.517
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	4.155.619
				Ppn (11%):	457.118
				Pph (2%):	83.112
				Nilai ASB :	4.696.000
05.06.13	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 1,8 m x TINGGI 1,2 m x TEBAL 0,15 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	3,30	m3	55.660	183.678
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	3,30	m3	79.750	263.175
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,20	m3	1.552.609	310.522
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	107,40	kg	20.000	2.148.000
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	0,94	m3	1.627.674	1.534.897
				Jumlah :	4.440.272
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	4.473.374
				Ppn (11%):	492.071
				Pph (2%):	89.467
				Nilai ASB :	5.055.000
05.06.14	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 2,2 m x TINGGI 1,3 m x TEBAL 0,15 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500



Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	4,45	m3	55.660	247.687
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	4,45	m3	79.750	354.888
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,27	m3	1.552.609	419.205
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	129,45	kg	20.000	2.589.000
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	1,35	m3	1.627.674	2.193.291
				Jumlah :	5.804.070
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	5.837.172
				Ppn (11%):	642.089
				Pph (2%):	116.743
				Nilai ASB :	6.597.000
05.06.15	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 3 m x TINGGI 1,5 m x TEBAL 0,15 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
				Jumlah :	27.500
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	6,48	m3	55.660	360.399
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	6,48	m3	79.750	516.381
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,35	m3	1.552.609	543.413
01.01.47	Pembesian dengan Besi Polos	220,39	kg	20.000	4.407.800
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	1,64	m3	1.627.674	2.669.386
				Jumlah :	8.497.379
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
04.14.07	Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	8.530.481
				Ppn (11%):	938.353
				Pph (2%):	170.610
				Nilai ASB :	9.640.000
SALURAN BETON COR DITEMPAT TANPA TULANGAN					
05.06.16	PEMBUATAN SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0,4 m x LEBAR 0,4 m x TEBAL 0,15 m		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.14.07	Pembersihan Lapangan	0,40	m2	5.602	2.241
				Jumlah :	2.241
	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE				
04.02.08	Galian Tanah (Excavator)	0,16	m3	55.660	8.906
04.02.09	Membuang Hasil Galian dengan DT	0,16	m3	79.750	12.760
04.04.17	Beton Lantai Kerja (K.175)	0,04	m3	1.552.609	62.104
04.04.04	Beton Saluran (K.225)	0,08	m3	1.627.674	130.214
				Jumlah :	213.984

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.14.07	PEKERJAAN LAIN-LAIN Finishing badan tanggul	1,00	m	5.602	5.602
				Jumlah :	5.602
				Jumlah Total :	221.826
				Ppn (11%):	24.401
				Pph (2%):	4.437
				Nilai ASB :	251.000
PENUTUP SALURAN BETON					
05.06.17	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON		m		
	TINGGI 0,1 m x LEBAR 1,2 m				
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.14.07	Pembersihan Lapangan	1,20	m2	5.602	6.722
				Jumlah :	6.722
	PEKERJAAN TUTUP SALURAN DRAINASE				
04.04.04	Beton Tutup Saluran (K.225)	0,12	m3	1.627.674	195.321
				Jumlah :	195.321
				Jumlah Total :	202.043
				Ppn (11%):	22.225
				Pph (2%):	4.041
				Nilai ASB :	229.000
05.06.18	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON		m		
	TINGGI 0,1 m x LEBAR 1,5 m				
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.14.07	Pembersihan Lapangan	1,50	m2	5.602	8.403
				Jumlah :	8.403
	PEKERJAAN TUTUP SALURAN DRAINASE				
04.04.04	Beton Tutup Saluran (K.225)	0,15	m3	1.627.674	244.151
				Jumlah :	244.151
				Jumlah Total :	252.554
				Ppn (11%):	27.781
				Pph (2%):	5.051
				Nilai ASB :	286.000
05.06.19	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON		m		
	TINGGI 0,1 m x LEBAR 1,8 m				
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.14.07	Pembersihan Lapangan	1,80	m2	5.602	10.083
				Jumlah :	10.083
	PEKERJAAN TUTUP SALURAN DRAINASE				
04.04.04	Beton Tutup Saluran (K.225)	0,18	m3	1.627.674	292.981
				Jumlah :	292.981
				Jumlah Total :	303.065
				Ppn (11%):	33.337
				Pph (2%):	6.061
				Nilai ASB :	343.000
05.06.20	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON		m		
	TINGGI 0,1 m X LEBAR 2,2 m				
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.14.07	Pembersihan Lapangan	2,20	m2	5.602	12.324
				Jumlah :	12.324
	PEKERJAAN TUTUP SALURAN DRAINASE				
04.04.04	Beton Tutup Saluran (K.225)	0,22	m3	1.627.674	358.088
				Jumlah :	358.088

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
				Jumlah Total :	370.412
				Ppn (11%):	40.745
				Pph (2%):	7.408
				Nilai ASB :	419.000
05.06.21	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON		m		
	TINGGI 0,1 m x LEBAR 3 m				
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.14.07	Pembersihan Lapangan	3,00	m2	5.602	16.805
				Jumlah :	16.805
	PEKERJAAN TUTUP SALURAN DRAINASE				
04.04.04	Beton Tutup Saluran (K.225)	0,30	m3	1.627.674	488.302
				Jumlah :	488.302
				Jumlah Total :	505.108
				Ppn (11%):	55.562
				Pph (2%):	10.102
				Nilai ASB :	571.000
REHABILITASI PEMELIHARAAN SALURAN					
05.06.22	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN		m		
	SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 m x				
	TINGGI 0,8 m x TEBAL 0,2 m (< 35%)				
05.06.01	SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 M X TINGGI 0,8 M X TEBAL 0.2 M	0,35	m'	777.000	271.950
				Jumlah :	271.950
				Jumlah Total :	271.950
				Ppn (11%):	29.915
				Pph (2%):	5.439
				Nilai ASB :	308.000
05.06.23	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN		m		
	SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m				
	x TINGGI 1 m x TEBAL 0,3 m (< 35%)				
05.06.04	SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1.2 M X TINGGI 1 M X TEBAL 0.3 M	0,35	m'	10.195.000	3.568.250
				Jumlah :	3.568.250
				Jumlah Total :	3.568.250
				Ppn (11%):	392.508
				Pph (2%):	71.365
				Nilai ASB :	4.033.000
05.06.24	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN		m		
	SALURAN BETON LEBAR 3 m x TINGGI 1,5				
	m x TEBAL 0,15 m (< 35%)				
05.06.15	SALURAN BETON LEBAR 3 M X TINGGI 1.5 M X TEBAL 0.15 M	0,35	m'	9.640.000	3.374.000
				Jumlah :	3.374.000
				Jumlah Total :	3.374.000
				Ppn (11%):	371.140
				Pph (2%):	67.480
				Nilai ASB :	3.813.000
05.06.25	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN		m		
	SALURAN BETON TANPA TULANGAN				
	TINGGI 0,4 m x LEBAR 0,4 m x TEBAL 0,15 m				
	(< 35%)				
05.06.16	SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0.4 M X LEBAR 0.4 M X TEBAL 0.15 M	0,35	m'	251.000	87.850
				Jumlah :	87.850
				Jumlah Total :	87.850

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
				Ppn (11%):	9.664
				Pph (2%):	1.757
				Nilai ASB :	100.000
05.06.26	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 m x TINGGI 0,8 m x TEBAL 0,2 m (36% s/d 45%)		m		
05.06.01	SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 M X TINGGI 0,8 M X TEBAL 0.2 M	0,45	m'	777.000	349.650
				Jumlah :	349.650
				Jumlah Total :	349.650
				Ppn (11%):	38.462
				Pph (2%):	6.993
				Nilai ASB :	396.000
05.06.27	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0m3 m (36% s/d 45%)		m		
05.06.04	SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1.2 M X TINGGI 1 M X TEBAL 0.3 M	0,45	m	10.195.000	4.587.750
				Jumlah :	4.587.750
				Jumlah Total :	4.587.750
				Ppn (11%):	504.653
				Pph (2%):	91.755
				Nilai ASB :	5.185.000
05.06.28	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG SALURAN BETON LEBAR 3 m x TINGGI 1,5 m x TEBAL 0,15 m (36% s/d 45%)		m		
05.06.15	SALURAN BETON LEBAR 3 M X TINGGI 1.5 M X TEBAL 0.15 M	0,45	m	9.640.000	4.338.000
				Jumlah :	4.338.000
				Jumlah Total :	4.338.000
				Ppn (11%):	477.180
				Pph (2%):	86.760
				Nilai ASB :	4.902.000
05.06.29	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0,4 m x LEBAR 0,4 m x TEBAL 0,15 m (36% s/d 45%)		m		
05.06.16	SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0.4 M X LEBAR 0.4 M X TEBAL 0.15 M	0,45	m	251.000	112.950
				Jumlah :	112.950
				Jumlah Total :	112.950
				Ppn (11%):	12.425
				Pph (2%):	2.259
				Nilai ASB :	128.000
05.06.30	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 m x TINGGI 0,8 m x TEBAL 0,2 m (46% s/d 65%)		m		
05.06.01	SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 M X TINGGI 0,8 M X TEBAL 0.2 M	0,65	m	777.000	505.050
				Jumlah :	505.050
				Jumlah Total :	505.050
				Ppn (11%):	55.556
				Pph (2%):	10.101
				Nilai ASB :	571.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.06.31	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0,3 m (46% s/d 65%)		m		
05.06.04	SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1.2 M X TINGGI 1 M X TEBAL 0.3 M	0,65	m	10.195.000	6.626.750
				Jumlah :	6.626.750
				Jumlah Total :	6.626.750
				Ppn (11%):	728.943
				Pph (2%):	132.535
				Nilai ASB :	7.489.000
05.06.32	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT SALURAN BETON LEBAR 3 m x TINGGI 1,5 m x TEBAL 0,15 m (46% s/d 65%)		m		
05.06.15	SALURAN BETON LEBAR 3 M X TINGGI 1.5 M X TEBAL 0.15 M	0,65	m	9.640.000	6.266.000
				Jumlah :	6.266.000
				Jumlah Total :	6.266.000
				Ppn (11%):	689.260
				Pph (2%):	125.320
				Nilai ASB :	7.081.000
05.06.33	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0,4 m x LEBAR 0,4 m x TEBAL 0,15 m (46% s/d 65%)		m		
05.06.16	SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0.4 M X LEBAR 0.4 M X TEBAL 0.15 M	0,65	m	251.000	163.150
				Jumlah :	163.150
				Jumlah Total :	163.150
				Ppn (11%):	17.947
				Pph (2%):	3.263
				Nilai ASB :	185.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBUATAN LAPANGAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
LAPANGAN BASKET					
05.07.01	PEKERJAAN LAPANGAN BASKET DAN PAGAR		m2		
	Pekerjaan pendahuluan				
04.01.01	pemasangan bouwplank	0,192	m	110.935	21.317
04.01.02	pembersihan lapangan	1,000	m ²	27.500	27.500
				Jumlah :	48.817
	Pekerjaan galian tanah untuk pondasi				
04.02.01	galian tanah	0,118	m ³	129.250	15.246
				Jumlah :	15.246
	Pekerjaan urugan tanah, dipadatkan				
04.02.05	Urugan tanah	0,035	m ³	93.500	3.274
				Jumlah :	3.274
	Pekerjaan urugan pasir				
04.02.06	urugan pasir	0,007	m ³	179.740	1.325
				Jumlah :	1.325
	Pekerjaan pondasi batu belah				
04.03.02	pasangan batu belah 1:4	0,083	m ³	1.845.993	153.109
				Jumlah :	153.109
	Pekerjaan lantai kerja dan pembetonan plat lantai				
04.04.17	pembetonan 1:3:5	0,015	m ³	1.552.609	22.893
04.04.06	pemberian kawat baja	0,035	kg	26.015	908
04.04.10	Pasang begesting untuk lantai	0,022	m ²	846.331	18.254
				Jumlah :	42.056
	Pekerjaan goal ring				
01.01.393	pemasangan ring basket	0,004	Ls	38.520.000	151.059
				Jumlah :	151.059
	Pekerjaan beton rabat dan garis lapangan				
04.04.04	pembetonan untuk K225	0,124	m ³	1.627.674	201.066
04.06.04	Plesteran beton 1 Pc : 3 Ps tebal 15 mm	1,000	m ²	98.924	98.924
04.07.07	Pengecatan dan pembuatan garis lapangan	0,329	m ²	137.764	45.381
				Jumlah :	345.371
	Pekerjaan finishing				
01.01.89	pengecatan goal ring	0,004	Ls	52.000	204
04.08.09	Pemasangan pagar kawat galvanis	0,369	m2	19.636	7.238
				Jumlah :	7.442
				Jumlah Total :	767.699
				Ppn (11%):	84.447
				Pph (2%):	15.354
				Nilai ASB :	868.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
LAPANGAN FUTSAL					
05.07.02	PEKERJAAN LAPANGAN FUTSAL DAN PAGAR		m2		
	Pekerjaan pendahuluan				
04.01.01	pemasangan bouwplank	0,1815	m	110.935	20.133
04.01.02	pembersihan lapangan	1,0000	m ²	27.500	27.500
				Jumlah :	47.633
	Pekerjaan galian tanah untuk pondasi				
04.02.01	galian tanah	0,1114	m ³	129.250	14.399
				Jumlah :	14.399
	Pekerjaan urugan tanah, dipadatkan				
04.02.05	Urugan tanah	0,0331	m ³	93.500	3.092
				Jumlah :	3.092
	Pekerjaan urugan pasir				
04.02.06	urugan pasir	0,0070	m ³	179.740	1.252
				Jumlah :	1.252
	Pekerjaan pondasi batu belah				
04.03.02	pasangan batu belah 1:4	0,0783	m ³	1.845.993	144.603
				Jumlah :	144.603
	Pekerjaan lantai kerja dan pembetonan plat lantai				
04.04.17	pembetonan 1:3:5	0,0139	m ³	1.552.609	21.622
04.04.06	pemberian kawat baja	0,0330	kg	26.015	858
04.04.10	Pasang begesting untuk lantai	0,0204	m ²	846.331	17.240
				Jumlah :	39.719
	Pekerjaan lapangan futsal				
04.07.08	pekerjaan lantai futsal rumput sintetis	0,6944	m2	554.098	384.790
				Jumlah :	384.790
	Pekerjaan beton rabat dan garis lapangan				
04.04.04	pembetonan untuk K225	0,1000	m ³	1.627.674	162.767
04.06.04	Plesteran beton 1 Pc : 3 Ps tebal 15 mm	1,0000	m ²	98.924	98.924
				Jumlah :	261.692
	Pekerjaan finishing				
01.01.451	Pemasangan tiang gawang (2m x 3m) dan jala	0,0037	Ls	3.263.500	11.285
04.08.09	Pemasangan pagar kawat galvanis	0,3481	m2	19.636	6.836
				Jumlah :	18.121
				Jumlah Total :	915.301
				Ppn (11%):	100.683
				Pph (2%):	18.306
				Nilai ASB :	1.035.000
LAPANGAN VOLI					
05.07.03	PEKERJAAN LAPANGAN VOLI DAN PAGAR		m2		
	Pekerjaan pendahuluan				
04.01.01	pemasangan bouwplank	0,244	m	110.935	27.117
04.01.02	pembersihan lapangan	1,000	m ²	27.500	27.500
				Jumlah :	54.617
	Pekerjaan galian tanah untuk pondasi				
04.02.01	galian tanah	0,153	m ³	129.250	19.761
				Jumlah :	19.761

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.02.05	Pekerjaan urugan tanah, dipadatkan Urugan tanah	0,045	m ³	93.500	4.244
				Jumlah :	4.244
04.02.06	Pekerjaan urugan pasir urugan pasir	0,010	m ³	179.740	1.718
				Jumlah :	1.718
04.03.02	Pekerjaan pondasi batu belah pasangan batu belah 1:4	0,108	m ³	1.845.993	198.444
				Jumlah :	198.444
	Pekerjaan lantai kerja dan pembetonan plat lantai				
04.04.17	pembetonan 1:3:5	0,019	m ³	1.552.609	29.672
04.04.06	pemberian kawat baja	0,049	kg	26.015	1.286
04.04.10	Pasang begesting untuk lantai	0,031	m ²	846.331	25.860
				Jumlah :	56.819
	Pekerjaan beton rabat dan garis lapangan				
04.04.04	pembetonan untuk K225	0,150	m ³	1.627.674	244.151
04.06.04	Plesteran beton 1 Pc : 3 Ps tebal 15 mm	1,500	m ²	98.924	148.386
04.07.07	Pengecatan dan pembuatan garis lapangan	0,450	m ²	137.764	61.994
				Jumlah :	454.531
	Pekerjaan finishing				
01.03.134	Pemasangan tiang dan net	0,006	Ls	3.056.000	16.978
04.08.09	Pemasangan pagar kawat galvanis	0,522	m ²	19.636	10.254
				Jumlah :	27.232
	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories				817.366
				Ppn (11%):	89.910
				Pph (2%):	16.347
				Nilai ASB :	924.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PENERANGAN JALAN UMUM DAN TAMAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
TAMAN					
05.08.01	TAMAN KOTA		m2		
	Pekerjaan Persiapan				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
Taksir	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,00	ls	1.200.000	300
Taksir	Papan Nama Proyek	0,00	ls	500.000	125
Taksir	Direksi Keet / Gudang Material	0,00	ls	2.700.000	675
	Jumlah :				28.600
	Pekerjaan Tanah				
04.02.10	Timbunan Tanah Pematangan Lahan	0,37	m3	61.710	23.077
04.04.1	Lantai Kerja Beton Cor K-150	0,00	m3	1.507.505	926
04.03.02	Pas. Batu/Talud Pengaman Landscape	0,01	m3	1.845.993	16.331
	Jumlah :				40.335
	Pekerjaan Rigid Beton				
04.04.18	Beton K-250 (Ready Mix)	0,02	m3	1.647.209	37.062
04.04.10	Bekisting untuk beton	0,01	m2	846.331	7.109
	Jumlah :				44.171
	Pekerjaan Taman dan Landscape				
Taksir	Tanah Humus Timbunan Taman + Pupuk NPK	0,07	m3	95.400	7.030
Taksir	Penanaman Pohon Tanjung (T = 1 m) + Tertanam	0,00	Btg	636.000	318
Taksir	Penanaman Pohon Cemara Laut (T = 1 m) + Tertanam	0,00	Btg	477.000	239
Taksir	Penanaman Pohon Ketapang (T = 1 m) + Tertanam	0,00	Btg	636.000	159
Taksir	Penanaman Pohon Palembang Putri (T = 1 m) + Tertanam	0,00	Btg	636.000	159
Taksir	Penanaman Bunga Asoka + Tertanam	0,25	Btg	63.600	15.805
Taksir	Penanaman Bunga Melati + Tertanam	0,25	Btg	63.600	15.805
Taksir	Penanaman Bunga Bougenville + Tertanam	0,24	Btg	58.300	13.992
04.02.11	Rumput Taman + Tertanam	0,38	m2	115.500	43.832
Taksir	Kursi Taman	0,00	Bh	1.643.000	2.465
	Jumlah :				99.802
	Pekerjaan Pedestrian				
04.02.10	Timbunan Tanah Bawah Pedestrian	0,02	m3	61.710	1.429
04.09.12	Pemasangan Paving Block (Pedestrian)	0,12	m2	245.185	28.392
	Jumlah :				29.822
	Pekerjaan Elektrikal				
Taksir	Instalasi titik lampu taman	0,00	Titik	187.000	281
Taksir	Lampu Taman Bulat	0,00	bh	157.435	236
	Jumlah :				517
	Pekerjaan Drainase				
04.02.01	Galian Tanah Drainase	0,02	m3	129.250	3.141
04.02.06	Urugan Pasir Bawah Saluran Drainase	0,00	m3	179.740	546
04.04.2	Beton Cor K-150 (Lantai Drainase Landscape)				
	a. Beton Cor K-150	0,01	m3	1.507.505	18.319
	Beton Cor K-150 (Dinding Drainase Landscape)				
04.04.2	a. Beton Cor K-150	0,01	m3	1.507.505	15.701



Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.04.07	b. Bekisting Box Culvert	0,07	m2	716.277	49.738
04.04.3	a. Beton Cor K-200	0,00	m3	1.594.474	670
04.04.07	b. Bekisting	0,00	m2	716.277	3.008
				Jumlah :	91.124
				Jumlah Total :	334.370
				Ppn (11%):	36.781
				Pph (2%):	6.687
				Nilai ASB :	378.000
PENERANGAN JALAN UMUM					
05.08.02	PEMASANGAN PJU DENGAN KABEL TANAH DAN LAMPU LED		Titik		
01.01.84	Braket Stainless Steel	2,0	M	214.000	428.000
Taksir	Biaya Penyambungan Listrik 2x Daya Lampu	1600,0	VA	3.200	5.120.000
04.15.01	Pemasangan Konektor Kabel	2,0	Buah	34.650	69.300
04.15.02	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2x (Twisted) 4 x 16 mm	50,0	m	20.020	1.001.000
04.15.03	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (tarikan Udara) 26,5 m	26,5	m	773.300	20.492.450
04.15.05	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200VA	0,1	Unit	4.021.160	402.116
04.15.06	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	0,1	Unit	1.189.210	118.921
04.15.04	Pemasangan Lampu Jalan Raya LED	2,0	Unit	176.000	352.000
04.15.07	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	1,0	Titik	2.551.867	2.551.867
04.15.08	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1,0	Unit	5.026.670	5.026.670
				Jumlah :	35.562.324
				Jumlah Total :	35.562.324
				Ppn (11%):	3.911.856
				Pph (2%):	711.246
				Nilai ASB :	40.186.000
05.08.03	PENGECATAN TIANG PJU		Titik		
	Tenaga				
03.01.01	Pekerja	0,6	OH	150.000	90.000
03.01.02	Tukang	1,0	OH	150.000	150.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,1	OH	200.000	20.000
03.01.04	Mandor	0,0	OH	200.000	8.000
				Jumlah :	268.000
	Bahan				
01.01.88	Cat Besi	0,4	Kg	70.000	28.560
01.01.89	Cat Meni Besi	0,4	Kg	52.000	21.216
01.01.97	Minyak Cat/Afduner	0,0	Liter	25.000	88
				Jumlah :	49.864
	Peralatan				
02.01.02	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum	1,0	Jam	10.000	10.000
				Jumlah :	322.864
				Jumlah Total :	322.864
				Ppn (11%):	35.515
				Pph (2%):	6.457
				Nilai ASB :	365.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
FASILITAS DAN RAMBU JALAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
RAMBU					
05.09.01	RAMBU LALU LINTAS (75cm) ENGINEERING GRADE PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,500	OH	150.000	225.000
03.01.02	Tukang	0,500	OH	150.000	75.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	310.000
	Bahan :				
01.01.63	Besi Siku L.50.50.5 (Frame)	1,632	Kg	80.000	130.560
01.01.374	Plat Strip uk 3 x 40 mm	0,900	M	82.000	73.800
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	0,825	M2	101.000	83.325
01.01.327	Mur Baut	6,000	Set	7.000	42.000
01.03.146	Besi Pipa Galvanish Medium B 2 Inchi	3,000	M	156.000	468.000
01.01.408	Scotch Light Putih Engineering Grade	0,825	M2	331.700	273.653
01.01.409	Scotch Light Warna Engineering Grade	0,701	M2	331.700	232.605
04.04.04	Beton K-225	0,120	M3	1.627.674	195.321
				Jumlah :	1.499.263
02.01.02	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	6	Jam	10.000	60.000
				Jumlah :	60.000
				Jumlah Total :	1.869.263
				Ppn (11%):	205.619
				Pph (2%):	37.385
				Nilai ASB :	2.113.000
05.09.02	RAMBU LALU LINTAS (60cm) ENGINEERING GRADE PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,500	OH	150.000	225.000
03.01.02	Tukang	0,500	OH	150.000	75.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	310.000
	Bahan				
01.01.63	Besi Siku L.50.50.5 (Frame)	0,500	Kg	80.000	40.000
01.01.374	Plat Strip uk 3 x 40 mm	0,700	M	82.000	57.400
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	0,540	M2	101.000	54.540
01.01.327	Mur Baut	4,000	Set	7.000	28.000
01.03.146	Besi Pipa Galvanish Medium B 2 Inchi	3,000	M	156.000	468.000
01.01.408	Scotch Light Putih Engineering Grade	0,540	M2	331.700	179.118
01.01.409	Scotch Light Warna Engineering Grade	0,459	M2	331.700	152.250
04.04.04	Beton K-225	0,120	M3	1.627.674	195.321
				Jumlah :	1.174.629

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
02.01.02	Peralatan Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	6	Jam	10.000	60.000
				Jumlah :	60.000
				Jumlah Total :	1.544.629
				Ppn (11%):	169.909
				Pph (2%):	30.893
				Nilai ASB :	1.746.000
05.09.03	DAUN RAMBU LALU LINTAS (75cm)		Unit		
	ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN				
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,500	OH	150.000	225.000
03.01.02	Tukang	0,500	OH	150.000	75.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	310.000
	Bahan				
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	0,825	M2	101.000	83.325
01.01.259	Klem Galvanis Rambu Include Mur Baut	1,000	Set	103.000	103.000
01.01.407	Scotch Light (HIP)	0,825	M2	329.000	271.425
01.01.407	Scotch Light (HIP)	0,701	M2	329.000	230.711
				Jumlah :	688.461
	Peralatan				
02.01.02	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	6	Jam	10.000	60.000
				Jumlah :	60.000
				Jumlah Total :	1.058.461
				Ppn (11%):	116.431
				Pph (2%):	21.169
				Nilai ASB :	1.197.000
05.09.04	DAUN RAMBU LALU LINTAS (60cm)		Unit		
	ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN				
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,500	OH	150.000	225.000
03.01.02	Tukang	0,500	OH	150.000	75.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	310.000
	Bahan				
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	0,540	M2	101.000	54.540
01.01.259	Klem Galvanis Rambu Include Mur Baut	1,000	Set	103.000	103.000
01.01.407	Scotch Light (HIP)	0,540	M2	329.000	177.660
01.01.407	Scotch Light (HIP)	0,459	M2	329.000	151.011
				Jumlah :	486.211

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
02.01.02	Peralatan Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	6	Jam	10.000	60.000
				Jumlah :	60.000
				Jumlah Total :	856.211
				Ppn (11%):	94.183
				Pph (2%):	17.124
				Nilai ASB :	968.000
05.09.05	PEMASANGAN PAPAN NAMA JALAN (STANDART) DARI PLAT ALUMINIUM LENGKAP		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	3,500	OH	150.000	525.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	535.000
	Bahan				
01.01.63	Besi Siku L.50.50.5 (Frame)	3,200	Kg	80.000	256.000
01.01.374	Plat Strip uk 3 x 40 mm	0,600	M	82.000	49.200
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	0,225	M2	101.000	22.725
01.03.145	Besi Pipa Galvanish Medium B 2 1/2 Inchi	3,000	M	199.117	597.350
01.01.408	Scotch Light Putih Engineering Grade	0,191	M2	331.700	63.438
01.01.409	Scotch Light Warna Engineering Grade	0,225	M2	331.700	74.633
04.04.04	Beton K-225	0,075	M3	1.627.674	122.076
				Jumlah :	1.185.421
02.01.02	Peralatan Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	6	Jam	10.000	60.000
				Jumlah :	60.000
				Jumlah Total :	1.780.421
				Ppn (11%):	195.846
				Pph (2%):	35.608
				Nilai ASB :	2.012.000
05.09.06	PEMASANGAN PAPAN PERINGATAN/HIMBAUAN		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	2,500	OH	150.000	375.000
03.01.02	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories	1,500	OH	150.000	225.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,750	OH	200.000	150.000
				Jumlah :	750.000
	Bahan				
01.01.63	Besi Siku L.50.50.5 (Frame)	1,250	Kg	80.000	100.000
01.01.374	Plat Strip uk 3 x 40 mm	1,780	M	82.000	145.960
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	1,080	M2	101.000	109.080
01.03.146	Besi Pipa Galvanish Medium B 2 Inchi	7,000	M	156.000	1.092.000
01.01.408	Scotch Light Putih Engineering Grade	0,864	M2	331.700	286.589
01.01.409	Scotch Light Warna Engineering Grade	1,080	M2	331.700	358.236
04.04.04	Beton K-225	0,350	M3	1.627.674	569.686
				Jumlah :	2.661.551

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
				Jumlah Total :	3.411.551
				Ppn (11%):	375.271
				Pph (2%):	68.231
				Nilai ASB :	3.856.000
05.09.07	PEMASANGAN PAPAN PETUNJUK		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	2,500	OH	150.000	375.000
03.01.03	Kepala Tukang	1,000	OH	200.000	200.000
				Jumlah :	575.000
	Bahan				
01.01.63	Besi Siku L.50.50.5 (Frame)	6,850	Kg	80.000	548.000
01.01.374	Plat Strip uk 3 x 40 mm	1,350	M	82.000	110.700
01.01.374	Plat Strip uk 3 x 40 mm	3,500	M	82.000	287.000
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	0,720	M2	101.000	72.720
01.01.327	Mur Baut	6,000	Set	7.000	42.000
01.01.408	Scotch Light Putih Engineering Grade	0,612	M2	331.700	203.000
01.01.409	Scotch Light Warna Engineering Grade	0,720	M2	331.700	238.824
04.04.04	Beton K-225	0,35	M3	1.627.674	569.686
				Jumlah :	2.071.930
				Jumlah Total :	2.646.930
				Ppn (11%):	291.162
				Pph (2%):	52.939
				Nilai ASB :	2.992.000
05.09.08	PEMASANGAN TIANG RAMBU GANDA		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,500	OH	150.000	225.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	235.000
	Bahan				
01.01.59	Besi Siku L.30.30.3	1,360	Kg	10.833	14.733
01.01.369	Plat Besi/Baja	4,168	Kg	14.124	58.866
01.01.327	Mur Baut	10,000	Set	7.000	70.000
01.03.146	Besi Pipa Galvanish Medium B 2 inch	2,000	M	156.000	312.000
01.03.145	Besi Pipa Galvanish Medium 2 1/2 inch	3,000	M	199.117	597.350
				Jumlah :	1.052.949
				Jumlah Total :	1.287.949
				Ppn (11%):	141.674
				Pph (2%):	25.759
				Nilai ASB :	1.456.000
05.09.09	PEMASANGAN TIANG DAN RAMBU RPPJ 1m x 1.4m		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	2,500	OH	150.000	375.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,250	OH	200.000	50.000
				Jumlah :	425.000
	Bahan				
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	1,400	M2	101.000	141.400
01.01.259	Klem/Bracket	4,000	Bh	96.000	384.000
01.01.407	Scotch Light (HIP)	1,400	M2	329.000	460.600

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.456	Tiang RPPJ Oktagonal Type F Tinggi 7.5 m	1,000	Unit	3.103.000	3.103.000
04.02.04	Penggalian Tanah Keras	1,470	M3	172.040	252.899
04.03.06	Pembuatan Lubang Strous Pile	1,000	Titik	287.760	287.760
04.03.07	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr)	0,083	M3	703.843	58.419
04.04.04	Beton K-225	0,283	M3	1.627.674	460.632
04.04.06	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	22,940	Kg	26.015	596.784
				Jumlah :	5.745.494
02.01.34	Peralatan Sewa crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	1,000	Jam	800.000	800.000
				Jumlah :	800.000
				Jumlah Total :	6.970.494
				Ppn (11%):	766.754
				Pph (2%):	139.410
				Nilai ASB :	7.877.000
PALANG JALAN					
05.09.10	PEMBUATAN PALANG JALAN		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,560	OH	150.000	84.000
03.01.02	Tukang	0,560	OH	150.000	84.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,100	OH	200.000	20.000
				Jumlah :	188.000
	Bahan				
01.01.373	Plat Strip uk 3 x 30 mm	6,000	M	74.000	444.000
01.01.368	Plat Almunium teb. 2 mm	0,270	M2	101.000	27.270
01.03.130	Pipa Besi Hitam dia.2.5 inch	4,400	M	272.250	1.197.900
01.03.125	Pipa Besi Hitam dia.1.5 inch	5,400	M	110.950	599.130
01.03.54	Elbow Besi 2.5 inch	2,000	Unit	203.600	407.200
01.01.409	Scotch Light Warna Engineering Grade	0,540	M2	331.700	179.118
01.01.407	Scotch Light (HIP)	0,540	M2	329.000	177.660
04.07.03	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	1,979	M2	59.609	117.978
				Jumlah :	3.150.256
02.01.02	Peralatan Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	6,000	Jam	10.000	60.000
				Jumlah :	60.000
				Jumlah Total :	3.398.256
				Ppn (11%):	373.808
				Pph (2%):	67.965
				Nilai ASB :	3.841.000
PAKU JALAN					
05.09.11	PEMASANGAN PAKU JALAN BULAT (TEMPERED GLASS)		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,000	OH	150.000	150.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	166.600

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.299	Bahan Lem Mixed Epoxy Adhesive	0,130	Kg	117.700	15.301
01.01.337	Paku Jalan Bulat (Tempered glass)	1,000	Unit	38.000	38.000
				Jumlah :	53.301
				Jumlah Total :	219.901
				Ppn (11%):	24.189
				Pph (2%):	4.398
				Nilai ASB :	249.000
05.09.12	PEMASANGAN PAKU JALAN (LITHIUM)		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,000	OH	150.000	150.000
03.01.03	Kepala Tukang	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	166.600
	Bahan				
01.01.299	Lem Mixed Epoxy Adhesive	0,130	Kg	117.700	15.301
01.01.336	Paku Jalan (Lithium)	1,000	Unit	48.000	48.000
				Jumlah :	63.301
				Jumlah Total :	229.901
				Ppn (11%):	25.289
				Pph (2%):	4.598
				Nilai ASB :	260.000
MARKA JALAN					
05.09.13	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 3mm (UK 1m x 0,10m)		m		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,780	Orang / Jam	21.429	16.714
03.01.03	Kepala Tukang	0,293	Orang / Jam	28.571	8.357
03.01.16	Sopir	0,098	Orang / Jam	21.429	2.089
03.01.14	Pembantu Sopir	0,098	Orang / Jam	11.429	1.120
03.01.10	Operator Alat Berat	0,098	Orang / Jam	35.714	3.500
				Jumlah :	31.781
	Bahan				
01.01.157	Glass Bead	0,500	Kg	25.000	12.500
01.01.96	Thermoplastic	6,855	Kg	80.000	548.400
				Jumlah :	560.900
	Peralatan				
02.01.58	Sewa Road Marking Machine (Min 5 Jam)	0,098	Jam	45.000	4.388
02.01.37	Sewa Dump Truck	0,098	Jam	400.000	39.000
				Jumlah :	43.388
				Jumlah Total :	636.068
				Ppn (11%):	69.968
				Pph (2%):	12.721
				Nilai ASB Per m2	719.000
				Nilai ASB Per meter	72.000
05.09.14	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 3mm (UK 1m x 0,12m)		m		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,780	Orang / Jam	21.429	16.714
03.01.03	Kepala Tukang	0,293	Orang / Jam	28.571	8.357

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
03.01.16	Sopir	0,098	Orang / Jam	21.429	2.089
03.01.14	Pembantu Sopir	0,098	Orang / Jam	11.429	1.120
03.01.10	Operator Alat Berat	0,098	Orang / Jam	35.714	3.500
				Jumlah :	31.781
	Bahan				
01.01.157	Glass Bead	0,500	Kg	25.000	12.500
01.01.96	Thermoplastic	6,855	Kg	80.000	548.400
				Jumlah :	560.900
	Peralatan				
02.01.58	Sewa Road Marking Machine (Min 5 Jam)	0,098	Jam	45.000	4.388
02.01.37	Sewa Dump Truck	0,098	Jam	400.000	39.000
				Jumlah :	43.388
				Jumlah Total :	636.068
				Ppn (11%):	69.968
				Pph (2%):	12.721
				Nilai ASB Per m2	719.000
				Nilai ASB Per meter	87.000
05.09.15	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 3 MM (UK 1m x 0,3m)		m		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,780	Orang / Jam	21.429	16.714
03.01.03	Kepala Tukang	0,293	Orang / Jam	28.571	8.357
03.01.16	Sopir	0,098	Orang / Jam	21.429	2.089
03.01.14	Pembantu Sopir	0,098	Orang / Jam	11.429	1.120
03.01.10	Operator Alat Berat	0,098	Orang / Jam	35.714	3.500
				Jumlah :	31.781
	Bahan				
01.01.157	Glass Bead	0,500	Kg	25.000	12.500
01.01.96	Thermoplastic	6,855	Kg	80.000	548.400
				Jumlah :	560.900
	Peralatan				
02.01.58	Sewa Road Marking Machine (Min 5 Jam)	0,098	Jam	45.000	4.388
02.01.37	Sewa Dump Truck	0,098	Jam	400.000	39.000
				Jumlah :	43.388
				Jumlah Total :	636.068
				Ppn (11%):	69.968
				Pph (2%):	12.721
				Nilai ASB Per m2	719.000
				Nilai ASB Per meter	216.000
05.09.16	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 10mm (UK 1m x 0,3m)		m		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,780	Orang / Jam	21.429	16.714
03.01.03	Kepala Tukang	0,293	Orang / Jam	28.571	8.357
03.01.16	Sopir	0,098	Orang / Jam	21.429	2.089
03.01.14	Pembantu Sopir	0,098	Orang / Jam	11.429	1.120
03.01.10	Operator Alat Berat	0,098	Orang / Jam	35.714	3.500
				Jumlah :	31.781
	Bahan				
01.01.157	Glass Bead	2,500	Kg	25.000	62.500

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.96	Thermoplastic	22,850	Kg	80.000	1.828.000
	Peralatan			Jumlah :	1.890.500
02.01.58	Sewa Road Marking Machine (Min 5 Jam)	0,098	Jam	45.000	4.388
02.01.37	Sewa Dump Truck	0,098	Jam	400.000	39.000
				Jumlah :	43.388
				Jumlah Total :	1.965.668
				Ppn (11%):	216.224
				Pph (2%):	39.313
				Nilai ASB Per m2	2.222.000
				Nilai ASB Per meter	667.000
CERMIN TIKUNGAN					
05.09.17	PEMASANGAN CERMIN TIKUNGAN (100cm)		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,500	OH	150.000	225.000
03.01.02	Tukang	0,750	OH	150.000	112.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	347.500
	Bahan				
01.03.146	Besi Pipa Galvanish Medium B 2 Inchi	3,000	M	156.000	468.000
01.01.106	Cermin Tikungan (100 cm)	1,000	Unit	941.000	941.000
04.04.04	Beton K-225	0,240	M3	1.627.674	390.642
				Jumlah :	1.799.642
				Jumlah Total :	2.147.142
				Ppn (11%):	236.186
				Pph (2%):	42.943
				Nilai ASB :	2.427.000
05.09.18	PEMASANGAN CERMIN TIKUNGAN (80cm)		Unit		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	1,500	OH	150.000	225.000
03.01.02	Tukang	0,750	OH	150.000	112.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,050	OH	200.000	10.000
				Jumlah :	347.500
	Bahan				
01.03.146	Besi Pipa Galvanish Medium B 2 Inchi	3,000	M	156.000	468.000
01.01.107	Cermin Tikungan (80 cm)	1,000	Unit	674.000	674.000
04.04.04	Beton K-225	0,240	M3	1.627.674	390.642
				Jumlah :	1.532.642
				Jumlah Total :	1.880.142
				Ppn (11%):	206.816
				Pph (2%):	37.603
				Nilai ASB :	2.125.000
TRAFFIC LIGHT					
05.09.19	TRAFFIC LIGHT DENGAN 4 KAKI SIMPANG		Unit		
01.01.202	Kabel Twisted 2 x 10 mm	85,00	m1	10.700	909.500
01.01.190	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	30,00	m1	80.250	2.407.500
01.01.191	Kabel NYFGBY 7 x 1.5 mm	585,00	m1	90.950	53.205.750
01.01.192	Kabel NYM 4 x 2.5 mm	175,00	m1	115.560	20.223.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Grup lampu 3 aspek phase 300 mm (LED) + pasang	16,00	Unit	17.800.000	284.800.000
01.01.450	Terminal blok 2512	5,00	bh	53.500	267.500
01.01.59	Besi siku L.30.30.3	118,52	Kg	8.125	962.975
01.01.45	Besi angkur D19 panjang 70 cm	32,00	bh	107.000	3.424.000
01.01.46	Besi angkur D12	4,00	bh	192.000	768.000
04.04.07	Bekisting	4,02	m2	393.907	1.583.507
01.01.443	Suspension klem	4,00	bh	4.280.000	17.120.000
01.03.236	Pemasangan dan pemasangan pipa PVC pelindung kabel D3" AW	160,00	m	51.950	8.312.000
01.01.409	Scotch light warna engineering grade	0,95	m2	331.700	313.457
01.01.453	Tiang oktagon traffic light type L	4,00	bh	8.222.000	32.888.000
04.15.08	Tiang pendek oktagon traffic light + pasang	4,00	Unit	5.026.670	20.106.680
Taksir	Local control PLC 12 signal group	1,00	Unit	65.267.698	65.267.698
Taksir	Biaya tambahan daya PLN 1300 watt + box meter PLN	1,00	Unit	4.039.766	4.039.766
Taksir	Pemasangan & Pemasangan socket 3 " AW	25,00	bh	45.156	1.128.900
04.09.05	Pekerjaan keramik pondasi pedestrian Controller Traffic Light	1,68	m2	306.488	514.899
01.03.48	Pemasangan dan pemasangan elbow 3" AW	6,00	bh	34.000	204.000
04.02.01	Penggalian tanah biasa untuk konstruksi	24,11	m3	129.250	3.116.088
04.02.04	Penggalian tanah keras	1,86	m3	172.040	319.822
04.03.06	Pembuatan lubang strous pile diameter 20 cm kedalaman 3 m	4,00	titik	287.760	1.151.040
04.03.07	Pemakaian spesi campuran strous pile (1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr)	0,75	m3	703.843	527.882
04.04.04	Pekerjaan beton K-225	9,98	m3	1.627.674	16.244.191
04.04.06	Pekerjaan pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	730,84	kg	26.015	19.012.803
04.07.04	Pengecatan besi	1,89	m2	47.410	89.605
04.08.10	Pekerjaan besi pipa galvanis 2" (medium)	6,00	m	76.328	457.967
04.08.12	Pekerjaan besi pipa galvanis 4" (medium)	9,00	m	158.195	1.423.754
04.08.13	Pekerjaan besi pipa galvanis 5" (medium)	6,60	m	206.817	1.364.990
Taksir	Pemasangan kabel bawah tanah dengan system booring	50,00	m1	359.000	17.950.000
				Jumlah :	580.105.274
				Jumlah Total :	580.105.274
				Ppn (11%):	63.811.580
				Pph (2%):	11.602.105
				Nilai ASB :	655.519.000
05.09.20	PEDESTRIAN CROSSING TRAFFIC LIGHT (PCTL) DENGAN 4 TIANG		Unit		
01.01.194	Kabel NYM 3 x 2.5 mm	90	m1	882.750	79.447.500
01.01.202	Kabel Twisted 2 x 10 mm	75	m1	10.700	802.500
01.01.190	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	30	m1	80.250	2.407.500
01.01.191	Kabel NYFGBY 7 x 1.5 mm	250	m1	90.950	22.737.500
01.01.192	Kabel NYM 4 x 2.5 mm	125	m1	115.560	14.445.000
Taksir	Grup lampu 3 aspek phase 300 mm (LED) + pasang	6	Unit	18.500.000	111.000.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
01.01.450	Terminal blok 2512	5	bh	53.500	267.500
01.01.79	Box panel	1	Unit	245.000	245.000
01.01.428	Sirine	1	Unit	250.000	250.000
01.01.457	Timer relay	1	Unit	251.000	251.000
01.01.434	Speaker 8 ohm	2	Unit	513.000	1.026.000
01.01.59	Besi siku L.30.30.3	78,4	Kg	8.125	637.000
01.01.45	Besi angkur D19 panjang 70 cm	16	bh	107.000	1.712.000
01.01.46	Besi angkur D12	4	bh	192.000	768.000
04.04.07	Bekisting	1,59	m2	393.907	626.313
01.01.443	Suspension klem	3	bh	4.280.000	12.840.000
Taksir	Push button pedestrian crossing PCTL	4	Unit	75.000	300.000
Taksir	Power supply	1	bh	100.000	100.000
01.03.236	Pemasangan dan pemasangan pipa PVC pelindung kabel D3" AW	4	m	51.950	207.800
01.01.409	Scotch light warna engineering grade	2,256	m2	331.700	748.315
01.01.453	Tiang oktagon traffic light type L	2	bh	8.222.000	16.444.000
04.15.08	Tiang pendek oktagon traffic light + pasang	2	Unit	5.026.670	10.053.340
Taksir	LED PCTL Dia. 30 cm, 2 aspek + count down timer	4	Unit	8.900.000	35.600.000
Taksir	Papan petunjuk tombol PCTL	4	bh	50.000	200.000
Taksir	Klem papan petunjuk tombol PCTL	4	bh	188.000	752.000
Taksir	Biaya tambahan daya PLN 1300 watt + box meter PLN	1	Unit	1.200.000	1.200.000
Taksir	Pedestrian control 1 penyeberangan	1	Unit	2.810.000	2.810.000
Taksir	Pemasangan & Pemasangan socket 3 " AW	7	bh	350.000	2.450.000
04.09.05	Pekerjaan keramik pondasi pedestrian Controller Traffic Light	1,68	m2	306.488	514.899
01.03.48	Pemasangan dan pemasangan elbow 3"	6	bh	34.000	204.000
04.02.01	Penggalian tanah biasa untuk konstruksi	13,1455	m3	129.250	1.699.056
04.02.04	Penggalian tanah keras	0,9295	m3	172.040	159.911
04.02.05	Pengurugan tanah dengan pemadatan	8,5	m3	93.500	794.750
04.03.06	Pembuatan lubang strous pile diameter 20 cm kedalaman 3 m	2	titik	287.760	575.520
04.03.07	Pemakaian spesi campuran strous pile (1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr)	0,375	m3	703.843	263.941
04.04.04	Pekerjaan beton K-225	3,237	m3	1.627.674	5.268.782
04.04.06	Pekerjaan pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	198,14	kg	26.015	5.154.612
04.07.04	Pengecatan besi	4,512	m2	47.410	213.914
04.08.10	Pekerjaan besi pipa galvanis 2" (medium)	6	m	76.328	457.967
04.08.12	Pekerjaan besi pipa galvanis 4" (medium)	12	m	158.195	1.898.339
04.08.13	Pekerjaan besi pipa galvanis 5" (medium)	6,6	m	206.817	1.364.990
Taksir	Pemasangan kabel bawah tanah dengan system booring	45	m1	359.000	16.155.000
				Jumlah :	355.053.949
				Jumlah Total :	355.053.949
				Ppn (11%):	39.055.934
				Pph (2%):	7.101.079
				Nilai ASB :	401.211.000

RUBBER SPEED



Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.09.21	PEMASANGAN RUBBER SPEED BUMP KARET		Buah		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,350	OH	150.000	52.500
03.01.03	Kepala Tukang	0,083	OH	200.000	16.600
				Jumlah :	69.100
	Bahan				
01.01.397	Rubber speed bump karet (Scotlight) uk. 50x50x5 cm	1,000	Unit	1.111.000	1.111.000
Taksir	Pengeboran dan Pemasangan	1,000	Ls	150.000	150.000
01.01.43	Baut Fisher	6,000	Buah	4.000	24.000
				Jumlah :	1.285.000
				Jumlah Total :	1.354.100
				Ppn (11%):	148.951
				Pph (2%):	27.082
				Nilai ASB :	1.531.000
ZONA SELAMAT SEKOLAH					
05.09.22	PENGECATAN ZONA SELAMAT SEKOLAH		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,780	Orang / Jam	21.429	16.714
03.01.03	Kepala Tukang	0,293	Orang / Jam	28.571	8.357
03.01.10	Operator	0,098	Orang / Jam	35.714	3.500
				Jumlah :	28.571
	Bahan				
01.01.157	Glass Bead	0,500	Kg	25.000	12.500
01.01.116	Coldplastik Merah	4,57	Kg	113.000	516.410
01.01.96	Thermoplastic	1,828	Kg	80.000	146.240
				Jumlah :	675.150
	Peralatan				
02.01.58	Sewa Road Marking Machine (Min 5 Jam)	0,098	Jam	45.000	4.388
02.01.02	Alat Bantu Penerangan	0,098	Jam	10.000	975
				Jumlah :	5.363
				Jumlah Total :	709.084
				Ppn (11%):	77.999
				Pph (2%):	14.182
				Nilai ASB Per m2	802.000
RUANG HENTI KHUSUS					
05.09.23	PENGECATAN RUANG HENTI KHUSUS		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,780	Orang / Jam	21.429	16.714
03.01.03	Kepala Tukang	0,293	Orang / Jam	28.571	8.357
03.01.10	Operator	0,098	Orang / Jam	35.714	3.500
				Jumlah :	28.571

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	Bahan				
01.01.157	Glass Bead	0,500	Kg	25.000	12.500
01.01.116	Coldplastik Merah	4,57	Kg	113.000	516.410
01.01.96	Thermoplastic	1,371	Kg	80.000	109.680
				Jumlah :	638.590
	Peralatan				
02.01.58	Sewa Road Marking Machine (Min 5 Jam)	0,098	Jam	45.000	4.388
02.01.02	Alat Bantu Penerangan	0,098	Jam	10.000	975
				Jumlah :	5.363
				Jumlah Total :	672.524
				Ppn (11%):	73.978
				Pph (2%):	13.450
				Nilai ASB Per m2	760.000
PENGECATAN KERB					
05.09.24	PENGECATAN KERB		m2		
	Tenaga :				
03.01.01	Pekerja	0,0280	OH	150.000	4.200
03.01.02	Tukang	0,0420	OH	150.000	6.300
03.01.03	Kepala Tukang	0,0025	OH	200.000	500
03.01.04	Mandor	0,0042	OH	200.000	840
				Jumlah :	11.840
	Bahan :				
01.01.95	Cat Outdoor	0,55	kg	189.000	103.950
				Jumlah :	103.950
	Peralatan				
02.01.02	Alat Bantu Penerangan	0,098	Jam	10.000	975
				Jumlah :	975
				Jumlah Total :	116.765
				Overhead & Profit (11%) :	12.844
				Nilai HSPK :	129.609

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.10.01	PEMBANGUNAN TANDON AIR	Unit			
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	20	m2	27.500	550.000
04.01.02	Pengukuran & Pemasangan Profil	16	m'	110.935	1.774.960
				Jumlah :	2.324.960
	PEKERJAAN PEMBUATAN SUMUR				
04.14.16	Pengeboran dengan kedalaman 40 sd 60 m	1	unit	50.435	50.435
04.14.10	Pengadaan pemasangan pipa casing PVC 4"	60	m	396.880	23.812.800
				Jumlah :	23.863.235
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI				
04.14.17	Pemasangan Pipa PVC 1.5"	80	m	384.340	30.747.200
				Jumlah :	30.747.200
	PEKERJAAN MENARA AIR 3 M3 TINGGI 7 M				
01.01.386	Rangka baja L 70x70x7	1	unit	85.600	85.600
01.01.444	Tangki fiber 3 m3	1	unit	2.354.000	2.354.000
01.01.476	Water level control	1	unit	70.000	70.000
				Jumlah :	2.509.600
				Jumlah Total :	59.444.995
				Ppn (11%):	6.538.949
				Pph (2%):	1.188.900
				Nilai ASB :	67.173.000
05.10.02	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR	m			
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,30	m2	27.500	8.250
				Jumlah :	8.250
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA				
04.02.01	Galian Tanah	0,19	m3	129.250	24.558
04.02.07	Timbunan Tanah	0,14	m3	134.200	18.788
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,05	m3	179.740	8.987
04.14.18	Pasang I m Pipa HDPE 90 mm	1,00	m2	485.925	485.925
				Jumlah :	538.258
				Jumlah Total :	546.508
				Ppn (11%):	60.116
				Pph (2%):	10.930
				Nilai ASB :	618.000
05.10.03	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 110 mm	m			
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,40	m2	27.500	11.000
				Jumlah :	11.000
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA				
04.02.01	Galian Tanah	0,38	m3	129.250	49.115
04.02.07	Timbunan Tanah	0,31	m3	134.200	41.602
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,06	m3	179.740	10.784

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.14.18	Pasang I m Pipa HDPE 110 mm	1,00	m2	542.905	542.905
				Jumlah :	644.406
				Jumlah Total :	655.406
				Ppn (11%):	72.095
				Pph (2%):	13.108
				Nilai ASB :	741.000
05.10.04	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA		m		
	AIR MINUM PIPA HDPE 160 mm				
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,45	m2	27.500	12.375
				Jumlah :	12.375
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA				
04.02.01	Galian Tanah	0,48	m3	129.250	62.040
04.02.07	Timbunan Tanah	0,39	m3	134.200	52.338
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,07	m3	179.740	12.582
04.14.18	Pasang I m Pipa HDPE 160 mm	1,00	m2	650.925	650.925
				Jumlah :	777.885
				Jumlah Total :	790.260
				Ppn (11%):	86.929
				Pph (2%):	15.805
				Nilai ASB :	893.000
05.10.05	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA		m		
	AIR MINUM PIPA HDPE 200 mm				
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,50	m2	27.500	13.750
				Jumlah :	13.750
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA				
04.02.01	Galian Tanah	0,58	m3	129.250	74.965
04.02.07	Timbunan Tanah	0,47	m3	134.200	63.074
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,08	m3	179.740	14.379
04.14.18	Pasang I m Pipa HDPE 200 mm	1,00	m2	837.595	837.595
				Jumlah :	990.013
				Jumlah Total :	1.003.763
				Ppn (11%):	110.414
				Pph (2%):	20.075
				Nilai ASB :	1.135.000
05.10.06	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA		m		
	AIR MINUM PIPA HDPE 250 mm				
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,55	m2	27.500	15.125
				Jumlah :	15.125
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA				
04.02.01	Galian Tanah	0,69	m3	129.250	89.183
04.02.07	Timbunan Tanah	0,56	m3	134.200	75.152
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,08	m3	179.740	14.379
04.14.18	Pasang I m Pipa HDPE 250 mm	1,00	m2	1.101.045	1.101.045
				Jumlah :	1.279.759
				Jumlah Total :	1.294.884
				Ppn (11%):	142.437
				Pph (2%):	25.898
				Nilai ASB :	1.464.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.10.07	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 315 mm		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,60	m2	27.500	16.500
				Jumlah :	16.500
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA				
04.02.01	Galian Tanah	0,82	m3	129.250	105.985
04.02.07	Timbunan Tanah	0,65	m3	134.200	87.230
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,09	m3	179.740	16.177
04.14.18	Pasang I m Pipa HDPE 315 mm	1,00	m2	1.498.365	1.498.365
				Jumlah :	1.707.757
				Jumlah Total :	1.724.257
				Ppn (11%):	189.668
				Pph (2%):	34.485
				Nilai ASB :	1.949.000
05.10.08	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 400 mm		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,65	m2	27.500	17.875
				Jumlah :	17.875
	Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories	Unit	97600		
04.02.01	Galian Tanah	0,98	m3	129.250	126.665
04.02.07	Timbunan Tanah	0,75	m3	134.200	100.650
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,10	m3	179.740	17.974
04.14.18	Pasang I m Pipa HDPE 400 mm	1,00	m2	2.184.105	2.184.105
				Jumlah :	2.429.394
				Jumlah Total :	2.447.269
				Ppn (11%):	269.200
				Pph (2%):	48.945
				Nilai ASB :	2.766.000
05.10.09	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 500 mm		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,70	m2	27.500	19.250
				Jumlah :	19.250
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA				
04.02.01	Galian Tanah	1,19	m3	129.250	153.808
04.02.07	Timbunan Tanah	0,89	m3	134.200	119.438
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,11	m3	179.740	19.771
04.14.18	Pasang I m Pipa HDPE 500 mm	1,00	m2	3.288.615	3.288.615
				Jumlah :	3.581.632
				Jumlah Total :	3.600.882
				Ppn (11%):	396.097
				Pph (2%):	72.018
				Nilai ASB :	4.069.000



Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.10.09	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA PVC 200 mm		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,70	m2	27.500	19.250
				Jumlah :	19.250
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA				
04.02.01	Galian Tanah	1,19	m3	129.250	153.808
04.02.07	Timbunan Tanah	0,89	m3	134.200	119.438
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,11	m3	179.740	19.771
04.14.11	Pasang I m Pipa PVC 200 mm	1,00	m2	345.593	345.593
				Jumlah :	638.609
				Jumlah Total :	657.859
				Ppn (11%):	72.365
				Pph (2%):	13.157
				Nilai ASB :	744.000
05.10.10	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA PVS 4 Inch		m		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,70	m2	27.500	19.250
				Jumlah :	19.250
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA				
04.02.01	Galian Tanah	1,19	m3	129.250	153.808
04.02.07	Timbunan Tanah	0,89	m3	134.200	119.438
04.02.06	Urugan pasir sebagai bahan pengisi	0,11	m3	179.740	19.771
04.04.10	Pasang I m Pipa PVC 4 Inch	1,00	m2	396.880	396.880
				Jumlah :	689.897
				Jumlah Total :	709.147
				Ppn (11%):	78.006
				Pph (2%):	14.183
				Nilai ASB :	802.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBANGUNAN GAPURA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
BANGUNAN GAPURA					
05.11.01	BANGUNAN GAPURA	Unit			
	Pekerjaan Persiapan				
04.01.01	Pembersihan lapangan	14,40	m2	27.500	396.000
04.01.02	Bouwplank / Pengukuran	12,00	m	110.935	1.331.220
				Jumlah :	1.727.220
	Pekerjaan Tanah & Pondasi				
04.02.01	Galian tanah pondasi	3,15	m3	129.250	406.621
04.02.10	Urugan kembali tanah bekas galian	3,15	m3	61.710	194.140
04.02.06	Urugan pasir bawah pondasi & lantai	0,24	m3	179.740	43.497
Taksir	Pondasi Tapak	3,15	m3	2.862.000	9.003.852
				Jumlah :	644.257
	Pekerjaan Beton Struktur				
04.04.13	Kolom 40/40 cm	2,01	m3	6.864.185	13.772.300
04.04.15	Plat beton	3,39	m3	7.444.985	25.223.609
				Jumlah :	38.995.909
	Pekerjaan Dinding dan Plesteran				
04.05.01	Pasangan bata Kolom 1 : 4	6,11	m2	184.561	1.128.035
04.06.04	Plester 1 : 4	6,11	m2	98.924	604.624
				Jumlah :	1.732.659
	Pekerjaan Pengecatan				
04.07.03	Pengecatan Dinding	6,11	m2	59.609	364.330
				Jumlah :	364.330
	Pekerjaan Lain-lain				
01.01.53	Besi Hollo 4/10 T: 2,5 mm	36,00	m	321.000	11.556.000
01.01.170	Huruf stainless terpasang	900,00	cm	6.190	5.571.000
				Jumlah :	17.127.000
				Jumlah Total :	60.591.376
				Ppn (11%):	6.665.051
				Pph (2%):	1.211.828
				Nilai ASB :	68.469.000

MP *gk*

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
JALAN LINGKUNGAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
JALAN PAVING BLOCK					
05.12.01	PEMBANGUNAN JALAN PAVING BLOCK LEBAR 1,2 m		m		
	Pekerjaan Persiapan				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,2	m2	27.500	33.000
				Jumlah :	33.000
	Pekerjaan Pasangan				
04.02.01	Galian Tanah	0,028	m3	129.250	3.619
04.02.06	Urugan Pasir	0,01	m3	179.740	1.797
04.05.01	Pasangan Bata 1 : 4	0,4	m2	184.561	73.824
04.06.01	Plasteran 1 : 4	0,42	m2	96.360	40.471
04.06.05	Acian	0,42	m2	59.709	25.078
				Jumlah :	144.790
	Pekerjaan Pedestrian				
04.09.12	Pemasangan Paving Block	1,2	m2	245.185	294.221
				Jumlah :	294.221
				Jumlah Total :	472.011
				Ppn (11%):	51.921
				Pph (2%):	9.440
				Nilai ASB :	534.000
JALAN RABAT BETON					
05.12.02	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON LEBAR 3,5 m		m		
	Pekerjaan Persiapan				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	3,5	m2	27.500	96.250
				Jumlah :	96.250
	Pekerjaan Jalan				
04.04.10	Pemasangan Bekisting	0,15	m2	846.331	126.950
04.02.06	Pasir Urug	0,35	m3	179.740	62.909
04.04.17	Rabat Beton K-175	0,525	m3	1.552.609	815.120
				Jumlah :	1.004.979
				Jumlah Total :	1.101.229
				Ppn (11%):	121.135
				Pph (2%):	22.025
				Nilai ASB :	1.245.000
PEMBANGUNAN JALAN TANPA LAPIS ASPAL/BETON					
05.12.03	PEMBANGUNAN JALAN TANPA LAPIS ASPAL/BETON LEBAR 3 M		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	18.000.000	90.000
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	1.000.000	5.000
				Jumlah :	95.000
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	3	M2	4.739	14.218
				Jumlah :	14.218

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.09	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (30 cm)	1,2	M3	467.067	560.480
				Jumlah :	560.480
				Jumlah Total :	669.698
				Ppn (11%):	73.667
				Pph (2%):	13.394
				Nilai ASB :	757.000
05.12.04	PEMBANGUNAN JALAN TANPA LAPIS ASPAL/BETON LEBAR 4 M		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	18.000.000	90.000
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	1.000.000	5.000
				Jumlah :	95.000
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	4	M2	4.739	18.958
				Jumlah :	18.958
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.09	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (30 cm)	1,5	M3	467.067	700.600
				Jumlah :	700.600
				Jumlah Total :	814.558
				Ppn (11%):	89.601
				Pph (2%):	16.291
				Nilai ASB :	921.000
05.12.05	PEMBANGUNAN JALAN TANPA LAPIS ASPAL/BETON LEBAR 5 M		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	18.000.000	90.000
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	1.000.000	5.000
				Jumlah :	95.000
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	5	M2	4.739	23.697
				Jumlah :	23.697
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04.16.09	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (30 cm)	1,8	M3	467.067	840.720
				Jumlah :	840.720
				Jumlah Total :	959.417
				Ppn (11%):	105.536
				Pph (2%):	19.188
				Nilai ASB :	1.085.000
05.12.06	PEMBANGUNAN JALAN TANPA LAPIS ASPAL/BETON LEBAR 6 M		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	18.000.000	90.000
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	1.000.000	5.000
				Jumlah :	95.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
04.16.07	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK Penyiapan Badan Jalan	6	M2	4.739	28.437
				Jumlah :	28.437
04.16.09	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN Lapis Pondasi Agregat Kelas B (30 cm)	2,1	M3	467.067	980.840
				Jumlah :	980.840
				Jumlah Total :	1.104.276
				Ppn (11%):	121.470
				Pph (2%):	22.086
				Nilai ASB :	1.248.000
PEMBANGUNAN JALAN LAPIS SIRTU					
05.12.07	PEMBANGUNAN JALAN LAPIS SIRTUN LEBAR 3 M		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	18.000.000	90.000
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	1.000.000	5.000
				Jumlah :	95.000
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
04.16.06	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (25 cm)	0,75	M3	318.456	238.842
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	3	M2	4.739	14.218
				Jumlah :	253.060
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04:16:47	Lapis Permukaan Sirtu (15 cm)	0,45	M3	655.745	295.085
				Jumlah :	295.085
				Jumlah Total :	643.146
				Ppn (11%):	70.746
				Level Indicator Reservoir tinggi 3 meter + accessories	12.863
				Nilai ASB :	727.000
05.12.08	PEMBANGUNAN JALAN LAPIS SIRTU LEBAR 4 M		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	18.000.000	90.000
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	1.000.000	5.000
				Jumlah :	95.000
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
04.16.06	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (25 cm)	1	M3	318.456	318.456
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	4	M2	4.739	18.958
				Jumlah :	337.414
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04:16:47	Lapis Permukaan Sirtu (15 cm)	0,6	M3	655.745	393.447
				Jumlah :	393.447
				Jumlah Total :	825.861
				Ppn (11%):	90.845
				Pph (2%):	16.517
				Nilai ASB :	934.000

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
05.12.09	PEMBANGUNAN JALAN LAPIS SIRTU LEBAR 5 M		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	18.000.000	90.000
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	1.000.000	5.000
				Jumlah :	95.000
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
04.16.06	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (25 cm)	1,25	M3	318.456	398.070
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	5	M2	4.739	23.697
				Jumlah :	421.767
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04:16:47	Lapis Permukaan Sirtu (15 cm)	0,75	M3	655.745	491.809
				Jumlah :	491.809
				Jumlah Total :	1.008.576
				Ppn (11%):	110.943
				Pph (2%):	20.172
				Nilai ASB :	1.140.000
05.12.10	PEMBANGUNAN JALAN LAPIS SIRTU LEBAR 6 M		m		
	DIVISI UMUM				
Taksir	Mobilisasi	0,005	LS	18.000.000	90.000
Taksir	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	0,005	LS	1.000.000	5.000
				Jumlah :	95.000
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
04.16.06	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (25 cm)	1,25	M3	318.456	398.070
04.16.07	Penyiapan Badan Jalan	6	M2	4.739	28.437
				Jumlah :	426.507
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
04:16:47	Lapis Permukaan Sirtu (15 cm)	0,9	M3	655.745	590.171
				Jumlah :	590.171
				Jumlah Total :	1.111.677
				Ppn (11%):	122.285
				Pph (2%):	22.234
				Nilai ASB :	1.257.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBUATAN TANGGUL BRONJONG
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEMBUATAN TANGGUL BRONJONG					
05.13.01	PEMBUATAN TANGGUL BRONJONG		m3		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,33	m2	27.500	9.178
taksir	Mobilisasi dan Demobalisasi	0,00	ls	25.000.000	1.236
taksir	Dewatering	0,00	ls	78.200.000	3.867
	Jumlah :				14.281
	PEKERJAAN POKOK				
04.01.12	Galian Tanah Berlumpur (AB)	0,36	m3	155.210	55.728
04.01.10	Timbunan Tanah (MP)	1,20	m3	61.710	74.155
04.03.08	Pemasangan Geotextile Non Woven	1,79	m3	207.680	371.624
04.03.09	Penyusunan Bronjong Pabrikasi (kawat 3 mm) (2x1x0.5)	1,00	m3	3.023.460	3.023.460
	Jumlah :				3.524.967
	PEKERJAAN MINI PILE				
04.03.10	Pemasangan Mini Pile	0,14	m3	446.600	63.362
	Jumlah :				63.362
				Jumlah Total :	3.602.610
				Ppn (11%):	396.287
				Pph (2%):	72.052
				Nilai ASB :	4.071.000



**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBUATAN MCK / TEMPAT WUDHU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
MCK & TEMPAT WUDHU					
05.14.01	MCK/TEMPAT WUDHU	m2			
Pekerjaan Tanah Dan Pondasi					
04.02.01	Galian Tanah Pondasi Menerus	0,846	m3	129.250	109.334
04.02.05	Urugan Kembali Bekas Galian	0,211	m3	93.500	19.773
04.02.06	Urugan Pasir Alas Pondasi T = 5 cm	0,063	m3	179.740	11.403
04.03.01	Pasangan Batu Kosong Pondasi T =10 cm	0,127	m3	1.312.304	166.515
04.03.02	Pasangan Batu Gunung 1 : 4	0,264	m3	1.845.993	488.022
				Jumlah :	795.048
Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran					
04.05.02	Pasangan Trasram Bata 1 : 2	2,336	m2	196.970	460.131
04.06.03	Plesteran Trasram Bata 1 : 2	3,205	m2	102.755	329.350
04.05.01	Pasangan Dinding Bata 1 : 4	1,457	m2	184.561	268.928
04.06.01	Plesteran Dinding Bata 1 : 4	3,061	m2	96.360	294.952
04.09.07	Pas Dinding Keramik 20 x 25 cm	1,907	m2	355.418	677.773
				Jumlah :	2.031.134
Pekerjaan Beton Bertulang					
04.04.12	Sloof Beton 18/25 cm (Pondasi Menerus)	0,063	m3	5.951.986	377.615
04.04.13	Kolom Beton 13/13 cm	0,041	m3	6.864.185	280.816
04.04.14	Ring Balok 13/15 cm	0,028	m3	6.941.556	190.924
04.04.14	Balok Top Gevel 13/15 cm	0,009	m3	6.941.556	61.661
				Jumlah :	911.016
Pekerjaan Lantai					
04.02.07	Tanah urug bawah lantai	0,399	m3	134.200	53.545
04.02.06	Pasir urug bawah lantai	0,100	m3	179.740	17.929
04.09.02	Lantai keramik 20 x 20 Unpolhised (Ruangan)	1,144	m2	303.738	347.532
				Jumlah :	419.006
Pekerjaan Rangka Atap					
Taksir	Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan zinkalum	2,008	m2	200.000	401.605
04.10.09	Lesplang Papan 2,5/20 cm	1,174	m'	141.605	166.177
				Jumlah :	567.782
Pekerjaan Penutup Atap					
04.11.04	Penutup Atap Seng Spandec Warna Cat Pabrik 0.30	2,008	m2	143.572	288.296
04.11.06	Rabung Seng Spandec Warna 0.35 Cat Pabrik	0,359	m'	107.140	38.418
				Jumlah :	326.714
Pekerjaan Langit-Langit					
Taksir	Plafond PVC T = 8 mm (Ruangan)	0,704	m2	200.000	140.823
Taksir	Plafond PVC T = 8 mm (Selasar)	0,469	m2	200.000	93.882

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
Taksir	Plafond PVC T= 8 mm (Piasan Atap)	0,365	m2	200.000	73.019
Taksir	List Profil PVC	3,847	m'	50.000	192.327
				Jumlah :	500.051
	Pekerjaan Kosen Pintu Dan Jendela				
	Pintu Type P1 = 8 Unit				
Taksir	Kusen Aluminium 3"	1,695	m'	200.000	339.018
Taksir	Daun Pintu Aluminium	0,326	m2	850.000	277.082
Taksir	Pemasangan kaca silang tebal 5 mm	0,104	m2	1.560.000	162.728
	Ventilasi Type V1 = 12 Unit				
Taksir	Kusen Aluminium Ventilasi kaca Silang	0,978	m'	110.000	107.573
Taksir	Pemasangan kaca silang tebal 5 mm	0,117	m2	185.000	21.710
				Jumlah :	908.111
	Pekerjaan pengecatan				
04.07.01	Cat Tembok 3 x (L/D)	6,266	m2	75.031	470.153
04.07.03	Cat Mengkilat Lesplang Kayu	1,235	m2	59.609	73.596
				Jumlah :	543.749
	Pekerjaan Instalasi Listrik				
	Armatur				
Taksir	- Lampu SL 18 Watt Setara Philips (Komplit)	0,367	Bh	50.000	18.336
Taksir	Instalasi titik penerangan, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan instalasi terpasang.	0,367	Ttk	170.000	62.343
Taksir	Saklar tunggal	0,367	Bh	17.000	6.234
				Jumlah :	86.914
	Pekerjaan Kamar Mandi & Sanitasi Air				
	Pekerjaan Kamar Mandi				
04.13.10	Kran Air 1/2 "	0,448	Bh	90.833	40.713
04.13.07	Floor Drain + Aksesories	0,285	Bh	32.450	9.256
Taksir	Bak Mandi Plastik	0,244	Bh	250.000	61.121
04.13.06	Kloset Jongkok (Terpasang)	0,244	Bh	680.240	166.308
Taksir	Tangki air Fiber 3000 L	0,122	Bh	3.500.000	427.000
Taksir	Pompa air PH 150 + Besi Pengaman + aksesories	0,041	unit	5.200.000	211.886
	Pekerjaan Sanitasi Air				
Taksir	Septic Tanck + Resapan	0,041	unit	5.300.000	215.961
Taksir	Pipa Air bersih	0,041	Pkt	2.120.000	86.384
Taksir	Pipa Air Kotor	0,041	Pkt	1.590.000	64.788
				Jumlah :	1.283.417
				Jumlah Total :	8.372.941
				Ppn (11%):	921.024
				Pph (2%):	167.459
				Nilai ASB :	9.462.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBUATAN BILIK WC + SEPTIC TANK
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
BILIK WC + SEPTIC TANK					
05.15.01	BILIK WC + SEPTIC TANK	m2			
Pekerjaan Tanah Dan Pondasi					
04.02.01	Galian Tanah Pondasi Menerus	0,257	m3	129.250	33.153
04.02.05	Urugan Kembali Bekas Galian	0,038	m3	93.500	3.553
04.02.06	Urugan Pasir Alas Pondasi T = 5 cm	0,029	m3	179.740	5.123
04.03.02	Pasangan Batu Gunung 1 : 4	0,190	m3	1.845.993	350.739
				Jumlah :	392.567
Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran					
04.05.02	Pasangan Trasram Bata 1 : 2	0,475	m2	196.970	93.561
04.06.03	Plesteran Trasram Bata 1 : 2	0,950	m2	102.755	97.618
04.05.01	Pasangan Dinding Bata 1 : 4	3,778	m2	184.561	697.353
04.06.01	Plesteran Dinding Bata 1 : 4	9,681	m2	96.360	932.893
04.09.07	Pas Dinding Keramik 20 x 25 cm	0,883	m2	355.418	313.716
				Jumlah :	2.135.141
Pekerjaan Beton Bertulang					
04.04.12	Sloof Beton 15/20 cm (Pondasi Menerus)	0,057	m3	5.951.986	339.263
04.04.13	Kolom Beton 13/13 cm	0,056	m3	6.864.185	385.213
04.04.14	Ring Balok 13/15 cm	0,048	m3	6.941.556	331.723
				Jumlah :	1.056.199
Pekerjaan Lantai					
04.02.07	Tanah urug bawah lantai	0,124	m3	134.200	16.669
04.02.06	Pasir urug bawah lantai	0,062	m3	179.740	11.163
04.04.01	Beton Cor Lantai + Selasar	0,087	m3	1.393.770	121.184
04.09.02	Lantai keramik 20 x 20 Unpolhised (Ruangan)	0,853	m2	303.738	259.137
				Jumlah :	408.152
Pekerjaan Rangka Atap					
Taksir	Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan zinkalum	2,433	m2	115.000	279.818
04.10.09	Lesplang Papan 2,5/20 cm	1,659	m'	141.605	234.876
				Jumlah :	514.694
Pekerjaan Penutup Atap					
04.11.04	Penutup Atap Seng Spandec Warna Cat Pabrik 0.30	2,536	m2	143.572	364.079
04.11.06	Rabung Seng Spandec Warna 0.35 Cat Pabrik	0,513	m'	107.140	54.999
				Jumlah :	419.078
Pekerjaan Langit-Langit					
Taksir	Plafond PVC T = 6 mm (Ruangan)	1,993	m2	180.000	358.721
Taksir	Plafond PVC T = 6 mm (Selasar)		m2	180.000	0
Taksir	Plafond PVC T= 6 mm (Piasan Atap)		m2	180.000	0

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
BILIK WC + SEPTIC TANK					
Taksir	List Profil PVC	3,695	m'	20.000	73.893
				Jumlah :	432.614
Pekerjaan Kosen Pintu Dan Jendela					
Pintu Type P1 = 1 Unit					
Taksir	Daun Pintu Aluminium	0,267	m2	750.000	200.000
Taksir	Batu Kerawang	1,867	Bh	40.000	74.667
				Jumlah :	274.667
Pekerjaan Pengecatan					
04.07.01	Cat Tembok 3 x (L/D)	9,681	m2	75.031	726.400
04.07.03	Cat Mengkilat Lesplang Kayu	0,332	m2	59.609	19.774
				Jumlah :	746.174
Pekerjaan Instalasi Listrik					
Armatur					
Taksir	- Lampu SL 18 Watt Setara Philips (Komplit)	0,467	Bh	50.000	23.333
Taksir	Instalasi titik penerangan, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan instalasi terpasang.	0,467	Ttk	150.000	70.000
Taksir	Saklar Tunggal	0,333	Bh	8.000	2.667
Taksir	Saklar Ganda	0,067	Bh	25.000	1.667
				Jumlah :	97.667
Pekerjaan Kamar Mandi & Sanitasi Air					
Pekerjaan Kamar Mandi					
04.13.10	Kran Air 1/2 "	0,267	Bh	90.833	24.222
04.13.07	Floor Drain + Aksesories	0,267	Bh	32.450	8.653
Taksir	Bak Air Plastik	0,267	Bh	100.000	26.667
Taksir	Wastafel + Instalasi Terpasang	0,067	Bh	1.000.000	66.667
04.13.06	Kloset Jongkok (Terpasang)	0,267	Bh	680.240	181.397
Taksir	Pipa Air bersih	0,067	Pkt	500.000	33.333
Taksir	Pipa Air Kotor	0,067	Pkt	1.128.000	75.200
Pekerjaan Septic Tanck (Sanitasi Air)					
Taksir	Septic Tank + Resapan	0,067	unit	5.718.042	381.203
				Jumlah :	797.342
				Jumlah Total :	7.274.294
				Ppn (11%):	800.172
				Pph (2%):	145.486
				Nilai ASB :	8.220.000
05.15.02	SEPTIC TANK		m2		
PEKERJAAN PERSIAPAN					
Taksir	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,556	Ls	500.000	277.778
Taksir	Biaya K-3	0,556	Ls	1.150.000	638.889
Taksir	Papan Nama Proyek	0,556	Ls	300.000	166.667
				Jumlah :	1.083.333

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
BILIK WC + SEPTIC TANK					
PEKERJAAN TANAH & BETON COR					
04.02.03	Galian Tanah	1,213	M3	187.990	228.095
04.02.06	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,047	M3	179.740	8.388
04.04.17	Lantai Kerja Beton Cor K 175	0,047	M3	1.552.609	72.455
				Jumlah :	308.938
PEKERJAAN BETON BERTULANG					
Beton Plat Lantai					
04.04.17	- Beton K175	0,095	M3	1.552.609	148.119
04.04.06	- Besi Polos	6,667	Kg	26.015	173.433
Beton Cor Dinding					
04.04.17	- Beton K175	0,248	M3	1.552.609	385.435
04.04.06	- Besi Polos	17,778	Kg	26.015	462.489
04.04.11	- Bekisting	0,837	M2	716.277	599.733
Beton Cor Balok					
04.04.17	- Beton K175	0,007	M3	1.552.609	10.609
04.04.06	- Besi Polos	1,605	Kg	26.015	41.765
04.04.09	- Bekisting	0,034	M2	693.777	23.704
Beton Cor Plat Penutup					
04.04.17	- Beton K175	0,093	M3	1.552.609	144.910
04.04.06	- Besi Polos	7,716	Kg	26.015	200.720
04.04.10	- Bekisting	0,478	M2	846.331	404.358
				Jumlah :	2.595.276
PEKERJAAN FINISHING DAN BANGUNAN PENUNJANG					
04.02.03	Galian Tanah untuk Resapan	0,307	M3	187.990	57.717
Taksir	Buis beton uk. Ø 45 cm, t=45 cm	1,667	Bh	350.000	583.333
Taksir	Penutup Buis beton uk. Ø 45 cm	0,556	Bh	145.000	80.556
Taksir	Pipa Air Kotor	0,556	Pkt	1.126.000	625.556
Taksir	Filter material botol air mineral (Aqua)	0,556	Pkt	540.000	300.000
Taksir	Level Indica Unit 97600	0,556	Pkt	150.000	83.333
				Jumlah :	1.730.495
				Jumlah Total	5.718.042
				Ppn (11%):	628.985
				Pph (2%):	114.361
				Nilai ASB :	6.462.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
BANGUNAN BALAI DESA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
BANGUNAN BALAI DESA					
05.16.01	BANGUNAN BALAI DESA KAYU		m2		
	Pekerjaan Persiapan				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,00	m2	27.500	27.500
04.01.02	Pengukuran & Pemasangan Bouwplank	1,00	m	110.935	110.935
				Jumlah :	138.435
	Pekerjaan Tanah/Galian				
04.02.01	Galian Tanah	0,02	m3	129.250	2.726
				Jumlah :	2.726
	Pekerjaan Beton				
04.04.17	Beton Cor Pondasi	0,02	m3	1.552.609	36.086
				Jumlah :	36.086
	Pekerjaan Struktural				
04.10.12	Pasangan Balok Kayu Uk. 6/12	0,21	m2	146.079	30.443
04.10.13	Pasangan Balok Kayu Uk. 5/10	0,06	m2	139.479	7.846
				Jumlah :	38.288
	Pekerjaan Lantai				
04.10.11	Papan Kayu Uk. 20/2	2,12	m2	513.132	1.087.198
				Jumlah :	1.087.198
	Pekerjaan Atap				
04.10.07	Pemasangan rangka atap kayu	1,74	m2	596.685	1.038.232
04.10.05	Pemasangan kontruksi kuda-kuda	0,14	m3	12.064.008	1.737.217
04.10.03	Lisplank Kayu	0,90	m	141.605	127.445
04.11.06	Pemasangan atap metal	1,74	m2	107.140	186.424
				Jumlah :	3.089.317
	Pekerjaan Pengecatan				
04.07.03	Cat Kayu	2,12	m2	59.609	126.297
				Jumlah :	126.297
	Pekerjaan Elektrikal				
01.01.280	Lampu Hemat Energi 18 Watt	0,06	Buah	28.000	1.750
Taksir	Saklar Tunggal	0,06	Unit	15.000	938
Taksir	Stop Kontak + Instalasi	0,06	Titik	150.000	9.375
				Jumlah :	12.063
				Jumlah Total :	4.530.410,22
				Ppn (1%):	498.345,12
				Pph (2%):	90.608,20
				Nilai ASB :	5.120.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
LUBANG RESAPAN BIOPORI
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI					
05.17.01	LUBANG RESAPAN BIOPORI DIAMETER LUBANG 10cm, KEDALAMAN 1m				
			Titik		
	Tenaga :				
03.01.02	Tukang	0,1	OH	150.000	15.000
				Jumlah :	15.000
	Bahan :				
01.03.246	Pipa PVC diameter 4"	0,25	M	178.100	44.525
01.01.413	Semen Portland	0,01	Kg	81.250	813
01.01.255	kerawang	1	buah	19.000	19.000
01.01.483	Bor Tanah Manual	0,001	buah	203.300	203
				Jumlah :	64.541
				Jumlah Total :	79.541
				Ppn (11%):	8.749
				Pph (2%):	1.591
				Nilai ASB :	90.000

**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBANGUNAN MASJID
KABUPATEN ACEH TAMIANG**


Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEMBANGUNAN MESJID					
05.18.01	PEMBANGUNAN MESJID		m2		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	1,000	m ²	27.500	27.500
04.01.02	Pemasangan Bouplank	0,346	m	110.935	38.423
				Jumlah :	65.923
	PEKERJAAN TANAH				
04.02.01	Galian tanah	0,648	m ³	129.250	83.703
04.02.01	Galian Pondasi Tapak	0,041	m ³	129.250	5.247
04.02.05	Urug tanah kembali	0,216	m ³	93.500	20.184
04.02.06	Urug pasir Bawah pondasi	0,025	m ³	179.740	4.517
04.02.06	Urug Pasir Bawah Lantai	0,145	m ³	179.740	26.060
04.02.05	Urugan Pondasi Tapak	0,010	m ³	93.500	949
				Jumlah :	140.659
	PEKERJAAN PONDASI				
04.03.02	Pasangan batu belah camp 1pc:5psr	0,445	m ³	1.845.993	821.887
04.03.01	Aanstamping	0,045	m ³	1.312.304	58.427
Taksir	Pondasi tapak	0,056	bh	3.100.000	174.789
				Jumlah :	1.055.103
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
04.05.01	Pasangan dinding 1:4	1,522	m ²	184.561	280.966
04.06.01	Plesteran 1:4	3,045	m ²	96.360	293.388
Taksir	Assesories Motif Lengkungan	0,020	Ls	10.600.000	212.000
Taksir	Pasangan Roster Pintu Utama	0,085	m ²	87.265	7.380
Taksir	Pasangan Roster Assesoris Depan	0,023	m ²	87.265	1.968
04.09.08	Pasangan Lantai Granit Ukuran 60 x 60 cm	1,450	m ²	537.433	779.201
04.09.10	Pasangan Dinding Keramik Ukuran 25 x 40 cm	0,945	m ²	361.456	341.576
				Jumlah :	1.916.480
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG				
04.04.12	Sloof Beton 15/20	0,024	m ³	5.951.986	144.545
04.04.13	Kolom Beton 20/20	0,013	m ³	6.864.185	88.905
04.04.13	Kolom Praktis 15/15	0,008	m ³	6.864.185	56.616
04.04.14	Beton Balok 20/30	0,029	m ³	6.941.556	201.286
04.04.15	Pelat Beton Talang	0,024	m ³	7.444.985	179.903
Taksir	Kanopi Pintu dan Jendela	0,005	m ³	6.890.000	33.298
Taksir	Menara Masjid	0,020	Ls	18.200.000	364.000
				Jumlah :	1.068.554
	PEKERJAAN PINTU JENDELA				
Taksir	Pintu Utama Alumunium (Kiri, Kanan, Belakang)	0,012	bh	5.300.000	64.035
Taksir	Jendela Utama Kiri Kanan Alumunium	0,048	bh	5.300.000	256.142
Taksir	Ventilasi Pintu Utama Besi Tempa	0,012	bh	1.590.000	19.211
Taksir	Ventilasi Jendela Utama Besi Tempa	0,048	bh	1.060.000	51.228
Taksir	Pintu Ruang Sound dan Gudang	0,020	bh	1.590.000	31.800
Taksir	Pintu Kecil Serambi	0,020	bh	1.590.000	31.800
				Jumlah :	454.216

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
	PEKERJAAN PLAFOND DAN ATAP				
Taksir	Plafond gypsum lengkap terpasang	1,079	m2	175.000	188.884
04.11.01	Rangka Atap Usuk Reng Lama	1,079	m ²	370.102	399.167
04.11.02	Penutup Atap Genteng Beton Besar	1,079	m ²	115.060	124.096
04.10.06	Gording	0,008	m ³	13.996.708	110.485
	Jumlah :				822.633
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
Taksir	Instalasi titik lampu	0,060	titik	163.240	9.861
Taksir	Instalasi stop kontak	0,032	titik	189.740	6.113
Taksir	Panel MCB	0,004	bh	212.000	854
Taksir	Kabel toevur	0,274	m	9.540	2.613
Taksir	Lampu Gantung	0,020	bh	47.700.000	954.000
Taksir	Lampu Hias Mesjid	0,016	bh	2.500.000	40.274
	Jumlah :				1.013.715
	PEKERJAAN CAT				
04.07.02	Cat Tembok	3,045	m ²	89.045	271.116
04.07.03	Cat kayu	0,105	m ²	59.609	6.266
	Jumlah :				277.381
	PEKERJAAN FINISHING				
Taksir	Ornamen dalam mesjid	0,020	ls	55.000.000	1.100.000
Taksir	Ornamen luar mesjid	0,020	ls	36.000.000	720.000
	Jumlah :				1.820.000
				Jumlah Total :	8.634.664
				Ppn (11%):	949.813
				Pph (2%):	172.693
				Nilai ASB :	9.758.000



**DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
PEMBUATAN TANGGUL PASANGAN BATU KALI
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kode	Uraian Kegiatan	Koef.	Satuan	Harga Satuan 2024	Jumlah Harga 2024
PEMBUATAN TANGGUL					
05.19.01	PEMBUATAN TANGGUL PASANGAN BATU KALI		m3		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
04.01.01	Pembersihan Lapangan	0,990	M ²	27.500	27.222
04.01.02	Bouwplank / Pengukuran	0,283	M'	110.935	31.376
				Jumlah :	58.598
	PEKERJAAN POKOK				
04.02.01	Galian pondasi	0,212	M ³	129.250	27.417
04.04.15	Pembuatan Beton Bertulang (Ringbalk,Sloof,Balok Lantai dan termasuk 100 kg besi + Bekisting)	0,102	M ³	7.444.984,80	759.539
04.03.02	Pondasi Batu Kali	0,185	M ³	1.845.993	341.229
04.06.02	Plasteran	0,697	M ²	111.467	77.689
04.02.06	Urugan Pasir	0,998	M ³	179.740	179.413
05.10.09	Pipa PVC Ø 2"	0,177	M'	744.000	131.515
				Jumlah :	1.205.874
				Jumlah Total :	1.264.471,61
				Ppn (11%):	139.091,88
				Pph (2%):	25.289,43
				Nilai ASB :	1.429.000



REKAPITULASI ASB KABUPATEN ACEH TAMIANG

KODE	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	NILAI ASB TAHUN 2024
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG		
05.01.01	PEMBANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 1 LANTAI	m2	5.882.000
05.01.02	PEMBANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 2 LANTAI	m2	7.721.000
05.01.03	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN GEDUNG SEDERHANA (< 35%)	m2	2.703.000
05.01.04	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG GEDUNG SEDERHANA (36% s/d 45%)	m2	3.475.000
05.01.05	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT GEDUNG SEDERHANA (46% s/d 65%)	m2	5.019.000
05.01.06	PEMBANGUNAN GEDUNG TAK SEDERHANA 3 LANTAI	m2	10.621.000
05.01.07	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN GEDUNG TAK SEDERHANA (< 35%)	m2	3.718.000
05.01.08	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG GEDUNG TAK SEDERHANA (36% s/d 45%)	m2	4.780.000
05.01.09	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT GEDUNG TAK SEDERHANA (46% s/d 65%)	m2	6.904.000
05.01.10	PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA	m2	9.694.000
05.01.11	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN GEDUNG SERBAGUNA (< 35%)	m2	3.393.000
05.01.12	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG GEDUNG SERBAGUNA (36% s/d 45%)	m2	4.363.000
05.01.13	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT GEDUNG SERBAGUNA (46% s/d 65%)	m2	6.301.000
05.01.13	PEMBONGKARAN 1 M3 BETON DENGAN JACK HAMMER	m3	312.000
05.01.15	PEMBONGKARAN 1 M3 DINDING TEMBOK BATA	m3	1.326.000
05.01.16	PEMELIHARAAN GEDUNG SEDERHANA (<500 m2)	m2	34.744.000
05.01.17	PEMELIHARAAN GEDUNG TAK SEDERHANA (>500m2)	m2	54.164.000
	PERUMAHAN DAN PERMUKINAN		
05.02.01	RUMAH DINAS TIPE A 2 LANTAI (250 m2)	m2	9.596.000
05.02.02	RUMAH DINAS TIPE B 2 LANTAI (120 m2)	m2	9.172.000
05.02.03	RUMAH DINAS TIPE C (70 m2)	m2	10.670.000
05.02.04	RUMAH DINAS TIPE D (54m2)	m2	7.829.000
05.02.05	RUMAH DINAS TIPE E (36 m2)	m2	5.642.000
05.02.06	RUMAH LAYAK HUNI (36 m2)	m2	5.017.000
05.02.07	RUMAH LAYAK HUNI TYPE 36 Plus (40 m2)	m2	5.145.000
05.02.08	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN RUMAH LAYAK HUNI TYPE 36 PLUS (< 35%)	m2	1.801.000
05.02.09	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG RUMAH LAYAK HUNI TYPE 36 PLUS (36% s/d 45%)	m2	2.316.000
05.02.10	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT RUMAH LAYAK HUNI TYPE 36 PLUS (46% s/d 65%)	m2	3.344.000
05.02.11	PEMBONGKARAN 1 M3 BETON DENGAN JACK HAMMER	m3	312.000
05.02.12	PEMBONGKARAN 1 M3 DINDING TEMBOK BATA	m3	1.326.000
	BANGUNAN PAGAR		
05.03.01	PAGAR BELAKANG RUMAH NEGARA	m	2.731.000
05.03.02	PAGAR SAMPING RUMAH NEGARA	m	2.977.000
05.03.03	PAGAR DEPAN RUMAH NEGARA	m	3.236.000
05.03.04	PAGAR BELAKANG GEDUNG NEGARA	m	3.334.000
05.03.05	PAGAR SAMPING GEDUNG NEGARA	m	3.428.000

KODE	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	NILAI ASB TAHUN 2024
05.03.06	PAGAR DEPAN GEDUNG NEGARA	m	3.854.000
05.03.07	PAGAR SAMPING PEMAKAMAN	m	903.000
05.03.08	PAGAR DEPAN/BELAKANG PEMAKAMAN	m	1.137.000
05.03.09	PAGAR SAMPING MASJID	m	1.014.000
05.03.10	PAGAR DEPAN/BELAKANG MASJID	m	1.492.000
	PENINGKATAN / PEMELIHARAAN JALAN		
05.04.01	PENINGKATAN JALAN LEBAR 3m DENGAN BAHU JALAN	m	1.792.000
05.04.02	PENINGKATAN JALAN LEBAR 4m DENGAN BAHU JALAN	m	2.107.000
05.04.03	PENINGKATAN JALAN LEBAR 5m DENGAN BAHU JALAN	m	2.421.000
05.04.04	PENINGKATAN JALAN LEBAR 6m DENGAN BAHU JALAN	m	2.735.000
05.04.05	PENINGKATAN JALAN LEBAR 3m	m	1.214.000
05.04.06	PENINGKATAN JALAN LEBAR 4m	m	1.529.000
05.04.07	PENINGKATAN JALAN LEBAR 5m	m	1.843.000
05.04.08	PENINGKATAN JALAN LEBAR 6m	m	2.157.000
05.04.09	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 3m DENGAN BAHU JALAN	m	1.519.000
05.04.10	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 4m DENGAN BAHU JALAN	m	1.501.000
05.04.11	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 5m DENGAN BAHU JALAN	m	1.965.000
05.04.12	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 6m DENGAN BAHU JALAN	m	1.826.000
05.04.13	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 3m	m	760.000
05.04.14	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 4m	m	923.000
05.04.15	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 5m	m	1.085.000
05.04.16	PEMELIHARAAN JALAN LEBAR 6m	m	1.248.000
05.04.17	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 3m Dengan Bahu Jalan (11% s/d 15%)	m	269.000
05.04.18	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 4m Dengan Bahu Jalan (11% s/d 15%)	m	316.000
05.04.19	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 5m Dengan Bahu Jalan (11% s/d 15%)	m	364.000
05.04.20	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 6m Dengan Bahu Jalan (11% s/d 15%)	m	411.000
05.04.21	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 3m Dengan Bahu Jalan (> 15%)	m	628.000
05.04.22	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 4m Dengan Bahu Jalan (> 15%)	m	738.000
05.04.23	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 5m Dengan Bahu Jalan (> 15%)	m	848.000
05.04.24	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 6m Dengan Bahu Jalan (> 15%)	m	957.000
05.04.25	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 3m Tanpa Bahu Jalan (11% s/d 15%)	m	183.000
05.04.26	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 4m Tanpa Bahu Jalan (11% s/d 15%)	m	230.000
05.04.27	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 5m Tanpa Bahu Jalan (11% s/d 15%)	m	277.000
05.04.28	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN JALAN Lebar 6m Tanpa Bahu Jalan (11% s/d 15%)	m	324.000
05.04.29	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 3m Tanpa Bahu Jalan (> 15%)	m	425.000
05.04.30	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 4m Tanpa Bahu Jalan (> 15%)	m	535.000
05.04.31	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 5m Tanpa Bahu Jalan (> 15%)	m	645.000

KODE	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	NILAI ASB TAHUN 2024
05.04.32	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT JALAN Lebar 6m Tanpa Bahu Jalan (> 15%)	m	755.000
	PENINGKATAN / PEMELIHARAAN JALAN		
05.05.01	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON	m	696.384.000
05.05.02	Pemeliharaan Jembatan	m	89.855.000
	PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN		
05.06.01	PEMBUATAN SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 m x TINGGI 0,8 m x TEBAL 0,2 m	m	777.000
05.06.02	PEMBUATAN SALURAN BATU KALI LEBAR 0,8 m x TINGGI 0,6 m x TEBAL 0,2 m	m	351.000
05.06.03	PEMBUATAN SALURAN BATU KALI LEBAR 0,6 m x TINGGI 0,4 m x TEBAL 0,2 m	m	328.000
05.06.04	PEMBUATAN SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0,3 m	m	10.195.000
05.06.05	PEMBUATAN SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,5 m x TINGGI 1,4 m x TEBAL 0,3 m	m	15.317.000
05.06.06	PEMBUATAN SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m x TINGGI 1,2 m x TEBAL 0,3 m	m	11.528.000
05.06.07	PEMBUATAN SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 2,2 m x TINGGI 1,5 m x TEBAL 0,3 m	m	19.797.000
05.06.08	PEMELIHARAAN SALURAN	m ²	51.000
05.06.09	PEMBUATAN SALURAN BETON U TINGGI 0,8 m x LEBAR 0,8 m x TEBAL 0,15 m	m	2.680.000
05.06.10	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 1 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0,15 m	m	3.813.000
05.06.11	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 1,2 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0,15 m	m	3.963.000
05.06.12	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 1,5 m x TINGGI 1,2 m x TEBAL 0,15 m	m	4.696.000
05.06.13	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 1,8 m x TINGGI 1,2 m x TEBAL 0,15 m	m	5.055.000
05.06.14	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 2,2 m x TINGGI 1,3 m x TEBAL 0,15 m	m	6.597.000
05.06.15	PEMBUATAN SALURAN BETON U LEBAR 3 m x TINGGI 1,5 m x TEBAL 0,15 m	m	9.640.000
05.06.16	PEMBUATAN SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0,4 m x LEBAR 0,4 m x TEBAL 0,15 m	m	251.000
05.06.17	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON TINGGI 0,1 m x LEBAR 1,2 m	m	229.000
05.06.18	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON TINGGI 0,1 m x LEBAR 1,5 m	m	286.000
05.06.19	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON TINGGI 0,1 m x LEBAR 1,8 m	m	343.000
05.06.20	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON TINGGI 0,1 m X LEBAR 2,2 m	m	419.000
05.06.21	PEMBUATAN TUTUP SALURAN BETON TINGGI 0,1 m x LEBAR 3 m	m	571.000
05.06.22	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 m x TINGGI 0,8 m x TEBAL 0,2 m (< 35%)	m	308.000
05.06.23	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0,3 m (< 35%)	m	4.033.000


KODE	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	NILAI ASB TAHUN 2024
05.06.24	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN SALURAN BETON LEBAR 3 m x TINGGI 1,5 m x TEBAL 0,15 m (< 35%)	m	3.813.000
05.06.25	REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0,4 m x LEBAR 0,4 m x TEBAL 0,15 m (< 35%)	m	100.000
05.06.26	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 m x TINGGI 0,8 m x TEBAL 0,2 m (36% s/d 45%)	m	396.000
05.06.27	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0m3 m (36% s/d 45%)	m	5.185.000
05.06.28	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG SALURAN BETON LEBAR 3 m x TINGGI 1,5 m x TEBAL 0,15 m (36% s/d 45%)	m	4.902.000
05.06.29	REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0,4 m x LEBAR 0,4 m x TEBAL 0,15 m (36% s/d 45%)	m	128.000
05.06.30	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT SALURAN BATU KALI LEBAR 1,2 m x TINGGI 0,8 m x TEBAL 0,2 m (46% s/d 65%)	m	571.000
05.06.31	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT SALURAN BETON PRACETAK LEBAR 1,2 m x TINGGI 1 m x TEBAL 0,3 m (46% s/d 65%)	m	7.489.000
05.06.32	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT SALURAN BETON LEBAR 3 m x TINGGI 1,5 m x TEBAL 0,15 m (46% s/d 65%)	m	7.081.000
05.06.33	REHABILITASI KERUSAKAN BERAT SALURAN BETON TANPA TULANGAN TINGGI 0,4 m x LEBAR 0,4 m x TEBAL 0,15 m (46% s/d 65%)	m	185.000
	PEMBUATAN LAPANGAN OLAHRAGA		
05.07.01	PEKERJAAN LAPANGAN BASKET DAN PAGAR	m2	868.000
05.07.02	PEKERJAAN LAPANGAN FUTSAL DAN PAGAR	m2	1.035.000
05.07.03	PEKERJAAN LAPANGAN VOLI DAN PAGAR	m2	924.000
	PENERANGAN JALAN UMUM DAN TAMAN		
05.08.01	TAMAN KOTA	m2	378.000
05.08.02	PEMASANGAN PJU DENGAN KABEL TANAH DAN LAMPU LED	Titik	40.186.000
05.08.03	PENGECATAN TIANG PJU	Titik	365.000
	FASILITAS DAN RAMBU JALAN		
05.09.01	RAMBU LALU LINTAS (75cm) ENGINEERING GRADE PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON	Unit	2.113.000
05.09.02	RAMBU LALU LINTAS (60cm) ENGINEERING GRADE PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON	Unit	1.746.000
05.09.03	DAUN RAMBU LALU LINTAS (75cm) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN	Unit	1.197.000
05.09.04	DAUN RAMBU LALU LINTAS (60cm) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN	Unit	968.000
05.09.05	PEMASANGAN PAPAN NAMA JALAN (STANDART) DARI PLAT ALUMINIUM LENGKAP	Unit	2.012.000
05.09.06	PEMASANGAN PAPAN PERINGATAN/HIMBAUAN	Unit	3.856.000
05.09.07	PEMASANGAN PAPAN PETUNJUK	Unit	2.992.000
05.09.08	PEMASANGAN TIANG RAMBU GANDA	Unit	1.456.000
05.09.09	PEMASANGAN TIANG DAN RAMBU RPPJ 1m x 1.4m	Unit	7.877.000
05.09.10	PEMBUATAN PALANG JALAN	Unit	3.841.000
05.09.11	PEMASANGAN PAKU JALAN BULAT (TEMPERED GLASS)	Unit	249.000
05.09.12	PEMASANGAN PAKU JALAN (LITHIUM)	Unit	260.000

KODE	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	NILAI ASB TAHUN 2024
05.09.13	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 3mm (UK 1m x 0,10m)	m	72.000
05.09.14	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 3mm (UK 1m x 0,12m)	m	87.000
05.09.15	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 3 MM (UK	m	216.000
05.09.16	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 10mm (UK	m	667.000
05.09.17	PEMASANGAN CERMIN TIKUNGAN (100cm)	Unit	2.427.000
05.09.18	PEMASANGAN CERMIN TIKUNGAN (80cm)	Unit	2.125.000
05.09.19	TRAFFIC LIGHT DENGAN 4 KAKI SIMPANG	Unit	655.519.000
05.09.20	PEDESTRIAN CROSSING TRAFFIC LIGHT (PCTL) DENGAN 4 TIANG	Unit	401.211.000
05.09.21	PEMASANGAN RUBBER SPEED BUMP KARET	Buah	1.531.000
05.09.22	PENGECATAN ZONA SELAMAT SEKOLAH	m2	802.000
05.09.23	PENGECATAN RUANG HENTI KHUSUS	m2	760.000
05.09.24	PENGECATAN KERB	m2	129.609
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM		
05.10.01	PEMBANGUNAN TANDON AIR	Unit	67.173.000
05.10.02	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 90 mm	m	618.000
05.10.03	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 110 mm	m	741.000
05.10.04	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 160 mm	m	893.000
05.10.05	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 200 mm	m	1.135.000
05.10.06	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 250 mm	m	1.464.000
05.10.07	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 315 mm	m	1.949.000
05.10.08	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 400 mm	m	2.766.000
05.10.09	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA HDPE 500 mm	m	4.069.000
05.10.10	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PIPA PVS 4 Inch	m	802.000
	BANGUNAN GAPURA		
05.11.01	BANGUNAN GAPURA	Unit	68.469.000
	JALAN LINGKUNGAN		
05.12.01	PEMBANGUNAN JALAN PAVING BLOCK LEBAR 1,2 m	m	534.000
05.12.02	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON LEBAR 3,5 m	m	1.245.000
05.12.03	PEMBANGUNAN JALAN TANPA LAPIS ASPAL/BETON LEBAR 3 M	m	757.000
05.12.04	PEMBANGUNAN JALAN TANPA LAPIS ASPAL/BETON LEBAR 4 M	m	921.000
05.12.05	PEMBANGUNAN JALAN TANPA LAPIS ASPAL/BETON LEBAR 5 M	m	1.085.000
05.12.06	PEMBANGUNAN JALAN TANPA LAPIS ASPAL/BETON LEBAR 6 M	m	1.248.000
05.12.07	PEMBANGUNAN JALAN LAPIS SIRTUN LEBAR 3 M	m	727.000
05.12.08	PEMBANGUNAN JALAN LAPIS SIRTU LEBAR 4 M	m	934.000
05.12.09	PEMBANGUNAN JALAN LAPIS SIRTU LEBAR 5 M	m	1.140.000
05.12.10	PEMBANGUNAN JALAN LAPIS SIRTU LEBAR 6 M	m	1.257.000

KODE	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	NILAI ASB TAHUN 2024
05.13.01	PEMBUATAN TANGGUL BRONJONG PEMBUATAN TANGGUL BRONJONG	m3	4.071.000
05.14.01	PEMBUATAN MCK/TEMPAT WUDHU MCK/TEMPAT WUDHU	m2	9.462.000
05.15.01	PEMBUATAN BILIK WC DAN SEPTIC TANK BILIK WC + SEPTIC TANK	m2	8.220.000
05.15.02	SEPTIC TANK	m2	6.462.000
05.16.01	BANGUNAN BALAI DESA BANGUNAN BALAI DESA KAYU	m2	5.120.000
05.17.01	LUBANG RESAPAN BIOPORI LUBANG RESAPAN BIOPORI DIAMETER LUBANG 10cm, KEDALAMAN 1m	Titik	90.000
05.18.01	PEMBANGUNAN MESJID PEMBANGUNAN MESJID	m2	9.758.000
05.19.01	PEMBUATAN TANGGUL PASANGAN BATU KALI PEMBUATAN TANGGUL PASANGAN BATU KALI	m3	1.429.000

Karang Baru, 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

Bj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA